

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
В.Ф. Шитц
« 22 » 07 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 430

На текущий ремонт комнаты № 812 по ул. Ленина 90/1

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Руководитель группы

С.В. Важенин

С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда

Инвентарный номер -

Материально ответственное лицо - Важенин С.В.



№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего Основно й заработн ой платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего	
		Раздел №1 Демонтажные работы									
1.		Демонтаж деревянных плинтусов	17,2м/п								
2.		Демонтаж строго линолеума	15,8м ²								
3.		Демонтаж дверного блока	1,89м ²								
		Раздел №2 Перегородки									
1.		Устройство перегородок из ГВЛ толщиной 12мм с 2-х сторон по одинарному металлическому каркасу без дв проема	0,7м ²								
		Раздел №3 Стены									
1.		Сплошное выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями «Ротбан» Толщиной слоя 10мм -2,5кг	43,5м ² 108,7кг								
2.		Сплошное шпаклевание стен по штукатурке Шпаклевочной смесью «Vetonit LR»	43,5м ² 52,2кг								

Составил _____

Проверил _____

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
				Основно й зарботн ой платы	В том числе зарботной платы			Основной зарботной платы	В том числе зарботной платы		
3.		Оклейка стен структурными обоями	43,5м ²								
4.		Стоимость структурных обоев	48,72м ²								
5.		Окраска стен краской ВА светлых тонов краской «Деруфа поли-Р» за 2 раза	43,5м ²								
6.		Стоимость «Деруфа поли-Р» 0,5кг-м ²	21,75кг								
		Раздел №4 Полы									
1.		Устройство покрытия пола из самовыравнивающейся смеси «Vetopit» 5000 толщиной 10мм	15,8м ²								
2.		Устройство покрытия пола из линолеума марки «Таркет» со свариванием швов	15,8м ²								
3.		Стоимость линолеума	17,69м ²								
4.		Устройство пластиковых плинтусов	17,2м/п								

Составил _____

Проверил _____

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
				Основно й зарботн ой платы					В том числе зарботной платы		
		Стоимость элементов крепления для пластиковых плинтусов;									
5.		Соединитель производство Германия	бшт								
6.		Угол внутренний производство Германия	бшт								
7.		Торцевик производство Германия	2шт								
8.		Стоимость саморезов 3,5мм x 35мм	43шт								
9.		Стоимость самовыравнивающейся смеси "Vetopit" при толщине 1см 8кг/м ²	126,4кг								
		Раздел №5 Потолок									
1.		Устройство подвесных потолков									
		«Армстронг» на металлическом каркасе со стоимостью	15,8м ²								
2.		Вывоз мусора с 8-этажа с погрузкой в автомобили в ручную	0,8тн								

Составил _____

Проверил _____

[illegible]

Составил

Проверил