


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
 В.Ф. Шити
«20» 07 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 431

На текущий ремонт комнаты № 813 по ул. Ленина 90/1

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____
Составил смотритель зданий объекта  С.В. Важенин
Расценил _____
Проверил: Руководитель группы  С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер - _____
Материально ответственное лицо – Важенин С.В.



Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
		Раздел №1 Демонтажные работы								
1.		Демонтаж деревянных плинтусов	17,2м/п							
2.		Демонтаж строго линолеума	15,2м ²							
3.		Демонтаж дверного блока	1,89м ²							
		Раздел №2 Перегородки								
1.		Устройство перегородок из ГВЛ толщиной 12мм с 2-х сторон по одинарному металлическому каркасу без дв проема	0,7м ²							
		Раздел №3 Стены								
1.		Сплошное выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями «Ротбанд» Толщиной слоя 10мм -2,5кг	43,5м ² 108,7кг							
2.		Сплошное шпаклевание стен по штукатурке Шпаклевочной смесью «Vetopit LR»	43,5м ² 52,2кг							

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел/час.	
			Всего	Эксплуатации машин	Всего	Эксплуатации машин	на единицу	всего
3.	Оклейка стен структурными обоями	43,5м ²						
4.	Стоимость структурных обоев	48,72м ²						
5.	Окраска стен краской ВА светлых тонов краской «Деруфа поли-Р» за 2 раза	43,5м ²						
6.	Стоимость «Деруфа поли-Р» 0,5кг-м ²	21,75кг						
Раздел №4 Полы								
1.	Устройство покрытия пола из самовыравнивающейся смеси «Vetonic» 2000 толщиной 10мм	15,2м ²						
2.	Устройство покрытия пола из линолеума марки «Tаркет» со свариванием швов	15,2м ²						
3.	Стоимость линолеума	17,03м ²						
4.	Устройство пластиковых плинтусов	17,2м/п						

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единицы измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
			Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
	Стоимость элементов крепления для пластиковых плинтусов;								
5.	Соединитель производство Германия	6шт							
6.	Угол внутренний производство Германия	6шт							
7.	Торцевик производство Германия	2шт							
8.	Стоимость саморезов 3,5мм x 35мм	43шт							
9.	Стоимость самовыравнивающейся смеси «VetoniB» при толщине 1 см 8кг/м ²	126.4кг							
Раздел №5 Потолок									
1.	Устройство подвесных потолков «Армстронг» на металлическом каркасе со стоимостью	15,2м ²							
2.	Вынос мусора с 8-этажа с погрузкой в автомобили в ручную	0,8тн							

Составил _____

Проверил _____

Составил _____

Проверил _____