



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
 В.Ф. Шити
« 20 » 07 2013 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 432

На текущий ремонт комнаты № 814 по ул. Ленина 90/1

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____
Составил смотритель зданий объекта  С.В. Важенин
Расценил _____
Проверил: Руководитель группы  С.А. Борисов

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер - _____
Материально ответственное лицо – Важенин С.В.



Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат с единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
		Раздел №1 Демонтажные работы								
1.		Демонтаж деревянных плинтусов	17.2м/п							
2.		Демонтаж строгот линолеума	15.5м ²							
3.		Демонтаж дверного блока	1.89м ²							
		Раздел №2 Перегородки								
1.		Устройство перегородок из ГВЛ толщиной 12мм с 2-х сторон по одинарному металлическому каркасу без дв проема	0.7м ²							
		Раздел №3 Стены								
1.		Сплошное выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями «Ротбан» Толщиной слоя 10мм -2,5кг	43,5м ² 108,7кг							
2.		Сплошное шпаклевание стен по штукатурке Шпаклевочной смесью «Vetonit LR»	43,5м ² 52,2кг							

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
3.		Оклейка стен структурными обоями	43,5м ²								
4.		Стоимость структурных обоев	48,72м ²								
5.		Окраска стен краской ВА светлых тонов краской «Деруфа поли-Р» за 2раза	43,5м ²								
6.		Стоимость «Деруфа поли-Р» 0,5кг-м ²	21,75кг								
Раздел №4 Полы											
1.		Устройство покрытия пола из самовыравнивающейся смеси «Vetonic» толщиной 10мм	15,5м ²								
2.		Устройство покрытия пола из линолеума марки «Tarket» со свариванием швов	15,5м ²								
3.		Стоимость линолеума	17,36м ²								
4.		Устройство пластиковых плинтусов	17,2м/п								

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ № шп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего Основно й заработн ой платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу
		Стоимость элементов крепления для пластиковых плинтусов:							
5.		Соединитель производство Германия	6шт						
6.		Угол внутренний производство Германия	6шт						
7.		Торцевик производство Германия	2шт						
8.		Стоимость саморезов 3.5мм x 35мм	43шт						
9.		Стоимость самовыравнивающейся смеси «Uetopib» при толщине 1см 8кг/м ² , 5000'	126.4кг						
		Раздел №5 Потолок							
1.		Устройство подвесных потолков «Армстронг» на металлическом каркасе со стоимостью	15,5м ²						
2.		Вынос мусора с 8 -этажа с погрузкой в автомобили в ручную	0,8тн						

Составил _____

Проверил _____

Составил

Проверил _____