



№ _____ 201_ г.

№ _____ 201_ г.

ЗРИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/4/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт кровли корпуса З.Инв.№10010009000000, ЗРИ 2013 г

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 420103 руб.+ НДС 75618,54 руб.

Средства на оплату труда _____ 6272 руб.

Сметная трудоемкость _____ 483,06 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _____ 2012_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж К=0,8 ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м ходов	0,34 34/100	46,42	35,92	10,5	1,02	16	12	4	3,04	1,03	0,1	0,03	
2	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,99 99/100	100,11	99,88	0,23		99	99		9,1	9,01			
3	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: из листовой стали	100 м2 покрытий кровель	4,05 405/100	115,56	115,08	0,48		468	466	2	10,49	42,48			
4	ТЕРр58-18-02	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 50 мм	100 м2 сменяемо и обрешетк и	0,48 48/100	1879,5	727,96	19,71		902	349	9	65,12	31,26	0,28	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25</i>	100 м2 покрытия	4,05 405/100	1357	503,39	635,69	76,5	5496	2039	2575	310	40,83	165,36	3,66	14,82
6	СЦМ-101-0829-3	Профили гофрированные оцинкованные без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий, толщиной профиля, мм: 0,7	т	3,798	18504				70278							
7	СЦМ-101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,045	29160				1312							
8	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25</i>	100 м шва	2,3 230/100	2601,8	276,4	810,15	63,59	5984	636	1863	146	21,61	49,7	4,71	10,83
9	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25</i>	100 м2 покрытия	1,32 132/100	12167,75	1560,15	40,45	3,99	16061	2059	53	5	129,66	171,15	0,34	0,45
10	ТЕРр69-07-01	Устройство: ходов	100 погонных м ходов или переходных мостиков	0,34 34/100	1670,18	234,77	10,81	2,71	568	80	4	1	20,8	7,07	0,27	0,09
11	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25</i>	100 м ограждения	0,42 42/100	3207,3	95,83	74,25	5,78	1347	40	31	2	7,67	3,22	0,54	0,23
Раздел 2. Погрузка и а/перевозка.																
12	СЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	4,8	36,65	5,84	30,81		176	28	148		0,58	2,78		
13	СЦП3-3-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 6 км: класс груза I	1 т	4,8	12,16		12,16		58		58					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										5808	4747	464		483,06		26,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы								5714							
	Сметная прибыль								3848							
	Итого по смете:															
	Итого по разделу 1 :															
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 1								16	12	4			1,03		0,03
	Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 12)								12							
	Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 12)								6							
	Итого с накладными и см. прибылью								34					1,03		0,03
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 2-4								1469	914	11			82,75		0,13
	Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 914)								645							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 914)								475							
	Итого с накладными и см. прибылью								2589					82,75		0,13
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 5								5496	2039	2575	310		165,36		14,82
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 2 349)								1797							
	Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 2 349)								1597							
	Итого с накладными и см. прибылью								8890					165,36		14,82
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 6-7								71590							
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 8								5984	636	1863	146		49,7		10,83
	Накладные расходы 155%*0,85 ФОТ (от 782)								1030							
	Сметная прибыль 100%*0,8 ФОТ (от 782)								626							
	Итого с накладными и см. прибылью								7640					49,7		10,83
	Кровли:															
	Итого Поз. 9, 11								17408	2099	84	7		174,37		0,68
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 2 106)								2148							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 106)								1095							
	Итого с накладными и см. прибылью								20651					174,37		0,68
	Прочие ремонтно-строительные работы:															
	Итого Поз. 10								568	80	4	1		7,07		0,09
	Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 81)								54							
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 81)								32							
	Итого с накладными и см. прибылью								654					7,07		0,09
	Итого								112048					480,28		26,58
	Итого по разделу 1								112048					480,28		26,58
	Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка. :															
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 12								176	28	148			2,78		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 28)								28							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 28)								17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 13															
	Итого															
	Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка.															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Переход к текущим ценам 112.327 * 3,74															
	НДС 18%															
	ВСЕГО по смете															
									495721,54					483,06		26,58

Машины и механизмы				
11	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,34
12	020403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	м-час	0,16
13	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,92
14	021245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	м-час	9,56
15	030204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	м-час	4,01
16	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	1,32
17	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,06
18	031910	Люльки	м-час	19,46
19	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	0,79
20	040504	Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	6,8
21	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	м-час	0,73
22	041400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	м-час	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	м-час	8,44												
24	330206	Дрели электрические	м-час	9,76												
25	331551	Шприцы пневматические для заделки швов	м-час	8,44												
26	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,85												
27	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	м-час	1,39												

Составил:  Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Осипова З.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Мур. 1 кв. 2012 г. 8,4 x 1,1 = 9,24

№ 1/4/13

УТВЕЖДАЮ:

Главный механик завода

С.М. Губанов

Подрядным способом на 2013год

№ 27.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на КПП корпуса 3, кровля

Условия труда норм Т.К.Шубина

Инвентарный номер 1001000900000

Материально ответственное лицо А.А. Бульенщиков

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОЭРЗиС

Е.А.Голубев

3.02.12.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РСП РМЗ		Д271639											
		Лист		1		Листов		2					
Ш С		Сет. коэфф.		Вид ремонта и наименование здания (сооружения)									
		К1	К2										
А		на КПП корпуса 3, кровля											
		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме чание	
					наим.	шифр		Кст	Кзп				
1.				Демонтаж коньковых деревянных трапов	м		34						
2.				Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (карнизные свесы).	100м		0.65						
3.				Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	100м		0.34						
4.				Демонтаж покрытий кровель из мелкогабаритного штампнастила.	м ²		405						
5.				Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 50мм.	100м ²		0.48						
6.				Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м.	м ²		405						
7.				Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката. (НС44-1000-0,7)	тонна		3.798						
8.				Винты самонарезающие СМ1-35	тонна		0.045						
9.				Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой.	100м		2.3						

Составил _____

Расценил _____

Проверил _____



