

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 085/2721-СМ
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровель, ТП-8А, 8Б, 28, 33А, 78, 96А, 136, 155, 161, 176, 178, 194, 231
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо от 20.11.14 №085/2721

Сметная стоимость 1004,776 тыс. руб.
14,068 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ТП-8А										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытый кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (67 руб.): 110% от ФОТ СП (36 руб.): 70% от ФОТ	0,325	173,87 132,44	41,43	57	44	13	14,38	4,67
2	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (157 руб.): 83% от ФОТ СП (123 руб.): 65% от ФОТ	0,1	2155,97 1358,75	91,39 18,06	216	136	9 2	129,9	12,99
3	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,107 0,1*1,07	324,92		35				

*Вх. № 2526
29.11.2014г.*

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (28 руб.): 120% от ФОТ СП (13 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,325	239,46 46,03	3,98	78	15	1	4,46	1,45
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (101 руб.): 120% от ФОТ СП (46 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,325	11029,33 159,40	50,61 2,62	3585	52	16 1	14,36	4,67
6	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (257 руб.): 83% от ФОТ СП (202 руб.): 65% от ФОТ	0,23	6411,71 975,95	18,89 3,27	1475	224	4 1	101,24	23,29
7	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (58 руб.): 123% от ФОТ СП (30 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,22	4874,93 95,26	687,67 36,65	1072	21	151 8	9,71	2,14
8	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (90 руб.): 95% от ФОТ СП (62 руб.): 65% от ФОТ	0,31	1220,57 223,11	53,74 1,44	378	69	17	20,1	6,23
9	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1	1		4,73	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
11	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51 1 СМР=9,3 НР (2 руб.); 75% от ФОТ СП (1 руб.); 45% от ФОТ	0,004	3945,25 716,29	3228,96	16	3	13	83	0,33
12	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	23,32	23,32	14		14		
Итого по разделу 1 ТП-8А						42777				78,64

Раздел 2. ТП-8Б

Раздел 2. ТП-8Б										
Итого по разделу 1 ТП-8А										
13	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытый кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (43 руб.); 110% от ФОТ СП (23 руб.); 70% от ФОТ	0,21	173,87 132,44	41,43	37	28	9	14,38	3,02
14	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (110 руб.); 83% от ФОТ СП (66 руб.); 65% от ФОТ	0,07	2155,97 1358,75	91,39 18,06	151	95	6 1	129,9	9,09
15	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,0749 0,07*1,07	324,92		24				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (19 руб.): 120% от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,21	239,46 46,03	3,98	50	10	1	4,46	0,94
17	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (65 руб.): 120% от ФОТ СП (30 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,21	11029,33 159,40	50,61 2,62	2316	33	11 1	14,36	3,02
18	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (207 руб.): 83% от ФОТ СП (162 руб.): 65% от ФОТ	0,184	6411,71 975,95	18,89 3,27	1180	180	3 1	101,24	18,63
19	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (52 руб.): 123% от ФОТ СП (27 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,19	4874,93 95,26	687,67 36,65	926	18	131 7	9,71	1,84
20	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (81 руб.): 95% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ	0,28	1220,57 223,11	53,74 1,44	342	62	15	20,1	5,63
21	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и оарунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗЛМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
23	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,0031	3945,25 716,29	3228,96	12	2	10	83	0,26
24	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	23,32	23,32	12		12		
Итого по разделу 2 ТП-8Б						32095				59,74

Раздел 3. ТП-28

25	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (91 руб.): 110% от ФОТ СП (49 руб.): 70% от ФОТ	0,454	173,87 132,44	41,43	79	60	19	14,38	6,53
26	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (222 руб.): 83% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ	0,14	2155,97 1358,75	91,39 18,06	302	190	13 3	129,9	18,19
27	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,1498 0,14*1,07	324,92		49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (40 руб.): 120% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	0,454	239,46 46,03	3,98	109	21	2	4,46	2,02
29	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (139 руб.): 120% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ	0,454	11029,33 159,40	50,61 2,62	5007	72	23 1	14,36	6,52
30	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (304 руб.): 83% от ФОТ СП (238 руб.): 65% от ФОТ	0,27	6411,71 975,95	18,89 3,27	1731	264	5 1	101,24	27,33
31	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (139 руб.): 83% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	0,135	3761,63 897,57	79,72	508	121	11	95,69	12,92
32	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (79 руб.): 123% от ФОТ СП (41 руб.): 75% от ФОТ	0,29	4874,93 95,26	687,67 36,65	1414	28	199 11	9,71	2,82
33	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (112 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	0,38	1220,57 223,11	53,74 1,44	464	85	20 1	20,1	7,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
35	ТЕР13-03-003-02	Окраска оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
36	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,006	3945,25 716,29	3228,96	24	4	20	83	0,5
37	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	↓	23,32	23,32	23		23		
Итого по разделу 3 ТП-28						63058				118,87

Раздел 4. ТП-33А

Раздел 4. ТП-33А										
Итого по разделу 3 ТП-28										
38	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (116 руб.): 110% от ФОТ СП (62 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,576	173,87 132,44	41,43	100	76	24	14,38	8,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (269 руб.): 83% от ФОТ СП (211 руб.): 65% от ФОТ	0,17	2155,97 1358,75	91,39 18,06	367	231	16 3	129,9	22,08
40	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,1819 0,17*1,07	324,92		59				
41	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (62 руб.): 120% от ФОТ СП (24 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,576	239,46 46,03	3,98	138	27	2	4,46	2,57
42	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (181 руб.): 120% от ФОТ СП (83 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,576	11029,33 159,40	50,61 2,62	6353	92	29 2	14,36	8,27
43	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (224 руб.): 83% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	0,2	6411,71 975,95	18,89 3,27	1282	195	4 1	101,24	20,25
44	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (77 руб.): 120% от ФОТ СП (35 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,105	13616,91 384,82	116,44 9,29	1430	40	12 1	35,5	3,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандаузоров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (85 руб.): 83% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,105	7474,14 707,42	13,4 2,36	785	74	1	70,25	7,38
46	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (105 руб.): 123% от ФОТ СП (54 руб.): 75% от ФОТ	0,39	4874,93 95,26	687,67 36,65	1901	37	268 14	9,71	3,79
47	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (141 руб.): 95% от ФОТ БП (96 руб.): 65% от ФОТ	0,48	1220,57 223,11	53,74 1,44	586	107	26 1	20,1	9,65
48	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
49	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,006	3945,25 716,29	3228,96	24	4	20	83	0,5
51	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,01	23,32	23,32	24		24		
Итого по разделу 4 ТП-33А						77280				123,12

Раздел 5. ТП-78

52	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (66 руб.): 110% от ФОТ СП (36 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,326	173,87 132,44	41,43	57	43	14	14,38	4,69
53	ТЕР12-01-016-01	Осрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (28 руб.): 120% от ФОТ СП (13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,326	239,46 46,03	3,98	78	15	1	4,46	1,45
54	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (101 руб.): 120% от ФОТ СП (46 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,326	11029,33 159,40	50,61 2,62	3596	52	16 1	14,36	4,68
55	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (255 руб.): 83% от ФОТ СП (200 руб.): 65% от ФОТ	0,227	6411,71 975,95	18,89 3,27	1455	222	4 1	101,24	22,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (115 руб.): 120% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ	0,155	13616,91 384,82	116,44 9,29	2111	60	18 1	35,5	5,5
57	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (126 руб.): 83% от ФОТ СП (99 руб.): 65% от ФОТ	0,155	7474,14 707,42	13,4 2,36	1158	110	2	70,25	10,89
58	ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича (1 м карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р53 СМР=8,55 НР (103 руб.): 86% от ФОТ СП (84 руб.): 70% от ФОТ	2,5	100,71 34,74	1,18 0,13	252	87	3	3,45	8,63
59	ТЕРр58-22-1	Смена костылей: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (21 руб.): 83% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ	0,05	871,09 364,39	1	44	18		37,8	1,89
60	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (98 руб.): 123% от ФОТ СП (51 руб.): 75% от ФОТ	0,37	4874,93 95,26	687,67 36,65	1804	35	254 14	9,71	3,59
61	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (137 руб.): 95% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ	0,46	1220,57 223,11	53,74 1,44	561	103	25 1	20,1	9,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (204 руб.): 83% от ФОТ СП (160 руб.): 65% от ФОТ	0,13	2155,97 1358,75	91,39 18,06	280	177	12 2	129,9	16,89
68	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,1391 0,13*1,07	324,92	45					
69	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (36 руб.): 120% от ФОТ СП (17 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,415	239,46 46,03	3,98	99	19	2	4,46	1,85
70	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (127 руб.): 120% от ФОТ СП (69 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,415	11029,33 159,40	50,61 2,62	4577	66	21 1	14,36	5,96
71	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (289 руб.): 83% от ФОТ СП (226 руб.): 65% от ФОТ	0,258	6411,71 975,95	18,89 3,27	1654	252	5 1	101,24	26,12
72	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16	0,075852 0,258*0,294	16087,48	1220					
73	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (85 руб.): 123% от ФОТ СП (44 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,32	4874,93 95,26	687,67 36,65	1560	30	220 12	9,71	3,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ТЕРМ08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (120 руб.): 95% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ	0,41	1220,57 223,11	53,74 1,44	500	91	22 1	20,1	8,24
75	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
76	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	- 0,02
77	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51,1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,0048	3945,25 716,29	3228,96	19	3	16	83	0,4
78	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,77	23,32	23,32	18		18		
Итого по разделу 6 ТП-96А						60195				96,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. ТП-136										
79	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (89 руб.): 110% от ФОТ СП (48 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,435	173,87 132,44	41,43	76	58	18	14,38	6,26
80	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (204 руб.): 83% от ФОТ СП (160 руб.): 65% от ФОТ	0,13	2155,97 1358,75	91,39 18,06	280	177	12 2	129,9	16,89
81	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,1391 0,13*1,07	324,92		45				
82	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (38 руб.): 120% от ФОТ СП (18 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,435	239,46 46,03	3,98	104	20	2	4,46	1,94
83	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (132 руб.): 120% от ФОТ СП (61 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,435	11029,33 159,40	50,61 2,62	4798	69	22 1	14,36	6,25
84	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (81 руб.): 83% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ	0,0725	6411,71 975,95	18,89 3,27	465	71	1	101,24	7,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (110 руб.): 120% от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,1	14563,97 565,96	112,68 8,77	1456	57	11 1	52,21	5,22
86	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листового стали (брандамауров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (81 руб.): 83% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ	0,1	7474,14 707,42	13,4 2,36	747	71	1	70,25	7,03
87	ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц (заделка торцов плит) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р61 СМР=9,25 НР (70 руб.): 79% от ФОТ СП (45 руб.): 50% от ФОТ	0,015	5456,88 4267,33		82	64		389	5,84
88	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (79 руб.): 123% от ФОТ СП (41 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,29	4874,93 95,26	687,67 36,65	1414	28	199 11	9,71	2,82
89	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (112 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	0,38	1220,57 223,11	53,74 1,44	464	85	20 1	20,1	7,64
90	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и оштукатурка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1				
92	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,005	3945,25 716,29	3228,96	20	4	16	83	0,42
93	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7	23,32	23,32	16				
Итого по разделу 7 ТП-136						60257				96,67

Раздел 8. ТП-155

Раздел 8. ТП-155										
94	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (120 руб.): 110% от ФОТ СП (65 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,595	173,87 132,44	41,43	103	79	24	14,38	8,56
95	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (52 руб.): 120% от ФОТ СП (24 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,595	239,46 46,03	3,98	142	27	2	4,46	2,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (187 руб.): 120% от ФОТ СП (86 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,595	11029,33 159,40	50,61 2,62	6562	95	30 2	14, 14,
97	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (224 руб.): 83% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ	0,2	6411,71 975,95	18,89 3,27	1282	195	4 1	101, 101,
98	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (114 руб.): 120% от ФОТ СП (52 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,104	14563,97 565,96	112,68 8,77	1515	59	12 1	52, 52,
99	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (85 руб.): 83% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,104	7474,14 707,42	13,4 2,36	777	74	1	70, 70,
100	ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р61 СМР=9,25 НР (92 руб.): 79% от ФОТ СП (59 руб.): 50% от ФОТ	0,02	5456,88 4267,33		109	85		38, 38,
101	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (84 руб.): 123% от ФОТ СП (43 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,31	4874,93 95,26	687,67 36,65	1511	30	213 11	9, 9,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ТЕРМ08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (118 руб.): 95% от ФОТ СП (81 руб.): 65% от ФОТ	0,4	1220,57 223,11	53,74 1,44	488	89	21 1	20,1	8,04
103	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОэф. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗЛМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
104	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОэф. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗЛМ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
105	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,006	3945,25 716,29	3228,96	24	4	20	83	0,5
106	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	23,32	23,32	9		9		
Итого по разделу 8 ТП-155							69449			103,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9. ТП-156										
107	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (123 руб.): 110% от ФОТ СП (67 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,608	173,87 132,44	41,43	106	81	25	14,38	8,74
108	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (53 руб.): 120% от ФОТ СП (24 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,608	239,46 46,03	3,98	146	28	2	4,46	2,71
109	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (191 руб.): 120% от ФОТ СП (88 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,608	11029,33 159,40	50,61 2,62	6706	97	31 2	14,36	8,73
110	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (219 руб.): 83% от ФОТ СП (172 руб.): 65% от ФОТ	0,196	6411,71 975,95	18,89 3,27	1257	191	4 1	101,24	19,84
111	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (114 руб.): 120% от ФОТ СП (52 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,104	14563,97 565,96	112,68 8,77	1515	59	12 1	52,21	5,43
112	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (85 руб.): 83% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,104	7474,14 707,42	13,4 2,36	777	74	1	70,25	7,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (81 руб.): 123% от ФОТ СП (42 руб.): 75% от ФОТ	0,3	4874,93 95,26	687,67 36,65	1462	29	206 11	9,71	2,91
114	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (115 руб.): 95% от ФОТ СП (79 руб.): 65% от ФОТ	0,39	1220,57 223,11	53,74 1,44	476	87	21 1	20,1	7,84
115	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
116	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
117	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,006	3945,25 716,29	3228,96	24	4	20	83	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
118	ФЦПЗ10-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	23,32	23,32	9					92,37
Итого по разделу 9 ТП-156						66818					

Раздел 10. ТП-161

119	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (103 руб.): 110% от ФОТ СП (56 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,51	173,87 132,44	41,43	89	68	21	14,38	7,33
120	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (43 руб.): 120% от ФОТ СП (20 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,51	239,46 46,03	3,98	122	23	2	4,46	2,27
121	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (156 руб.): 120% от ФОТ СП (72 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,51	11029,33 159,40	50,61 2,62	5625	81	26 1	14,36	7,32
122	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (167 руб.): 83% от ФОТ СП (131 руб.): 65% от ФОТ	0,15	6411,71 975,95	18,89 3,27	962	146	3	101,24	15,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (91 руб.): 120% от ФОТ СП (42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,122	13616,91 384,82	116,44 9,29	1661	47	14 1	35,5	4,33
124	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (98 руб.): 83% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	0,122	7474,14 707,42	13,4 2,36	912	86	2	70,25	8,57
125	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (73 руб.): 123% от ФОТ СП (38 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,27	4874,93 95,26	687,67 36,65	1316	26	186 10	9,71	2,62
126	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (105 руб.): 95% от ФОТ СП (72 руб.): 65% от ФОТ	0,36	1220,57 223,11	53,74 1,44	439	80	19 1	20,1	7,24
127	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и ошкуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
129	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,003	3945,25 716,29	3228,96	12	2	10	83	0,25
130	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,5	23,32	23,32	12		12		
Итого по разделу 10 ТП-161						59292				79,48
Раздел 11. ТП-176										
131	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (132 руб.): 110% от ФОТ СП (71 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,657	173,87 132,44	41,43	114	87	27	14,38	9,45
132	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84 НР (316 руб.): 83% от ФОТ СП (248 руб.): 65% от ФОТ	0,2	2155,97 1358,75	91,39 18,06	431	272	18 4	129,9	25,98
133	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58 СМР=7,84	0,214 0,2*1,07	324,92		70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (68 руб.): 120% от ФОТ СП (27 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,657	239,46 46,03	3,98	157	30	3	4,46	2,93
135	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (206 руб.): 120% от ФОТ СП (95 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,657	11029,33 159,40	50,61 2,62	7246	105	33 2	14,36	9,43
136	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (372 руб.): 120% от ФОТ СП (171 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,338	14563,97 565,96	112,68 8,77	4923	191	38 3	52,21	17,65
137	ТЕР58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (275 руб.): 83% от ФОТ СП (215 руб.): 65% от ФОТ	0,338	7474,14 707,42	13,4 2,36	2526	239	5 1	70,25	23,74
138	ТЕР51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (4 руб.): 75% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	0,006	3945,25 716,29	3228,96	24	4	20	83	0,5
139	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1	23,32	23,32	23		23		
Итого по разделу 11 ТП-176						78920				129,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 12. ТП-178										
140	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (128 руб.): 110% от ФОТ СП (69 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,63	173,87 132,44	41,43	110	84	26	14,38	9,06
141	ТЕР12-01-016-01	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (65 руб.): 120% от ФОТ СП (25 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,63	239,46 46,03	3,98	151	29	3	4,46	2,81
142	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (197 руб.): 120% от ФОТ СП (91 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,63	11029,33 159,40	50,61 2,62	6948	100	32 2	14,36	9,05
143	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (360 руб.): 120% от ФОТ СП (166 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,326	14563,97 565,96	112,68 8,77	4748	185	37 3	52,21	17,02
144	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,003	3945,25 716,29	3228,96	12	2	10	83	0,25
145	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,44	23,32	23,32	10		10		
Итого по разделу 12 ТП-178						54385				58,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 13. ТП-194										
146	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (109 руб.): 110% от ФОТ СП (59 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,54	173,87 132,44	41,43	94	72	22	14,38	7,77
147	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (48 руб.): 120% от ФОТ СП (22 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,54	239,46 46,03	3,98	129	25	2	4,46	2,41
148	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12,3 СМР=3,86 НР (166 руб.): 120% от ФОТ СП (76 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,54	11029,33 159,40	50,61 2,62	5956	86	27 1	14,36	7,75
149	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (332 руб.): 83% от ФОТ СП (260 руб.): 65% от ФОТ	0,296	6411,71 975,95	18,89 3,27	1898	289	6 1	101,24	29,97
150	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (79 руб.): 123% от ФОТ СП (41 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,29	4874,93 95,26	687,67 36,65	1414	28	199 11	9,71	2,82
151	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (112 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	0,38	1220,57 223,11	53,74 1,44	464	85	20 1	20,1	7,64

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,0025	205,67 61,13	12,87 0,14	1			4,73	0,01
153	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ	0,0025	226,02 77,23	8,25 0,14	1			7,21	0,02
154	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобиль-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,004	3945,25 716,29	3228,96	16	3	13	83	0,33
155	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км, нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	23,32	23,32	14		14		
Итого по разделу 13 ТП-194						55612				83,63
Раздел 14. ТП-231										
156	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 46 СМР=9,37 НР (68 руб.): 110% от ФОТ СП (37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,342	173,87 132,44	41,43	59	45	14	14,38	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 СМР=7,12 НР (30 руб.): 120% от ФОТ СП (14 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,342	239,46 46,03	3,98	82	16	1	4,46	1,53
158	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (106 руб.): 120% от ФОТ СП (49 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,342	11029,33 159,40	50,61 2,62	3772	55	17 1	14,36	4,91
159	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (197 руб.): 83% от ФОТ СП (154 руб.): 65% от ФОТ	0,175	6411,71 975,95	18,89 3,27	1122	171	3 1	101,24	17,72
160	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12.3 СМР=3,86 НР (114 руб.): 120% от ФОТ СП (52 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,105	14563,97 565,96	112,68 8,77	1529	59	12 1	52,21	5,48
161	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р58.1 СМР=4,16 НР (85 руб.): 83% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,105	7474,14 707,42	13,4 2,36	785	74	1	70,25	7,38
162	ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича (1 м карниза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р53 СМР=8,55 НР (412 руб.): 86% от ФОТ СП (335 руб.): 70% от ФОТ	10	100,71 34,74	1,18 0,13	1007	347	12 1	3,45	34,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	ТЕР11-01-044-01	Нарезка швов в бетоне с заделкой (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=7 НР (73 руб.): 123% от ФОТ СП (38 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,27	4874,93 95,26	687,67 36,65	1316	26	186 10	9,71	2,62
164	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8м СМР=5,92 НР (97 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ	0,33	1220,57 223,11	53,74 1,44	403	74	18	20,1	6,63
165	ТЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,002	205,67 61,13	12,87 0,14				4,73	0,01
166	ТЕР13-03-003-02	Окраска огрунтованных поверхностей: лаком БТ-577 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 СМР=4,8 НР 90% от ФОТ СП 70%*0,85 от ФОТ	0,002	226,02 77,23	8,25 0,14				7,21	0,01
167	ТЕРр51-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): р51.1 СМР=9,3 НР (2 руб.): 75% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	0,003	3945,25 716,29	3228,96	12	2	10	83	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	ФСЦПЗ10-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т. расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 (1 тонна) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): пер СМР=5,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	23,32	23,32	9				
Итого по разделу 14 ТП-231						66150				121,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						149632	9595	4040 200		943,21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						156229	13736	6496 332		1347,77
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 16, 28, 41, 53, 69, 82, 95, 108, 120, 134, 141, 147, 157, 5, 17, 29, 42, 44, 56, 70, 83, 85, 96, 98, 109, 111, 121, 123, 135-136, 142-143, 148, 158, 160, 7, 19, 32, 46, 60, 73, 88, 101, 113, 125, 150, 163)						1103	368	734 40		34,2765
5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 13, 25, 38, 52, 66, 79, 94, 107, 119, 131, 140, 146, 156, 2, 14, 26, 31, 39, 59, 67, 80, 132, 4, 16, 28, 41, 53, 69, 82, 95, 108, 120, 134, 141, 147, 157, 5, 17, 29, 42, 44, 54, 56, 70, 83, 85, 96, 98, 109, 111, 121, 123, 135-136, 142-143, 148, 158, 160, 6, 18, 30, 43, 45, 55, 57, 71, 84, 86, 97, 99, 110, 112, 122, 124, 137, 149, 159, 161, 7, 19, 32, 46, 60, 73, 88, 101, 113, 125, 150, 163, 58, 162, 87, 100, 8, 20, 33, 47, 61, 74, 89, 102, 114, 126, 151, 164)						2856	1984	872 48		194,378
8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 13, 25, 38, 52, 66, 79, 94, 107, 119, 131, 140, 146, 156, 2, 14, 26, 31, 39, 59, 67, 80, 132, 4, 16, 28, 41, 53, 69, 82, 95, 108, 120, 134, 141, 147, 157, 5, 17, 29, 42, 44, 54, 56, 70, 83, 85, 96, 98, 109, 111, 121, 123, 135-136, 142-143, 148, 158, 160, 6, 18, 30, 43, 45, 55, 57, 71, 84, 86, 97, 99, 110, 112, 122, 124, 137, 149, 159, 161, 7, 19, 32, 46, 60, 73, 88, 101, 113, 125, 150, 163, 11, 23, 36, 50, 64, 77, 92, 105, 117, 129, 138, 144, 154, 167, 12, 24, 37, 51, 65, 78, 93, 106, 118, 130, 139, 145, 155, 168, 58, 162, 87, 100, 8, 20, 33, 47, 61, 74, 89, 102, 114, 126, 151, 164)						2638	1792	847 43		175,7235
Накладные расходы						13746				
Сметная прибыль						8723				
Итого по смете:										
Итого						851505				1347,77
НДС 18%						153271				
ВСЕГО по смете						1004776				1347,77

Составил:  Е.В. Орешников
(должность, подпись, расшифровка)
Руководитель СРПИП:  А.А. Жижинов