



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»**

Управление промышленной безопасности
и инженерного обеспечения
производства

02.10.2013 № РВ 22/20-13

На № _____ от _____
на выполнение ремонта здания столовая

инв. № 240001
в 2014 году

Основание:

1. Ведомость дефектов № 2.2.22/3413 от 18.07.2013 года.

№ пп	Наименование строительных работ.
1	
1	Косметический
2	Потолки

а 24/25/11

[УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по промышленной
безопасности и инженерному обеспечению
производства — начальник УПБ

А.А. Кузнеценков

_____. 2014

Объём (кол-во)	Примечание
4	5

3	Ремонт штукатурки рустов раствором	м	60	Смесь штукатурная Ротбанд
4	Грунтование поверхности потолков за 1 раз	м2	700	ВДАК
5	Шпатлевание поверхности потолков за 1 раз	м2	700	ВДАК
6	Окрашивание поверхностей потолков за 2 раза, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с ее расчисткой до 35 %	м2	700	ВДАК
	Стены			
7	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	м2	150	
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2	м2	20	
9	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	158	
10	Грунтование поверхности стен за 1 раз	м2	600	ВДАК
11	Шпатлевание поверхности стен за 1 раз	м2	600	ВДАК
12	Окрашивание поверхностей потолков за 2 раза, ранее окрашенных водоземлюсионной краской с ее расчисткой до 35 %	м2	600	ВДАК
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	400	
	Полы			
14	Разборка поверхности пола из плиток метлахских	м2	96	
15	Ремонт ц/п стяжки пола т. 20 мм отд. местами S до 0,25 м2	м2	50	
16	Устройство поверхности пола из плиток на клею из сухих смесей	м2	96	300*300 мм матовая напольная
	Окна			
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных с подоконными досками с расчисткой до 35 %	м2	90	
	Двери			
18	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения проёмов дверных за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	72	
	Отопление, вентиляция, водоснабжение и водоотведение.			
20	Улучшенная окраска масляными составами воздуховодов с расчисткой до 35 %	м2	80	

21	Улучшенная окраска масляными составами радиаторов отопления с расчисткой до 35 %	м2	120	
22	Улучшенная окраска масляными составами труб с расчисткой до 35 %	м2	80	
	Косметический ремонт помещений в осях 1-7; А-Г (2 этаж)			
	Потолки			
23	Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу	м2	280	
	Стены			
24	Слом перегородок деревянных (обитых дранкой) оштукатуренных	м2	38	
25	Снятие плиток кафельных с стен	м2	36	
26	Устройство перегородок из ГКЛ	м2	26	
27	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2	м2	120	
28	Гладкая облицовка стен и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными на клею из сухих смесей по кирпичу	м2	190	
29	Грунтование поверхности стен за 1 раз	м2	350	
30	Шпатлевание поверхности стен за 1 раз	м2	350	
31	Окрашивание поверхностей стен за 2 раза, ранее окрашенных вододисперсионной краской с ее расчисткой до 60 %	м2	350	
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 60 %	м2	80	
	Окна	м2		
33	Демонтаж остекленных оконных блоков	Шт/м2	4/12	
34	Установка блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской 250*1300 мм, в каменных стенах площадью	Шт/м2	4/12	


	проема более 2 м2 (В*Ш, 2400*1250)			
35	Установка откосов из пластиковых панелей	м2	10	
36	Установка уголка декоративного пластикового	мп	25	
37	Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150мм	мп	5	
38	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных с подоконными досками с расчисткой до 35 %	м2	60	
	Двери	м2		
39	Демонтаж дверных блоков деревянных с подоконной доской	Шт/м2	3/4,3	
40	Установка блоков дверных из ПВХ профилей в перегородках (глухие. В*Ш, 2050*700)	Шт/м2	3/4,3	
41	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке Входная группа (включая замки, ручки, резиновые уплотнители, петли и фурнитуру, окрашенные порошковыми красками). Однопольное дверное полотно (В*Ш, 2000*900)	м2	7	
42	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных с расчисткой до 35 %	м2	60	
	Полы			
43	Снятие плиток кафельных с пола	м2	10	
44	Гладкая облицовка полов и внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными на клею из сухих смесей по кирпичу	м2	64	
45	Демонтаж деревянных плинтусов	мп	140	
46	Снятие плиток из ПВХ	м2	270	
47	Устройство покрытия из линолеума полукоммерческого со свариванием полотнищ в стыках	м2	270	(в т.ч. 40 м2 Таркет "Прима +")
48	Монтаж пластиковых плинтусов	мп	140	

	Отопление, вентиляция, водоснабжение и водоотведение.			
49	Окраска масляными составами радиаторов отопления с расчисткой до 35 %	м2	40	
50	Улучшенная окраска масляными составами труб с расчисткой до 35 %	м2	20	


Условия производства работ: п.2 Ктер=1,35 Ктерр=1,15


Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях.

Согласовано:

 Е.В.Струков

Составил

Инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
 М.В.Лахтин

Начальник отдела надзора, технической эксплуатации
и организации ремонта зданий и сооружений УПБ
 Ю.Ф.Тавлуй

Лахтин Максим Владимирович
3 24 03