

" " 200_ г.

" " 200_ г.

Сибирский химический комбинат
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5/15/13
(локальная смета)

на Капремонт кровли зд. 142, пл. 13, РХЗ 2013 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №1015003050000 ✓
Сметная стоимость строительных работ 3677998 руб. + НДС 662039,64 руб.
Средства на оплату труда 61594 руб.
Сметная трудоемкость 4694,08 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г.

Раздел 1. Работы по ТЕР и ТЕР № 46,разборка.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш					З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,69 <i>869 100</i>	197,7	157,83	39,87		1718	1372	346		14,38	124,96			
2	ТЕР46-04-011-12	Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	8,69 <i>869 100</i>	879,21	347,66	531,55	77,34	7640	3021	4619	672	28,54	248,01	5,58		48,49
3	ТЕР46-04-011-13	добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по расч.46-04-011-12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к 3 ПЗ- 3 (ОЗП- 3, ЭМ 3 к расх.; ЗПМ- 3, МАГ- 3 к расх.; ТЗ 3; ТЭМ 3)	100 м2 покрытия	8,69 <i>869 100</i>	442,26	127,89	314,37	45,75	3843	1111	2732	398	10,5	91,25	3,3		28,68
4	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки	100 м2 кровли	0,44 <i>44 100</i>	228,54	169,47	59,07	7,33	101	75	26	3	15,16	6,67	0,46		0,2
5	ТЕР12-01-014-01 прям	Разборка утеплителя из пенобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к 0,5 ОВП 0,5; ЭМ 0,5 к расх.; ЗПМ 0,5; МАГ 0 к расх.; ТЗ 0,5; ТЭМ 0,5	1 м3 утеплителя	86,9	35,14	22,34	12,8	2,31	3054	1942	1112	201	2,04	177,28	0,15		13,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (фартуков и карнизных свесов)	100 м труб и покрытий	1,9 190 100	100,11	99,88	0,23		190	190	9,1			17,29		
7	ТЕРр58-12-01	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,44 44 100	2289,13	355,82	31,44	7,01	1007	157	14	3	31,83	14,01	0,75	0,33
8	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	2,5	1121,72	399,55	28,72	6,85	2804	999	72	17	35,39	88,48	0,43	1,08
Раздел 2. Работы по ТЕР																
9	ТЕР07-05-039-14	Заделка швов между плитами раствором	100 м шва	5,48 548 100	108,27	97,67			593	535	7,37			40,39		
10	ТЕР12-01-016-01	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	8,69 869 100	855,62	54,99	3,82		7435	478	33		4,46	38,76	0,04	0,35
11	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в один слой	100 м2 кровли	8,69 869 100	4807,1	111,75	26,52	1,75	41774	971	230	15	8,44	73,34	0,16	1,39
12	ТЕР26-01-039-01	Утепление покрытий плитами повышенной жесткости насухо 200,53 - 1,372,51 - 1,02 x 1,149,00	1 м3 изоляции	173,8	200,53	138,48	62,05		34852	24068	10784		10,58	1838,8	0,6	104,28
13	104-0307	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3	177,276 173871,62	1625				288074							
14	ТЕР26-01-055-02 Доп. 688-02 ч. 2	Утепление парозоляционного слоя из пенки вольфрамовой (без стекловолоконных матов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,69 869 100	1576,59	177,06	23,85		15727	1570	207		14,56	124,79	0,25	2,17
15	ТЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских ЦСП в 2 слоя 1 623,12 - 3 381,52 - 102 x 19,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ к-2 ПЗ 2 (ОЗП) 2; ЭМ 2 к расх.; ЗПМ 2; МАТ 2 к расх.; ТБ-2; ТЭМ-2	100 м2 стяжек	8,69 869 100	3246,24	623	68,7	22,18	28210	5414	597	193	49,28	428,24	0,48	4,17
16	СЦМ-101-0780	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм	м2	1772,76 8,69*102*2	34				60274							
17	ТЕР12-01-017-01	Устройство пандуса толщиной 15 мм	100 м2 стяжек	1,64 164 100	1435,18	331,54	184,99	30,9	2354	544	303	51	27,22	44,64	1,94	3,18
18	ТЕР12-01-017-02	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ к-10 ПЗ 10 (ОЗП) 10; ЭМ 10 к расх.; ЗПМ 10; МАТ 10 к расх.; ТБ 10; ТЭМ 10	100 м2 стяжек	1,64 164 100	688,6	121,8	26,2	4,8	1129	200	43	8	10	16,4	0,3	0,49
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (сливы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,44 44 100	11956,16	1356,65	32,36	3,19	5261	597	14	1	112,75	49,61	0,27	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (фартуки) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,24 24 /100	11956,16	1356,65	32,36	3,19	2869	326	8	1	112,75	27,06	0,27	0,06
21	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации примыканий фартука к стене мастикой	100 м шва	0,8 80 /100	2392,05	257,49	893,72	93,28	1914	206	715	75	20,13	16,1	6,93	5,54
22	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	8,69 869 /100	8801,63	190,13	48,99	3,19	76486	1652	426	28	14,36	124,79	0,29	2,52
Раздел 3. Погрузка. Автомобильные перевозки.																
23	СЦ311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	201,9	3,66		3,66	0,45	739		739	91			0,024	4,85
24	СЦ33-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза I	1 т	201,9	10,6	10,6			2140		2140					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Работы по ТЕРр и ТЕР № 46-разборка :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных																
Итого Поз. 1-3																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 7 561)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 7 561)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Кровли, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4, 6-7																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 492)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 492)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Кровли:																
Итого Поз. 5																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 2 464)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 464)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 8																
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"																
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 1 169)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 1 169)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого с накладными и см. прибылью								4475					101,75		1,24
	Итого								40237					883,14		105,6
	Всего с учетом " СМР=9,4"								378228					883,14		105,6
	Итого по разделу 1 Работы по ТЕРр и ТЕР № 46,разборка.								378228					883,14		105,6
	Итого по разделу 2 Работы по ТЕР :															
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 9, 21								2507	741	715	75		56,49		5,54
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								3016	1000	965	101		76,26		7,48
	Накладные расходы 155%*0,85 ФОТ (от 1 101)								1451							
	Сметная прибыль 100%*0,8 ФОТ (от 1 101)								* 881							
	Итого с накладными и см. прибылью								5348					76,26		7,48
	Кровли:															
	Итого Поз. 10-11, 15-20, 22								225792	10182	1654	297		802,84		12,28
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								229935	13746	2233	401		1083,83		16,58
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 14 147)								14430							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 14 147)								7356							
	Итого с накладными и см. прибылью								251721					1083,83		16,58
	Теплоизоляционные работы:															
	Итого Поз. 12-14								336653	25607	10991			1963,59		106,45
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								349462	34569	14838			2650,85		143,71
	Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 34 569)								29384							
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 34 569)								19359							
	Итого с накладными и см. прибылью								398208					2650,85		143,71
	Итого								65574					3810,94		167,77
	Всего с учетом " СМР=5"								5276370					3810,94		167,77
	Итого по разделу 2 Работы по ТЕР								3276370					3810,94		167,77
	Итого по разделу 3 Погрузка.Автомобильные перевозки. :															
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 23								739		739	91				4,85
	Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 91)								77							
	Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 91)								44							
	Итого с накладными и см. прибылью								860							4,85
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 24								2140		2140					
	Итого								3000							4,85
	Всего с учетом " СМР=7,8"								23400							4,85
	Итого по разделу 3 Погрузка.Автомобильные перевозки.								23400							4,85
	Итого								3677998					4694,08		278,22
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								517631							
	Машины и механизмы								31175							
	ФОТ								61594							
	Накладные расходы								56127							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль																	
НДС 18%																	
ВСЕГО по смете																	
										3+066							
										662039,64							
										4340037,64					4694,08		278,22

Машины и механизмы		м-час	9,36
12 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	9,36
13 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	1,19
14 030101	Автопогрузчики 5 т	м-час	13,44
15 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	0,23
16 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	м-час	184,4
17 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,77
18 031910	Люльки	м-час	7,31
19 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	82,55
20 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	4,85
21 101207	Агрегаты: электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	м-час	3,87
22 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	6,78
23 150401	Горелки газопламенные	м-час	60,83
24 330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	154,33
25 331551	Шприцы пневматические для заделки швов	м-час	5,38
26 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	108,36

Составил:  Авдеева Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

