



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

24.01.2014 № АВ-22/25

На № _____ от _____

Теплотрасса от коллекторной № 1 до
НСС-3 инв.№ 0300047 (Завода)
в 2014 году

Основание:

1. Ведомость дефектов выявленных при визуальном осмотре зданий павильонов конденсатных горшков №№1, 2, 3, 4, 5, 6 в составе объекта «Теплотрасса от коллекторной № 1 до НСС-3» от 26.12.2013 №2.2.22/5943.
2. Ведомость дефектов выявленных при визуальном осмотре здания павильон IV-1 в составе объекта «Теплотрасса от коллекторной № 1 до НСС-3» от 26.12.2013 №2.2.22/5948.
3. Ведомость дефектов выявленных при визуальном осмотре здания павильон IV-2 в составе объекта «Теплотрасса от коллекторной № 1 до НСС-3» от 26.12.2013 №2.2.22/5947.
4. Ведомость дефектов выявленных при визуальном осмотре здания павильон IV-3 в составе объекта «Теплотрасса от коллекторной № 1 до НСС-3» от 26.12.2013 №2.2.22/5946.
5. Ведомость дефектов выявленных при визуальном осмотре здания павильон IV-4 в составе объекта «Теплотрасса от коллекторной № 1 до НСС-3» от 26.12.2013 №2.2.22/5945.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
1	Наружные работы.			
2	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 6 м трубчатых отделочных работ	м2	440	
3	Кровля.			
4	Разборка рулонных кровель в 6 слоёв	м2	154	
5	Разборка карнизных свесов шир. 400 мм	мп	29	Листовая оцинкованная сталь
6	Разборка обрешетки (сплошной) из доски т.30 мм	м2	48	Карниз+парапет
7	Разборка парапетных свесов шир. 400 мм	мп	90	
8	Перекладка кирпичных карнизов в толщ. 250 мм	м2	4	Кирпич полнотелый кер. М125
9	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2	мест	20	
10	Огрунтовка основания выравнивающей ц/п стяжки	м2	130	Битумная мастика
11	Устройство мауэрлата с креплением на анкер (10x100 с гайкой, количество креплений 50)	м3	0,8	Брус 100x50 мм
12	Сверление отверстий Ø10 мм в бетоне	шт	30	
13	Установка стропил крепление на шпильку (М10*500 через крепежный уголок равнобедренный 80*80 прямой +2 шайбы усиленные+2 гайки М10+6 самореза по дереву), 30 креплений	м3	1,3	Брус 150x50мм
14	Известковая окраска деревянных конструкций	м2	220	
15	Устройство обрешетки с прозорами	м2	190	Доска 30x150мм (кровля+парапет)
16	Устройство гидроизоляционного слоя с пристрелкой скобами	м2	154	«Изоспан А»
17	Монтаж покрытий из проф. листа с герметизацией стыков	м2	154	Н60-845-0,8 ГОСТ24045-94
18	Устройство обделок поверх гофр (фартук)	м2	14	Листовая оцинкованная сталь
19	Устройство свесов парапетных, шир. 400 мм	м2	36	Листовая оцинкованная сталь
20	Подшивка стропил доской т. 25 мм	м2	10	Доска т. 25 мм
21	Фасад.			
22	Разборка кирпичной кладки стен	м3	1	

23	Устройство стен из кирпича	м3	2	Кирпич полнотелый керам
24	Водоструйная очистка поверхности фасадов от старой краски	м2	454	"Kercher"
25	Штукатурка фасадов цементно-изв раствором по камню: стен	м2	88	
26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	132	
27	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	14	
28	Перетирка шт-ки фасадов гладких изв. раствором с: земли и лесов	м2	220	
29	Окраска изв. составами фасадов простых по шт-ке с земли и лесов	м2	454	
30	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (500*1000мм)	м2	2	
31	Установка блоков оконных из ПВХ профилей в каменных стенах площадью проема В*Ш, (500*1000 мм)	м2	2	
32	Демонтаж деревянных дверных блоков в кирпичных стенах	м2	10,8	2000*900 мм 6 шт
33	Установка деревянных дверных блоков в кирпичных стенах с установкой замков	м2	10,8	2000*900 мм 6 шт
34	М/окраска за 2 раза деревянных дверных блоков	м2	21,6	
35	Окраска за 2 раза дверей метал. с расчисткой старой краски 100%	м2	16	
36	Разборка бетонной отмостки толщиной 100мм молотками отбойными пневматическими	м3	11,5	
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм	м3	11,5	
38	Устройство бетонной отмостки шириной 1м, толщиной 100мм	м3	11,5	Раствор мелкозернистый М20
39	Внутренние работы.			
40	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 6 м трубчатых отделочных работ	м2	100	
41	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	8	
42	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2	м2	20	

	толщиной слоя до 20 мм			
43	Перетирка штукатурки вн. помещений известковым раствором	м2	512	
44	Окраска известковыми составами поверхностей потолков ее расчеткой до 35%	м2	120	
45	Окраска известковыми составами поверхностей стен ее расчеткой до 35%	м2	420	
46	Вывоз мусора на полигон ТБО			

п.2 Ктер=1,35 Ктерр=1,15

Условия производства работ: производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.