

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
Президент АО «НИАЭПТ»

\_\_\_\_\_ Лимаренко В.И.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«На выполнение работ по текущему ремонту  
рабочих кабинетов здания АО «НИАЭПТ» по адресу: г.Н.Новгород, пл. Свободы,3  
на основании технического задания служебная записка №40-24-1/37982 от 03.06.2015г.»

от 30июня \_\_\_\_\_ 2015

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		Кабинет № 42			
1		Демонтаж потолочного плинтуса	м.п.	6	
2		Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».	м <sup>2</sup>	12	
3		Снятие обоев со стен	м <sup>2</sup>	6.3	
4		Демонтаж облицовки стен из ГКЛ12,5мм в один слой по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	6.3	
5		Демонтаж пластикового уголка 30*30мм	м.п.	9	
6		Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич панелей на монтажной пене	м <sup>2</sup>	4	
7		Демонтаж подоконника пластикового 700*2300	шт.	1	
8		Очистка оконных стыков от старой монтажной пены шириной 10мм глубиной 30мм	м.п.	8.4	
9		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	18	
10		Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	4	
11		Демонтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя	м <sup>2</sup>	4	

12	Очистка деформационного шва шириной 20мм глубиной 50мм от цементно-песчаного раствора	м.п.	15	
13	Герметизация деформационных швов монтажной пеной шириной 20мм глубиной 50мм (монтажная пена-6 баллонов объем баллона 0,85мл)	м.п.	15	
14	Обработка деформационных швов заделанных монтажной пеной клеевым составом СТ85 шириной 20мм толщиной 3мм	м.п.	15	Расход 5кг/м2
15	Герметизация оконных стыков монтажной пеной шириной 10мм глубиной 30мм (монтажная пена-3 баллона объем баллона 0,85мл)	м.п.	8.4	
16	Монтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя	м <sup>2</sup>	4	
17	Обработка фанеры (Сенеж огнебио) с 4 сторон	м <sup>2</sup>	16	
18	Устройство утепления оконных откосов изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-50мм на клею	м <sup>2</sup>	4	
19	Устройство оконных откосов из сэндвич панелей на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	4	
20	Монтаж подоконника из ПВХ 2300*700 нового (заглушки -2шт. на подоконник, монтажная пена-1балон на подоконник)	шт.	1	
21	Облицовка стен из ГКЛ12,5мм по металлическому каркасу с утеплением в 2 слоя с изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-100мм	м <sup>2</sup>	6.3	
22	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	6.3	
23	Шпателька ветонит УН толщиной 1мм	м.п.	6.3	
24	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	6.3	
25	Оклейка стен обоями под окраску флизелиновыми на клею PUFA5 «ГК»	м <sup>2</sup>	6.3	
26	Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	50	
27	Покрытие пола из линолеума Graborast Tegapa Top TP 4139-488 на клею Номакон 208 (расход500г/м2)	м <sup>2</sup>	4	
28	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	18	
29	Монтаж потолка типа «Армстронг» (нового)	м <sup>2</sup>	12	
30	Монтаж плинтуса потолочного 30*30мм из пенополистирола на клею жидкие гвозди	м.п.	6	
31	Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконный откос)	м.п.	9	

Кабинет № 129			
32	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»	м <sup>2</sup>	6
33	Демонтаж потолочного плинтуса	м.п.	6
34	Снятие обоев со стен	м <sup>2</sup>	10
35	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ12,5мм в один слой по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	10
36	Демонтаж пластикового уголка 30*30мм	м.п.	10
37	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей на монтажной пене	м <sup>2</sup>	5.2
38	Демонтаж подоконника пластикового 600*1500	шт.	2
39	Очистка оконных стыков от старой монтажной пены шириной 10мм глубиной 30мм	м.п.	13
40	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	16
41	Герметизация оконных стыков монтажной пеной шириной 10мм глубиной 30мм (2 баллона -0,85мм)	м.п.	13
42	Устройство утепления оконных откосов изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-50мм на клею	м <sup>2</sup>	5.2
43	Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	5.2
44	Монтаж подоконника из ПВХ 1500*600 (заглушки -2шт. на подоконник, монтажная пена-1баллон 0,85мл на подоконник)	шт.	2
45	Облицовка стен из ГКЛ12,5мм по металлическому каркасу с утеплением в 2 слоя с изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-100мм	м <sup>2</sup>	10
46	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10
47	Шпатлевка ветошит Vh толщиной 1мм	м.п.	10
48	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10
49	Оклейка стен обоями под окраску флизелиновыми на клею PUFA5 «СК»	м <sup>2</sup>	10
50	Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	46
51	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	16

52	Монтаж потолка типа «Армстронг» (нового)	м <sup>2</sup>	12	
53	Монтаж плинтуса потолочного 30*30мм из пенополистирола на клею жидкие гвозди (новый)	м.п.	6	
54	Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконый откос)	м.п.	10	
	Помещение №68а			
55	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».	м <sup>2</sup>	18	
56	Снятие обоев со стен	м <sup>2</sup>	10	
57	Демонтаж плинтуса потолочного 30*30мм	м.п.	7	
58	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ12,5мм в один слой по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	10	
59	Демонтаж пластикового уголка 30*30мм	м.п.	7.5	
60	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич панелей на монтажной пене	м <sup>2</sup>	4.5	
61	Демонтаж подоконника пластикового 700*3300	шт.	1	
62	Очистка оконных стыков от старой монтажной пены шириной 10мм глубиной 30мм	м.п.	11	
63	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	19	
64	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	5	
65	Демонтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя	м <sup>2</sup>	5	
66	Очистка деформационного шва шириной 20мм глубиной 50мм от цементно - песчаного раствора	м.п.	25.5	
67	Герметизация деформационных швов монтажной пеной шириной 20мм глубиной 50мм (6 баллонов -0,85мм)	м.п.	25.5	
68	Обработка деформационных швов заделанных монтажной пеной клеевым составом СТ85 шириной 20мм толщиной 3мм	м.п.	25.5	Расход 5кг/м2
69	Герметизация оконных стыков монтажной пеной шириной 10мм глубиной 30мм (1 баллон -0,85мм)	м.п.	11	
70	Монтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя	м <sup>2</sup>	5	
71	Обработка фанеры (Сенеж огнебио) с 4 сторон	м <sup>2</sup>	20	
72	Устройство утепления оконных откосов изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-50мм	м <sup>2</sup>	4.5	

73	Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	4.5	
74	Монтаж подоконника из ПВХ 3300*700 (заглушки -2шт. на подоконник, монтажная пена-1баллон на подоконник)	шт.	1	
75	Облицовка стен из ГКЛ12,5мм по металлическому каркасу с утеплением в 2 слоя с изоляцией «ЛАИТ БАТТС»-100мм	м <sup>2</sup>	10	
76	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10	
77	Шпателька ветонит УН толщиной 1мм	м.п.	10	
78	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10	
79	Оклейка стен обоями под окраску флизелиновыми на клею PUFAS «ГК»	м <sup>2</sup>	10	
80	Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	10	
81	Покрывтие пола из линолеума Graborast Tegana Top TP 4139-488 на клею Нотакол 208 (расход500г/м2)	м <sup>2</sup>	5	
82	Монтаж плинтуса пластикового (нового)	м.п.	19	
83	Монтаж потолка типа «Армстронг» (нового)	м <sup>2</sup>	18	
84	Монтаж плинтуса потолочного 30*30мм из пенополистирола на клею жидкие гвозди	м.п.	7	
85	Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконный откос)	м.п.	7.5	
	<b>Помещение №117</b>			
86	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».	м <sup>2</sup>	18	
87	Снятие обоев со стен	м <sup>2</sup>	10	
88	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ12,5мм в один слой по металлическому каркасу	м <sup>2</sup>	10	
89	Демонтаж пластикового уголка 30*30мм	м.п.	7.5	
90	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич панелей на монтажной пене	м <sup>2</sup>	4.5	
91	Демонтаж подоконника пластикового 700*3300	шт.	1	
	Очистка оконных стыков от старой монтажной пены шириной 10мм глубиной 30мм	м.п.	11	
92	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	19	

93		Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	5	
94		Демонтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя	м <sup>2</sup>	5	
95		Очистка деформационного шва шириной 20мм глубиной 50мм от цементно-песчаного раствора	м.п.	26	
96		Герметизация деформационных швов монтажной пеной шириной 20мм глубиной 50мм (расход 6 баллонов по 0,85мм)	м.п.	26	
97		Обработка деформационных швов заделанных монтажной пеной клеевым составом СТ85 шириной 20мм	м.п.	26	Расход 5кг/м2
98		Герметизация оконных стыков монтажной пеной шириной 10мм глубиной 30мм (3баллона по 0,85мл)	м.п.	11	
99		Монтаж конструкции пола (фанера -15мм) 2 слоя (нового)	м <sup>2</sup>	5	
100		Обработка фанеры (Сенеж огнебио) с 4 сторон	м <sup>2</sup>	20	
101		Устройство утепления оконных откосов изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-50мм	м <sup>2</sup>	4.5	
102		Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	4.5	
103		Монтаж подоконника из ПВХ 3300*700 (заглушки -2шт. на подоконник, монтажная пена -1баллон на подоконник)	шт.	1	
104		Облицовка стен из ГКЛ12,5мм в один слой по металлическому каркасу с утеплением в 2 слоя с изоляцией «ЛАЙТ БАТТС»-100мм	м <sup>2</sup>	10	
105		Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10	
106		Шпатлевка ветошит УН толщиной 1мм	м <sup>2</sup>	10	
107		Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	10	
108		Оклейка стен обоями под окраску флизелиновыми на клею PUFA5 «GK»	м <sup>2</sup>	10	
109		Улучшенная окраска за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	10	
110		Покрытие пола из линолеума Glarorast Tergaпа Top TP 4139-488 на клею Номакोल 208 (расход500г/м2)	м <sup>2</sup>	5	
111		Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	19	
112		Монтаж потолка типа «Армстронг» (нового)	м <sup>2</sup>	18	
113		Монтаж плинтуса потолочного 30*30мм из пенополистирола на клею жидкие гвозди	м.п.	7	
114		Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконный откос)	м.п.	7.5	

		<b>Помещение №218</b>			
115		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	32	
116		Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	51	
117		Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	51	
118		Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
119		Демонтаж уголка пластикового 30*30мм	м.п.	26	
120		Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	51	
121		Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: H2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	51	
122		Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	32	
123		Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	шт.	1	
124		Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	76	
125		Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	76	
126		Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконный откос)	м.п.	26	
		<b>Помещение №225</b>			
127		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	26	
128		Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	36	
129		Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	36	
130		Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
131		Демонтаж уголка пластикового 30*30мм	м.п.	20	
132		Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	36	
133		Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: H2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	36	
134		Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	26	
135		Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	шт.	1	
136		Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	64	
137		Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	64	
138		Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконный откос)	м.п.	20	
139		<b>Помещение №222</b> Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	22	

140	Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	29	
141	Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	29	
142	Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
143	Демонтаж уголка пластикового 30*30	м.п.	20	
144	Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	29	
145	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: H2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	29	
146	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	22	
147	Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	шт.	1	
148	Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	64	
149	Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	64	
150	Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконый откос)	м.п.	20	
151	Устройство отверстий в ГКЛ 300*300мм	шт.	3	
152	Монтаж Декоративных вентиляционных решеток 300*300	шт.	3	
	<b>Помещение №87</b>			
153	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	23	
154	Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	34	
155	Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	34	
156	Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
157	Демонтаж уголка пластикового 30*30мм	м.п.	13	
158	Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	34	
159	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: H2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	34	
160	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	23	
161	Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	м.п.	1	
162	Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	63	
163	Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	63	
164	Монтаж нового пластикового уголка 30*30мм на клею жидкие гвозди (оконый откос)	м.п.	13	
165	Устройство отверстий в ГКЛ 300*300мм	шт.	3	
166	Монтаж Декоративных вентиляционных решеток 300*300	шт.	3	
	<b>Кабинет № 136</b>			

167	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	14	
168	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	16	
169	Очистка пола от остатков клея для линолеума	м <sup>2</sup>	16	
170	Грунтовка ВАК-01-У	м <sup>2</sup>	16	
171	Устройство наливного пола толщиной 2мм типа Ветонит 5000	м <sup>2</sup>	16	
172	Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	16	
173	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: Н2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	16	
172	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	14	
173	Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	43	
174	Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	43	
<b>Кабинет № 139</b>				
175	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	26	
176	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	17	
177	Очистка пола от остатков клея для линолеума	м <sup>2</sup>	17	
178	Грунтовка ВАК-01-У		17	
179	Устройство наливного пола толщиной 2мм типа Ветонит 5000	м <sup>2</sup>	17	
180	Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	17	
181	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: Н2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	17	
182	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	26	
183	Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	45	
184	Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	45	
<b>Помещение №311/312</b>				
185	Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	41	
186	Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	51	
187	Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	51	
188	Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
189	Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	51	
190	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: Н2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	51	
191	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	41	
192	Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	

193		Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	104	
194		Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	104	
		<b>Кабинет № 519</b>			
195		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	20	
196		Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м <sup>2</sup>	20	
197		Очистка основания пола от остатков клея для линолеума	м <sup>2</sup>	20	
198		Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
199		Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	20	
200		Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм	м <sup>2</sup>	20	
201		Артикул: Н2712 Дуб Бурбон натуральный			
202		Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	20	
203		Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	м.п.	1	
204		Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	53	
		Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	53	
		<b>Помещение №143</b>			
205		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	18	
206		Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	16	
207		Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	16	
208		Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
209		Устройство подложки толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	16	
210		Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм	м <sup>2</sup>	16	
		Артикул: Н2712 Дуб Бурбон натуральный			
211		Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	18	
212		Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	м.п.	1	
213		Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	48	
214		Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	48	
		<b>Помещение №144</b>			
215		Демонтаж плинтуса пластикового	м.п.	25	
216		Демонтаж покрытия пола (ламинат)	м <sup>2</sup>	34	
217		Демонтаж подложки	м <sup>2</sup>	34	
218		Демонтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм	шт.	1	
219		Устройство подложки толщиной 2мм (новой)	м <sup>2</sup>	34	

220	Устройство покрытия пола из ламината Эггер класс 32 толщина 8мм Артикул: H2712 Дуб Бурбон натуральный	м <sup>2</sup>	34		
221	Монтаж плинтуса напольного пластикового (нового)	м.п.	25		
222	Монтаж порога алюминиевого шириной 40мм длиной 900мм (нового)	шт.	1		
223	Грунтовка ВАК-01-У стен	м <sup>2</sup>	68		
224	Улучшенная окраска стен за 2 раза краской типа Биндопласт-7 (заколерованная)	м <sup>2</sup>	68		
	Прочие работы				
225	Погрузка мусора	т			
226	Вывоз мусора на 35км	т			

\* объем мусора определяется сметными нормами

Составил: Арх. 1 кат.

Рязанов А.А.

Проверил: Нач. АПМ

Неонета В.В.

Согласовано:

Нач. Административно-хозяйственного управления

Вице-президент по управлению персоналом

Финагина Н.В.

Шешокин Н.П.