

АО "НИАЭГ". Производственное здание по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы 3

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76801пм

на текущий ремонт рабочих кабинетов здания АО "НИАЭГ" по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы,3

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/37982 от 03.06.2015, Техническое задание АХУ, Дефектная ведомость от 19.06.2015

Сметная стоимость: 863,30 тыс. руб.

В том числе:

Строительные: 863,30 тыс. руб.

Монтажные: 0,00 тыс. руб.

Оборудование: 0,00 тыс. руб.

Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 893,00 чел. -ч.

Сметная заработная плата: 131,45 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 2 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатационной машины	всего	основной заработной платы	эксплуатационной машины	обслуживающих машин				
									основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: Общестроительные работы													
Кабинет №42													
1	57-3-1 прим.	Демонтаж потолочного плинтуса	0,06	30,80	0,00	2	2	0	3,77	0,23	80%	68%	
		100 м		30,80	0,00			0	0,00	0,00	2	1	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0066	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15-01-047-15 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Кзоп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>										
3	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	0,063	1 384,74	415,88	166	116	50	98,36	11,80	95%	47%
3,1	509-9900	Строительный мусор	0,00189	84,97	0,00	5	5	0	0,73	0,09	111	55
		100 м2		84,97	0,00			0	10,40	0,66	77%	50%
		Т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	4	3
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	77%	50%
4	10-05-009-2 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Кзоп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу в один слой	0,063	623,49	12,45	39	38	1	64,32	4,05	106%	54%
5	57-3-1	100 м2 стен (за вычетом проемов) Демонтаж пластиковых уголков	0,09	611,04	0,00			0	0,00	0,00	40	21
5,1	509-9900	Строительный мусор	0,0099	30,80	0,00	3	3	0	3,77	0,34	80%	68%
		100 м		30,80	0,00			0	0,00	0,00	2	2
		Т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
6	63-10-1	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей	0,04	72,38	6,30	3	3	0	7,31	0,29	77%	50%
		100 м2		66,08	2,32			0	0,20	0,01	2	2
7	56-3-2	Снятие подоконных досок V=0,7м*2,3м=1,61м2	0,0161	797,75	0,00	13	13	0	94,97	1,53	82%	62%
7,1	509-9900	Строительный мусор	0,05635	797,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00	11	8
		Т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	82%	62%
8	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Мактоflex», «Soudal», «Neo Flex», «Сметилух», «Разо» и т.п	0,084	4 027,07	3 743,29	338	24	314	27,74	2,33	86%	70%
		100 м		283,78	164,48			14	12,88	1,08	33	27
9	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллончике емкостью 0,85 л	3	56,75	0,00	170	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	0,18	30,80	0,00	6	6	0	3,77	0,68	80%	68%
10,1	509-9900	Строительный мусор	0,0198	30,80	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
11	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина	0,04	97,16	4,10	4	4	0	11,39	0,46	80%	68%
11,1	509-9900	Строительный мусор	0,0188	93,06	1,51	0	0	0	0,13	0,01	80%	68%
12	57-2-6	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя	0,04	205,36	9,77	8	8	0	23,94	0,96	80%	68%
12,1	509-9900	Строительный мусор	0,1	195,59	3,60	0	0	0	0,31	0,01	80%	68%
13	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиокопвой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Расо» и т.п	0,15	3 652,20	3 351,85	548	45	503	29,36	4,40	86%	70%
14	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	6	70,20	0,00	421	0	0	0,00	0,00	0%	0%
15	07-01-037-3 Кнатл=0,9 Клп=0,85 Кмат*0; Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Герметизация клеевым составом швов горизонтальных	0,15	270,96	62,51	40	31	9	21,94	3,29	117%	72%
16	101-4516	Клей монтажный «Сeresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=15м x 0,002м x 5кг/м2=0,15кг	0,0002	3 027,54	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				208,45	0,00			0	0,00	0,00	36	22
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	11-01-011-7 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*2; Кзмм*2*1,25*1,2; Кзплм*2*1,25*1,2; Кзоп*2*1,15*1,2; Ктзс*2*1,15*1,2; Ктзм*2*1,25*1,2	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых в 2 слоя										
		100 м2	0,04	3 710,79 180,84	180,21 3,84	148	7	7	22,14 0,33	0,89 0,01	111% 8	64% 4
18	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм										
		1000 м2	-0,00816	12 000,01 0,00	0,00 0,00	- 98	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
19	102-0452	Фанера общего назначения из шпона листовенных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 15 мм V=4м2*0,015м*2*1,02=0,1224м3										
		м3	0,1224	2 295,56 0,00	0,00 0,00	281	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
20	10-01-089-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Кзоп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Обработка фанеры с 4-х сторон антисептиком "Сенеж"										
		100 м2	0,16	64,08 55,49	8,59 0,41	10	9	1	6,06 0,03	0,97 0,00	106% 10	54% 5
21	Прайс-лист "Рем52" от 06.15	Сенеж Огнебио, расход 0,6кг/м2 V=16м2*0,6кг/м2=9,6кг Ст=300/5/1,18/4,85*1,03=10,80руб. Бауслан стоимость: 10,80 - занесена вручную										
		кг	9,6	10,80 0,00	0,00 0,00	104	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
22	26-01-036-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Кзоп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей оконных откосов										
		100 м2 поверхности	0,04	280,35 166,25	13,18 0,62	12	7	1	19,26 0,05	0,77 0,00	90% 6	60% 4
23	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКWOOL V=4м2 x 0,05м x 1,03=0,206м3										
		м3	0,206	362,05 0,00	0,00 0,00	75	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	10-05-008-1 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Облицовка оконных откосов из сэндвич-панелей на металлическом каркасе										
			0,04	5 510,59	32,99	221	44	1	114,54	4,58	106%	54%
		100 м2 стен (за вычетом проемов)		1 088,13	0,00			0	0,00	0,00	47	24
25	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	-1,48	2,68	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
26	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	-3,32	0,17	0,00	-1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
27	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	-1,76	1,83	0,00	-3	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
28	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-4,28	15,00	0,00	-64	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
29	Прайс-лист "Стас-НН" от 07.15г	Сэндвич-панели ПВХ, толщиной 10 мм Ст=950/4,5/1,18/4,85х1,03=37,99 Базисная стоимость: 37,99 - занесена вручную	4,28	37,99	0,00	163	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
30	10-01-035-3 Кпр=0,9 Клп=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м										
			0,023	7 108,89	42,46	163	6	1	29,50	0,68	106%	54%
				263,47	1,22			0	0,11	0,00	6	3
31	101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм	2,3	91,22	0,00	210	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
32	101-4851 прим.	Заглушка на подоконник	2	0,63	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
33	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллоннике емкостью 0,85 л	1	56,75	0,00	57	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	10-05-001-2 Кнр=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Облицовка стен из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом в 2 слоя										
35	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	0,063	8 806,81	58,73	555	85	4	142,14	8,95	106%	54%
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		1 350,33	0,00			0	0,00	0,00	90	46
36	101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	-4,851	2,68	0,00	-13	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
37	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	-0,63	7,40	0,00	-5	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
38	101-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКВООЛ	-1,26	12,97	0,00	-16	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
39	101-1944	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКВООЛ	0,6489	362,05	0,00	235	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
40	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	0,00082	11 300,00	0,00	9	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
41	101-3168	Шпаклевка Ветонит VH, цвет серый, расход	0,0076	2 448,40	0,00	19	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		1,2кг/1м2/1мм V=1,2кг*6,3м2*1мм=7,56кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
42	101-1817	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	0,063	3 743,11	1,77	236	39	0	64,79	4,08	95%	47%
		100 м2		615,52	0,18			0	0,02	0,00	37	18
43	101-5533	Клей для обоев КМЦ	-0,000183	20 294,58	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
		Клей для обоев из стекловолокна и флизелина										
		РУFAS "GK", расход 0,02кг/м2, V=6,3м2*0,02=0,126кг	0,126	100,98	0,00	13	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	15-04-005-5 Кнапл.=0,9 Кэлм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
45	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	100 м2	0,5 1 366,39 329,27	13,52 0,18	684	165	7	35,07	17,53	95%	47%
				-0,0315 15 481,00 0,00	0,00 0,00	- 488	0	0	0,02 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00	157 0%	78 0%
46	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=31,5кг/1,41кг/л=22,34л Ст=(377/110+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	л	22,34 76,87 0,00	0,00 0,00	1 717	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
47	11-01-036-1 Кнапл.=0,9 Клп=0,85 Кэлм*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат»										
48	101-1743	Клей «Бустилат»	100 м2	0,04 5 612,10 509,05	81,78 6,09	224	20	3	58,51	2,34	111%	64%
				-0,002 11 300,01 0,00	0,00 0,00	- 23	0	0	0,53 0,00 0,00	0,02 0,00 0,00	22 0%	13 0%
49	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	т									
				-4,08 43,68 0,00	0,00 0,00	- 178	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
50	Прайс-лист "Торговая площадь" от 06.15г.	Линолеум Gaborplast Тегала Топ TP 4139-488 Ст=8 евро*61,57/1,18/4,85х1,03=88,65 Базисная стоимость: 88,65 - занесена вручную	м2	4,08 88,65 0,00	0,00 0,00	362	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
51	Прайс-лист "Максимум" от 06.15г	Клей Номакол 208, расход 500г/м2 V=4х0,5кг/м2=2кг Ст=1009/7/1,18/4,85х1,03=25,94 Базисная стоимость: 25,94 - занесена вручную	кг	2 25,94 0,00	0,00 0,00	52	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
53	15-01-047-15 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м	0,18 638,86 88,42	17,43 0,00	115	16	3 0	9,19 0,00	1,65 0,00	111% 18	64% 10
54	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов потолочных на клее	100 м2	0,12 7 805,41 1 392,74	649,82 13,23	937	167	78 2	141,39 1,14	16,97 0,14	95% 161	47% 79
55	Прайс-лист "Рем52" от 06.15	Плинтус потолочный (декоплинтус) размером 30х30 мм V=6лм/2м=3шт. Ст=24/1,18/4,85х1,03=4,32руб. Базисная стоимость: 4,32 - занесена вручную	100 м	0,06 130,84 126,92	3,92 0,00	8	8	0 0	12,41 0,00	0,74 0,00	111% 9	64% 5
56	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*6м*2=0,126кг	шт.	3 4,32 0,00	0,00 0,00	13	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
57	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клее	кг	0,126 58,11 0,00	0,00 0,00	7	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
			100 м	0,09 130,84 126,92	3,92 0,00	11	11	0 0	12,41 0,00	1,12 0,00	111% 12	64% 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=9лм*1,01=9,09	9,09	7,25 0,00	0,00 0,00	66	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
59	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*9,09м*2=0,191кг	0,191	58,11 0,00	0,00 0,00	11	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
Кабинет №129												
60	57-3-1 прим.	Демонтаж потолочного плинтуса	0,06	30,80 30,80	0,00 0,00	2	2	0 0	3,77 0,00	0,23 0,00	80% 2	68% 1
60,1	509-9900	Строительный мусор	0,0066	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0
61	15-01-047-15 Кнакл.=0,9 Клп=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Козлп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>	0,06	1 384,74 968,86	415,88 8,47	83	58	25 1	98,36 0,73	5,90 0,04	95% 56	47% 28
62	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	0,1	84,97 84,97	0,00 0,00	8	8	0 0	10,40 0,00	1,04 0,00	77% 6	50% 4
62,1	509-9900	Строительный мусор	0,003	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	77% 0	50% 0
63	10-05-009-2 Кнакл.=0,9 Клп=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Козлп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу в один слой	0,1	623,49 611,04	12,45 0,00	62	61	1 0	64,32 0,00	6,43 0,00	106% 65	54% 33
64	57-3-1	100 м2 стен (за вычетом проемов) Демонтаж пластиковых уголков	0,1	30,80 30,80	0,00 0,00	3	3	0 0	3,77 0,00	0,38 0,00	80% 2	68% 2
64,1	509-9900	Строительный мусор	0,011	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0
65	63-10-1	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич- панелей	0,052	72,38 66,08	6,30 2,32	3	3	0 0	7,31 0,20	0,38 0,01	77% 2	50% 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	56-3-2	Снятие подоконных досок V=0,6м*1,5м*2=1,8м2	0,018	797,75	0,00	14	14	0	94,97	1,71	82%	62%
66,1	509-9900	Строительный мусор 100 м2	0,063	797,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00	11	9
67	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирющейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Макрофлекс», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	0,13	4 027,07	3 743,29	524	37	487	27,74	3,61	86%	70%
68	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллоннике емкостью 0,85 л 100 м	2	56,75	0,00	114	0	0	0,00	0,00	0%	0%
69	57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов шт.	0,16	30,80	0,00	5	5	0	3,77	0,60	80%	68%
69,1	509-9900	Строительный мусор 100 м	0,0176	30,80	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
70	26-01-036-2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей оконных откосов	0,052	280,35	13,18	15	9	1	19,26	1,00	90%	60%
71	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКМОЛ V=5,2м2 х 0,05м х 1,03=0,268 100 м2 поверхности м3	0,268	166,25	0,62	97	0	0	0,05	0,00	8	5
72	10-05-008-1	Облицовка оконных откосов из сэндвич-панелей на металлическом каркасе	0,052	5 510,59	32,99	287	57	2	114,54	5,96	106%	54%
73	101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ 100 м2 стен (за вычетом проемов)	-1,924	1 088,13	0,00	-5	0	0	0,00	0,00	60	31
74	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ м	-4,316	0,17	0,00	-1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	-2,288	1,83	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
76	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-5,564	15,00	0,00	-83	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
77	Прайс-лист "Стас-НН" от 07.15г	Сэндвич-панели ПВХ, толщиной 10 мм Ст=950/4,5/1,18/4,85х1,03=37,99 Базисная стоимость: 37,99 - занесена вручную	5,564	37,99	0,00	211	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
78	10-01-035-3 Кнр=0,9 Клп=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,03	7 108,89	42,46	213	8	1	29,50	0,89	106%	54%
				263,47	1,22		0	0	0,11	0,00	8	4
79	101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	3	72,13	0,00	216	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
80	101-4851 прим.	Заглушка на подоконник	4	0,63	0,00	3	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
81	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллончике емкостью 0,85 л	2	56,75	0,00	114	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
82	10-05-001-2 Кнр=0,9 Клп=0,85 Кзмм*1,25*1,2; Кзпм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктас*1,15*1,2; Ктам*1,25*1,2	Облицовка стен из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом в 2 слоя	0,1	8 806,81	58,73	881	135	6	142,14	14,21	106%	54%
				1 350,33	0,00		0	0	0,00	0,00	143	73
83	101-2438	Шлаковатка «Фуенфлюгер», КНАУФ	-7,7	2,68	0,00	-21	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
84	101-2437	Шлаковатка «Унифлот», КНАУФ	-1	7,40	0,00	-7	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
85	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	-2	12,97	0,00	-26	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
86	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКВООЛ V=10м2 х 0,1м х 1,03=1,03м3	1,03	362,05	0,00	373	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
87	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,13кг/м2х10м2=1,3кг	0,0013	11 300,00	0,00	15	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	101-3168	Шпатлевка Бетонит УН, цвет серый, расход 1,2кг/1м2/1мм V=1,2кг*10м2*1мм=12кг	0,012	2 448,40	0,00	29	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
89	15-06-001-2 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными										
		100 м2	0,1	3 743,11	1,77	375	62	0	64,79	6,48	95%	47%
				615,52	0,18			0	0,02	0,00	59	29
90	101-5533	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина РУFAS "ГК", расход 0,02кг/м2, V=10м2*0,02=0,2кг	0,2	100,98	0,00	20	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
91	15-04-005-5 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилпирролином водоразмываемыми составами улучшенная по оборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	0,46	1 366,39	13,52	628	151	6	35,07	16,13	95%	47%
		100 м2		329,27	0,18			0	0,02	0,01	143	71
				15 481,00	0,00	- 449	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		т	-0,02898	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
92	101-1959	Краска водоразмываемая ВЭАК-1180										
		т										
93	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=28,98кг/1,41кг/л=20,55л Ст=(377/1/10+50)/1,18/4,85*1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	20,55	76,87	0,00	1 580	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		л		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
94	11-01-040-3 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,16	638,86	17,43	102	14	3	9,19	1,47	111%	64%
		100 м		88,42	0,00			0	0,00	0,00	16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	15-01-047-15 Кнапл.=0.9 Кпл=0.85 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля										
		100 м2	0,12	7 805,41 1 392,74	649,82 13,23	937	167	78 2	141,39 1,14	16,97 0,14	95% 161	47% 79
96	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов потолочных на клее										
		100 м плинтуса	0,06	130,84 126,92	3,92 0,00	8	8	0 0	12,41 0,00	0,74 0,00	111% 9	64% 5
97	Прайс-лист "Рем52" от 06.15 мм V=6лм/2м=3шт. Ст=24/1,18/4,85х1,03=4,32руб. Базисная стоимость: 4,32 - занесена вручную	Плинтус потолочный (декоплинтус) размером 30х30										
		шт.	3	4,32 0,00	0,00 0,00	13	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
98	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*6м*2=0,126кг	0,126	58,11 0,00	0,00 0,00	7	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
99	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клее										
		100 м плинтуса	0,1	130,84 126,92	3,92 0,00	13	13	0 0	12,41 0,00	1,24 0,00	111% 14	64% 8
100	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=10лм*1,01=10,1м										
		м	10,1	7,25 0,00	0,00 0,00	73	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
101	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*10,1м*2=0,2121кг	0,2121	58,11 0,00	0,00 0,00	12	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
		кг										
		Помещение №68а										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	57-3-1 прим.	Демонтаж потолочного плинтуса	0,07	30,80	0,00	2	2	0	3,77	0,26	80%	68%
102,1	509-9900	Строительный мусор	0,0077	30,80	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
103	15-01-047-15 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>	0,18	1 384,74	415,88	249	174	75	98,36	17,71	95%	47%
104	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	0,1	968,86	8,47	8	8	2	0,73	0,13	167	83
104,1	509-9900	Строительный мусор	0,003	84,97	0,00	0	0	0	10,40	1,04	77%	50%
105	10-05-009-2 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу в один слой	0,1	623,49	12,45	62	61	1	64,32	6,43	106%	54%
106	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	0,075	611,04	0,00	2	2	0	0,00	0,00	65	33
106,1	509-9900	Строительный мусор	0,00825	30,80	0,00	0	0	0	3,77	0,28	80%	68%
107	63-10-1	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич-панелей	0,045	72,38	6,30	3	3	0	7,31	0,33	77%	50%
108	56-3-2	Снятие подоконных досок V=0,7м*3,3м=2,31м2	0,0231	797,75	0,00	18	18	0	94,97	2,19	82%	62%
108,1	509-9900	Строительный мусор	0,08085	797,75	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и баллонных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Мактоflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п										
		100 м	0,11	4 027,07 283,78	3 743,29 164,48	443	31	412 18	27,74 12,88	3,05 1,42	86% 42	70% 34
110	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллончике емкостью 0,85 л		1		57	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		шт.		56,75 0,00	0,00 0,00			0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0
111	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		0,19	30,80 30,80	0,00 0,00	6	6	3,77 0,00	0,72 0,00	80% 5	68% 4
		100 м		0,00	0,00			0	0,00	0,00	80%	68%
111,1	509-9900	Строительный мусор		0,0209	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
112	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина		0,05	97,16 93,06	4,10 1,51	5	5	11,39 0,13	0,57 0,01	80% 4	68% 3
		100 м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	80%	68%
112,1	509-9900	Строительный мусор		0,0235	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
113	57-2-6	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя		0,05	205,36 195,59	9,77 3,60	10	10	23,94 0,31	1,20 0,02	80% 8	68% 7
		100 м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	80%	68%
113,1	509-9900	Строительный мусор		0,125	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
114	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Мактоflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п										
		100 м	0,255	3 652,20 300,35	3 351,85 146,34	932	77	855 37	29,36 11,46	7,49 2,92	86% 98	70% 80
115	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		6	70,20 0,00	0,00 0,00	421	0	0,00	0,00	0%	0%
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
116	07-01-037-3 Кнап=0,9 Клп=0,85 Кмат°0; Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Герметизация клеевым составом швов горизонтальных										
		100 м	0,255	270,96 208,45	62,51 0,00	69	53	16 0	21,94 0,00	5,60 0,00	117% 62	72% 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	101-4516	Клей монтажный «Сeresit» СТ85, расход 5кг/м2 V=25,5м x 0,002м x 5кг/м2=0,225кг	0,0003	3 027,54	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
118	11-01-011-7 Кнапл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*2; КэмМ*2*1,25*1,2; Кзпм*2*1,25*1,2; Козп*2*1,15*1,2; Ктас*2*1,15*1,2; Ктзм*2*1,25*1,2	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых в 2 слоя	1	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
119	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	0,05	3 710,79	180,21	185	9	9	22,14	1,11	111%	64%
120	102-0452	фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 15 мм V=4м2*0,015м*2*1,027=0,123м3	-0,0102	12 000,01	0,00	-122	0	0	0,00	0,00	0%	0%
121	10-01-089-3 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; КэмМ*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Обработка фанеры с 4-х сторон антисептиком "Сенеж"	0,153	2 295,56	0,00	351	0	0	0,00	0,00	0%	0%
122	Прайс-лист "Рем52" от 06.15	Сенеж Огнебио, расход 0,6кг/м2 V=20м2*0,6кг/м2=12кг Ст=300/5/1,18/4,85*1,03=10,80руб. Базисная стоимость: 10,80 - занесена вручную	0,2	64,08	8,59	13	11	2	6,06	1,21	106%	54%
123	26-01-036-2 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 КэмМ*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей оконных откосов	12	10,80	0,00	130	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		100 м2 поверхности	0,045	280,35	13,18	13	7	1	19,26	0,87	90%	60%
				166,25	0,62			0	0,05	0,00	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКМООЛ V=4,5м2 х 0,05м х 1,03=0,232м3	0,232	362,05	0,00	84	0	0	0,00	0,00	0%	0%
125	10-05-008-1 Кнаут=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Облицовка оконных откосов из сэндвич-панелей на металлическом каркасе	М3	0,00	0,00	84	0	0	0,00	0,00	0%	0%
126	101-2438	100 м2 стен (за вычетом проемов) Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	0,045	5 510,59	32,99	248	49	1	114,54	5,15	106%	54%
127	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	-1,665	1 088,13	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
128	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛПК со стеной	-3,735	0,17	0,00	-1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
129	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-1,98	1,83	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
130	Прайс-лист "Стас- НН" от 07.15г	Сэндвич-панели ПВХ, толщиной 10 мм Ст=950/4,5/1,18/4,85х1,03=37,99 Базисная стоимость: 37,99 - занесена вручную	-4,815	15,00	0,00	-72	0	0	0,00	0,00	0%	0%
131	10-01-035-3 Кнр=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	4,815	37,99	0,00	183	0	0	0,00	0,00	0%	0%
132	101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм	0,033	7 108,89	42,46	234	9	1	29,50	0,97	106%	54%
133	101-4851 прим.	Заглушка на подоконник	3,3	263,47	1,22	301	0	0	0,11	0,00	10	5
134	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллоннике емкостью 0,85 л	1	56,75	0,00	57	0	0	0,00	0,00	0%	0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	15-04-005-5 Кнал=0.9 Кгл=0.85 Кзм*1,2*1,25; Козг*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилцетатными водозмulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза		0,1 1 366,39 329,27	13,52 0,18	136	33	1	35,07 0,02	3,51 0,00	95% 31	47% 16
146	101-1959	Краска водозмulsionная ВЭАК-1180	-0,0063	15 481,00 0,00	0,00 0,00	-98	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
147	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=6,3кг/1,41кг/л=4,47л Ст=(377/1/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	4,47	76,87 0,00	0,00 0,00	344	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
148	11-01-036-1 Кнал=0.9 Кгл=0.85 Кзм*1,2*1,25; Кзм*1,2*1,25; Козг*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из пеноплекса на клее «Бустиплат»										
149	101-1743	Клей «Бустиплат»	0,05	5 612,10 509,05	81,78 6,09	280	25	4	58,51 0,53	2,93 0,03	111% 28	64% 16
150	101-0562	Пеноплекс поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	-0,0025	11 300,01 0,00	0,00 0,00	-28	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
151	Прайс-лист "Торговая площадь" от 06.15г.	Пеноплекс Габрорласт Тегала Топ ТР 4139-488 Ст=8 евро*61,57/1,18/4,85х1,03=88,65 Базисная стоимость: 88,65 - занесена вручную	-5,1	43,68 0,00	0,00 0,00	-223	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
152	Прайс-лист "Максидом" от 06.15г	Клей Нотакол 208, расход 500г/м2 V=5х0,5кг/м2=2,5кг Ст=1009/7/1,18/4,85х1,03=25,94 Базисная стоимость: 25,94 - занесена вручную	5,1	88,65 0,00	0,00 0,00	452	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
			2,5	25,94 0,00	0,00 0,00	65	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м	0,19	638,86	17,43	121	17	3	9,19	1,75	111%	64%
				88,42	0,00			0	0,00	0,00	19	11
154	15-01-047-15 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля										
		100 м2	0,18	7 805,41	649,82	1 405	251	117	141,39	25,45	95%	47%
				1 392,74	13,23			2	1,14	0,21	240	119
155	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов потолочных на клее										
		100 м2	0,07	130,84	3,92	9	9	0	12,41	0,87	111%	64%
				126,92	0,00			0	0,00	0,00	10	6
156	Прайс-лист "Рем52" от 06.15 мм V=7лм/2м=3,5шт. Ст=24/1,18/4,85х1,03=4,32руб. Базаисная стоимость: 4,32 - занесена вручную	Плинтус потолочный (декоплинтус) размером 30х30										
		шт.	4	4,32	0,00	17	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
157	11-3-8036 Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*7м*2=0,147кг		0,147	58,11	0,00	9	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
158	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство угловка пластикового на клее										
		100 м плинтуса	0,075	130,84	3,92	10	10	0	12,41	0,93	111%	64%
				126,92	0,00			0	0,00	0,00	11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=7,5лм*1,01=7,58м	7,58	7,25	0,00	55	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
160	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*7,58м=2=0,1592кг	0,1592	58,11	0,00	9	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
161	15-01-047-15 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Козлп*0,8*1,2; Ктас*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Помещение №117 Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг>	0,18	1 384,74	415,88	249	174	75	98,36	17,71	95%	47%
				968,86	8,47			2	0,73	0,13	167	83
162	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	0,1	84,97	0,00	8	8	0	10,40	1,04	77%	50%
				84,97	0,00			0	0,00	0,00	6	4
162,1	509-9900	Строительный мусор	0,003	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	77%	50%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
163	10-05-009-2 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Козлп*0,8*1,2; Ктас*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ по одинарному металлическому каркасу в один слой	0,1	623,49	12,45	62	61	1	64,32	6,43	106%	54%
				611,04	0,00			0	0,00	0,00	65	33
164	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	0,075	30,80	0,00	2	2	0	3,77	0,28	80%	68%
				30,80	0,00			0	0,00	0,00	2	1
164,1	509-9900	Строительный мусор	0,00825	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
165	63-10-1	Демонтаж облицовки оконных откосов из сэндвич- панелей	0,045	72,38	6,30	3	3	0	7,31	0,33	77%	50%
				66,08	2,32			0	0,20	0,01	2	2
166	56-3-2	Снятие подоконных досок V=0,7м*3,3м=2,31м2	0,0231	797,75	0,00	18	18	0	94,97	2,19	82%	62%
				797,75	0,00			0	0,00	0,00	15	11
166,1	509-9900	Строительный мусор	0,08085	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
167	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Мактоflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Pazo» и т.п											
		100 м	0,11	4 027,07 283,78	3 743,29 164,48	443	31	412 18	27,74 12,88	3,05 1,42	86% 42	70% 34	
168	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллончике емкостью 0,85 л		3	56,75 0,00	0,00 0,00	170	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	
		шт.											
169	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		0,19	30,80	0,00	6	0	3,77	0,72	80%	68%	
		100 м		30,80	0,00		6	0	0,00	0,00	5	4	
169,1	509-9900	Строительный мусор		0,0209	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
170	57-2-1	Разборка покрытий полов: из гипнолеума и ретина		0,05	97,16	4,10	5	0	11,39	0,57	80%	68%	
		100 м2		93,06	1,51		5	0	0,13	0,01	4	3	
170,1	509-9900	Строительный мусор		0,0235	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
171	57-2-6	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя		0,05	205,36	9,77	10	0	23,94	1,20	80%	68%	
		100 м2		195,59	3,60		10	0	0,31	0,02	8	7	
171,1	509-9900	Строительный мусор		0,125	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
172	53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Мактоflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Pazo» и т.п		0,26	3 652,20 300,35	3 351,85 146,34	949	78	871 38	29,36 11,46	7,63 2,98	86% 100	70% 81
173	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		6	70,20 0,00	0,00 0,00	421	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	
		шт.						0	0,00	0,00			
174	07-01-037-3 Кнакл=0,9 Клп=0,85 Кмаг*0: Кэмм*1,2*1,25; Кэлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Герметизация клеевым составом швов горизонтальных											
		100 м	0,26	270,96 208,45	62,51 0,00	70	54	16 0	21,94 0,00	5,70 0,00	117% 63	72% 39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	101-4516	Клей монтажный «Сенеж» СТ85, расход 5кг/м2 V=25м x 0,002м x 5кг/м2=0,26кг	0,0003	3 027,54	0,00		1	0	0,00	0,00	0%	0%
176	11-01-011-7 Кнакт=0,9 Кпл=0,85 Кмат*2; Кэм*2*1,25*1,2; Кзпл*2*1,25*1,2; Козп*2*1,15*1,2; Ктзс*2*1,15*1,2; Ктзм*2*1,25*1,2	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых в 2 слоя	т	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
177	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм 1000 м2	0,05	3 710,79 180,84	180,21 3,84	185	9	9	22,14 0,33	1,11 0,02	111% 10	64%
178	102-0452	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 15 мм V=4м2*0,015м*2*1,027=0,123м3 1000 м2	-0,0102	12 000,01 0,00	0,00 0,00	- 122	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
179	10-01-089-3 Кнакт=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэм*1,2*1,25; Кзпл*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Обработка фанеры с 4-х сторон антисептиком "Сенеж"	м3	0,153 2 295,56 0,00	0,00 0,00	351	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
180	Прайс-лист "Рем52" от 06.15	Сенеж Огнебио, расход 0,6кг/м2 V=20м2х0,6кг/м2=12кг Ст=300/5/1,18/4,85х1,03=10,80руб. Базисная стоимость: 10,80 - занесена вручную 100 м2	0,2	64,08 55,49	8,59 0,41	13	11	2	6,06 0,03	1,21 0,01	106% 12	54%
181	26-01-036-2 Кнакт=0,9 Кпл=0,85 Кэм*1,2*1,25; Кзпл*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей оконных откосов кг	12	10,80 0,00	0,00 0,00	130	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
		100 м2 поверхности	0,045	280,35 166,25	13,18 0,62	13	7	1	19,26 0,05	0,87 0,00	90% 6	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» РОСКМВОЛ V=4,5м2 х 0,05м х 1,03=0,232м3	0,232	362,05	0,00		84	0	0,00	0,00	0%	0%
183	10-05-008-1 Кнаут=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Облицовка оконных откосов из сэндвич-панелей на металлическом каркасе	м3	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
184	101-2438	Шлаковка «Фугенфюллер», КНАУФ 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,045	5 510,59	32,99	248	49	1	114,54	5,15	106%	54%
185	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	-1,665	1 088,13	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
186	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	-3,735	0,17	0,00	-1	0	0	0,00	0,00	0%	0%
187	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-1,98	1,83	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%
188	Прайс-лист "Стас- НН" от 07.15г Сэндвич-панели ПВХ, толщиной 10 мм Ст=950/4,5/1,18/4,85х1,03=37,99 Базисная стоимость: 37,99 - занесена вручную	м2	-4,815	0,00	0,00	-72	0	0	0,00	0,00	0%	0%
189	10-01-035-3 Кнр=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	4,815	37,99	0,00	183	0	0	0,00	0,00	0%	0%
190	101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм 100 м.п.	0,033	7 108,89	42,46	234	9	1	29,50	0,97	106%	54%
191	101-4851 прим.	Заглушка на подоконник	3,3	263,47	1,22	301	0	0	0,11	0,00	10	5
192	101-2415	Пена монтажная для герметизации швов в баллоннике емкостью 0,85 л	шт.	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
			1	56,75	0,00	57	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			шт.	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	10-05-001-2 Кнр=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,25*1,2; Кзпм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктзс*1,15*1,2; Ктзм*1,25*1,2	Облицовка стен из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом в 2 слоя										
194	101-2438	Шпаклевка «Фугенфоллер», КНАУФ	0,1	8 806,81	58,73	881	135	6	142,14	14,21	106%	54%
195	101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	-7,7	1 350,33	0,00	-21	0	0	0,00	0,00	143	73
196	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	-1	0,00	0,00	-7	0	0	0,00	0,00	0	0
197	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Батто» РОСКВООЛ V=10м2 х 0,1м х1,03=1,03м3	-2	0,00	0,00	-26	0	0	0,00	0,00	0	0
198	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,13кг/м2х10м2=1,3кг	1,03	362,05	0,00	373	0	0	0,00	0,00	0%	0%
199	101-3168	Шпателька Ветонит УН, цвет серый, расход 1,2кг/1м2/1мм V=1,2кг*10м2*1мм=12кг	0,0013	11 300,00	0,00	15	0	0	0,00	0,00	0%	0%
200	15-06-001-2 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	0,012	2 448,40	0,00	29	0	0	0,00	0,00	0%	0%
201	101-1817	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности Клей для обоев КМЦ	0,1	3 743,11	1,77	375	62	0	64,79	6,48	95%	47%
202	101-5533	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "ГК", расход 0,02кг/м2, V=10м2*0,02=0,2кг	-0,00029	20 294,58	0,00	-6	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			0,2	100,98	0,00	20	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	15-04-005-5 Кналп.=0.9 Клп=0.85 Камм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилхлоридными водозумльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
204	101-1959	100 м2 окрашиваемой поверхности Краска водозумльсионная ВЭАК-1180	0,1 -0,0063	1 366,39 329,27 15 481,00 0,00	13,52 0,18 0,00 0,00	136 - 98	33 0 0 0	1 0 0 0	35,07 0,02 0,00 0,00	3,51 0,00 0,00 0,00	95% 31 0% 0	47% 16 0% 0
205	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=6,3кг/1,41кг/л=4,47л Ст=(377/1/0+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	4,47	76,87 0,00	0,00 0,00	344	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0	0% 0 0
206	11-01-036-1 Кналп.=0.9 Клп=0.85 Камм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустиплат»										
207	101-1743	100 м2 покрытия Клей «Бустиплат»	0,05 -0,0025	5 612,10 509,05 11 300,01 0,00	81,78 6,09 0,00 0,00	280 - 28	25 0 0 0	4 0 0 0	58,51 0,53 0,00 0,00	2,93 0,03 0,00 0,00	111% 28 0% 0	64% 16 0% 0
208	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	-5,1	43,68 0,00	0,00 0,00	-223	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0	0% 0 0
209	Прайс-лист "Торговая площадь" от 06.15г.	Линолеум Graboplast Terrafla Top TP 4139-488 Ст=8 евро*61,57/1,18/4,85х1,03=88,65 Базисная стоимость: 88,65 - занесена вручную	5,1	88,65 0,00	0,00 0,00	452	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0	0% 0 0
210	Прайс-лист "Максидом" от 06.15г	Клей Номаколл 208, расход 500г/м2 V=5х0,5кг/м2=2,5кг Ст=1009/7/1,18/4,85х1,03=25,94 Базисная стоимость: 25,94 - занесена вручную	2,5	25,94 0,00	0,00 0,00	65	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0	0% 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
212	15-01-047-15 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  100 м плинтуса	0,19	638,86 88,42	17,43 0,00	121	17	3 0	9,19 0,00	1,75 0,00	111% 19	64% 11
213	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0: Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов потолочных на клее  100 м2 поверхности облицовки	0,18	7 805,41 1 392,74	649,82 13,23	1 405	251	117 2	141,39 1,14	25,45 0,21	95% 240	47% 119
214	Прайс-лист "Рем52" от 06.15	Плинтус потолочный (декоплинтус) размером 30х30 мм V=7лм/2м=3,5шт. Ст=24/1,18/4,85х1,03=4,32руб. Базисная стоимость: 4,32 - занесена вручную	0,07	130,84 126,92	3,92 0,00	9	9	0 0	12,41 0,00	0,87 0,00	111% 10	64% 6
215	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*7м*2=0,147кг	4	4,32 0,00	0,00 0,00	17	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
216	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0: Кэмм*1,2*1,25; Кэпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клее  100 м плинтуса	0,147	58,11 0,00	0,00 0,00	9	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=7,5лм*1,01=7,58м	7,58	7,25	0,00	55	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		M	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
218	113-8036	Клей жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*7,58м*2=0,1592кг	0,1592	58,11	0,00	9	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
219	57-3-1	Помещение №218										
		Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	0,32	30,80	0,00	10	10	0	3,77	1,21	80%	68%
219,1	509-9900	100 м Строительный мусор	0,0352	30,80	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
		T	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0	0
220	11-01-034-4	Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом										
	Кналл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кзпм*0,8*1,2; Козг*0,8*1,2; Ктас*0,8*1,2; Ктам*0,8*1,2	100 м2 покрытия	0,51	251,37	9,20	129	124	5	24,59	12,54	111%	64%
				242,17	0,00			0	0,00	0,00	138	79
221	11-01-049-1	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)										
	Кналл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кэмм*0,8*1,2; Кзпм*0,8*1,2; Козг*0,8*1,2; Ктас*0,8*1,2; Ктам*0,8*1,2	100 м профиля	0,009	169,51	23,19	1	1	0	15,97	0,14	111%	64%
				146,32	0,00			0	0,00	0,00	1	1
222	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	0,26	30,80	0,00	8	8	0	3,77	0,98	80%	68%
		100 м		30,80	0,00			0	0,00	0,00	6	5
222,1	509-9900	Строительный мусор	0,0286	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
		T		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	11-01-034-4 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзпм*1,2*1,25; Кзоп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом										
224	101-4658	100 м2 покрытия Ламинированное напольное покрытие марки "Kronospan", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	0,51	8 224,24 348,12	14,37 0,00	4 194	178	7	35,34	18,02	111%	64%
225	Прайс-лист "Магия Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стойкость: 138,94 - занесена вручную	-52,275	73,34 0,00	0,00	- 3 834	0	0	0,00	0,00	0%	0%
226	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзпм*1,2*1,25; Кзоп*1,2*1,25; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	52,275	138,94 0,00	0,00	7 263	0	0	0,00	0,00	0%	0%
227	11-01-049-1 Кнакл=0.9 Кпл=0.85 Кзпм*1,2*1,25; Кзоп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	100 м плинтуса Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,32	638,86 88,42	17,43 0,00	205	28	6	9,19	2,94	111%	64%
228	206-1369	100 м профиля Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00	3	2	0	22,96	0,21	111%	64%
			1	28,35 0,00	0,00	28	0	0	0,00	0,00	0%	0%
			шт.	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
229	15-04-005-5 Кналг.=0.9 Кплг=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоразмультсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза		0,76	1 366,39 329,27	13,52 0,18	1 038	250	10	35,07 0,02	26,65 0,01	95% 238	47% 118
230	101-1959	Краска водоразмультсионная ВЭАК-1180	100 м2	-0,04788	15 481,00	0,00	- 741	0	0	0,00	0,00	0%	0%
231	"Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколорованная) V=47,88кг/1,41кг/л=33,96л Ст=(377/1/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	т	33,96	76,87 0,00	0,00	2 611	0	0	0,00	0,00	0%	0%
232	11-01-040-1 Кналг.=0.9 Кплг=0.85 Кмат*0; Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клею	л										
233	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием плинцевым хромированным размером 30х30 мм V=26пм*1,01=26,26м	100 м плинтуса м	0,26	130,84 126,92	3,92 0,00	34	33	1	12,41 0,00	3,23 0,00	111% 37	64% 21
234	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*26,26м*2=0,5515кг	кг	0,5515	58,11 0,00	0,00	32	0	0	0,00	0,00	0%	0%
235	57-3-1	Помещение №225 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м т	0,26	30,80 30,80	0,00 0,00	8	8	0	3,77 0,00	0,98 0,00	80% 6	68% 5
235,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,0286	0,00 0,00	0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236	11-01-034-4 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козл*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж покрытий из Досок ламинированных замковым способом										
237	11-01-049-1 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козл*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м2 покрытия	0,36 251,37 242,17	9,20 0,00	90	87	3 0	24,59 0,00	8,85 0,00	111% 97	64% 56
238	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	100 м профиля	0,009 169,51 146,32	23,19 0,00	1	1	0 0	15,97 0,00	0,14 0,00	111% 1	64% 1
238,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,2 30,80 0,00	0,00 0,00	6	6	0 0	3,77 0,00	0,75 0,00	80% 5	68% 4
239	11-01-034-4 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	т	0,022 0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0
240	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Клопостал", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	100 м2 покрытия	0,36 8 224,24 348,12	14,37 0,00	2 960	125	5 0	35,34 0,00	12,72 0,00	111% 139	64% 80
241	Прайс-лист "Матия Пол" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	м2	-36,9 73,34 0,00	0,00 0,00	- 2 706	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
			м2	36,9 138,94 0,00	0,00 0,00	5 127	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	11-01-040-3 Кнапл.=0.9 Клп=0.85 Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м плинтуса	0,26	638,86 88,42	17,43 0,00	167	23	5 0	9,19 0,00	2,39 0,00	111% 26	64% 15
243	11-01-049-1 Кнаклт=0.9 Клп=0.85 (порога) Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Укладка металлического накладного профиля										
		100 м профиля	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00	3	2	0 0	22,96 0,00	0,21 0,00	111% 2	64% 1
244	206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м										
		шт.	1	28,35 0,00	0,00 0,00	28	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
245	15-04-005-5 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
		100 м2	0,64	1 366,39 329,27	13,52 0,18	875	211	9 0	35,07 0,02	22,44 0,01	95% 200	47% 99
246	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	-0,04032	15 481,00 0,00	0,00 0,00	- 624	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
247	Грайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=40,32кг/л, 41кг/л=28,596л Ст=(377*1/10+50)/1,18/4,85*1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	28,596	76,87 0,00	0,00 0,00	2 198	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	11-01-040-1 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм*1,2*1,25; Кэплм*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клею										
249	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=20лм*1,01=20,2м	100 м плнтуса	0,2 130,84 126,92	3,92 0,00	26	25	1 0	12,41 0,00	2,48 0,00	111% 28	64% 16
250	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*20,2м*2=0,4242кг	М	20,2 7,25 0,00	0,00 0,00	146	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
			кг	0,4242 58,11 0,00	0,00 0,00	25	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
251	57-3-1	Помещение №222										
		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,22 30,80 30,80	0,00 0,00	7	7	0 0	3,77 0,00	0,83 0,00	80% 6	68% 5
251,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,0242 0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0
252	11-01-034-4 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,8*1,2; Кэплм*0,8*1,2; Козл*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж покрытий из Досок ламинированных замковым способом										
253	11-01-049-1 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кэмм*0,8*1,2; Кэплм*0,8*1,2; Козл*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м2 покрытия	0,29 251,37 242,17	9,20 0,00	73	70	3 0	24,59 0,00	7,13 0,00	111% 78	64% 45
254	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	100 м профиля 100 м	0,009 169,51 146,32	23,19 0,00	1	1	0 0	15,97 0,00	0,14 0,00	111% 1	64% 1
				0,2 30,80 30,80	0,00 0,00	6	6	0 0	3,77 0,00	0,75 0,00	80% 5	68% 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254,1	509-9900	Строительный мусор	0,022	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
255	11-01-034-4 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	т	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
256	101-4658	100 м2 покрытия Ламинированное напольное покрытие марки "Кюлопста", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	0,29	8 224,24 348,12	14,37 0,00	2 385	101	4	35,34 0,00	10,25 0,00	111% 112	64% 65
257	Прайс-лист "Матия Полс" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	м2	-29,725 73,34 0,00	0,00 0,00	- 2 180	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
258	11-01-040-3 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	м2	29,725 138,94 0,00	0,00 0,00	4 130	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
259	11-01-049-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 (порога) Кэмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	100 м плинтуса Укладка металлического накладного профиля	0,22	638,86 88,42	17,43 0,00	140	19	4	9,19 0,00	2,02 0,00	111% 21	64% 12
260	206-1369	100 м профиля Профили стыкоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00	3	2	0	22,96 0,00	0,21 0,00	111% 2	64% 1
			шт.	1 28,35 0,00	0,00 0,00	28	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	15-04-005-5 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлп*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
			0,64	1 366,39	13,52	875	211	9	35,07	22,44	95%	47%
				329,27	0,18			0	0,02	0,01	200	99
262	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	-0.04032	15 481,00	0,00	- 624	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
263	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=40,32кг/1,41кг/л=28,596л Ст=(377/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную										
			28,596	76,87	0,00	2 198	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
264	11-01-040-1 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Кмат"0": Кзмм*1,2*1,25; Кзлп*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клее										
			0,2	130,84	3,92	26	25	1	12,41	2,48	111%	64%
				126,92	0,00			0	0,00	0,00	28	16
265	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=20лм*1,01=20,2м										
			20,2	7,25	0,00	146	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
266	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*20,2м*2=0,2121кг	0.2121	58,11	0,00	12	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
267	53-3-3 прим.	Прорезка отверстий в ГКЛ V=0,3м*0,3м*3=0,27м2	0,27	40,92	5,44	11	8	1	3,26	0,88	86%	70%
				29,47	0,00			0	0,00	0,00	7	6
268	20-02-002-1 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Кзмм*1,25*1,35; Кзлп*1,25*1,35; Козл*1,15*1,35; Ктзс*1,15*1,35; Ктзм*1,25*1,35	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2										
			3	31,19	4,20	94	64	13	2,27	6,80	115%	71%
				21,28	0,00			0	0,00	0,00	74	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269	301-4491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	шт.	3	15,99	0,00	48	0	0,00	0,00	0%	0%
		Помещение №87		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
270	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,23	30,80	0,00	7	7	0	3,77	0,87	68%
270,1	509-9900	Строительный мусор	т	0,0253	30,80	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%
				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
271	11-01-034-4	Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом										
	Кнапл.=0,9											
	Кпл=0,85											
	Кмат*0;											
	Кэмм*0,8*1,2;											
	Кзпм*0,8*1,2;											
	Козп*0,8*1,2;											
	Ктэс*0,8*1,2;											
	Ктзм*0,8*1,2											
272	11-01-049-1	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	100 м2 покрытия	0,34	251,37	9,20	85	82	3	24,59	8,36	111%
	Кнакл.=0,9				242,17	0,00			0	0,00	0,00	91
	Кпл=0,85											52
	Кмат*0;											
	Кэмм*0,8*1,2;											
	Кзпм*0,8*1,2;											
	Козп*0,8*1,2;											
	Ктэс*0,8*1,2;											
	Ктзм*0,8*1,2											
273	57-3-1	Демонтаж пластиковых уголков	100 м профиля	0,009	169,51	23,19	1	1	0	15,97	0,14	111%
					146,32	0,00			0	0,00	0,00	1
					30,80	0,00	4	4	0	3,77	0,49	80%
273,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,13	30,80	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%
			т	0,0143	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	80%	68%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0
274	11-01-034-4	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом										
	Кнакл.=0,9											
	Кпл=0,85											
	Кэмм*1,2*1,25;											
	Кзпм*1,2*1,25;											
	Козп*1,2*1,15;											
	Ктэс*1,2*1,15;											
	Ктзм*1,2*1,25											
		100 м2 покрытия		0,34	8 224,24	14,37	2 796	118	5	35,34	12,02	111%
					348,12	0,00			0	0,00	0,00	131
												64%
												76

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
282	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=39,69кг/1,41кг/л=28,15л Ст=(377/110+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	л	28,15	76,87	0,00	2 164	0	0,00	0,00	0%	0%
283	11-01-040-1 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат=0; Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство уголка пластикового на клею	л	0,13	130,84	3,92	17	16	1	12,41	1,61	111%
284	101-5031 прим.	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 30х30 мм V=13мм*1,01=13,13м	100 м плинтуса	0,13	126,92	0,00	17	16	1	12,41	1,61	111%
285	113-8036	Клеи жидкие гвозди (расход 0,35кг/м2), V=0,35кг*0,03м*13,13м*2=0,2757г	м	0,2757	58,11	0,00	16	0	0	0,00	0,00	0%
286	53-3-3 прим.	Прорезка отверстий в ГКЛ V=0,3м*0,3м*3=0,27м2	кг	0,27	40,92	5,44	11	8	1	3,26	0,88	86%
287	20-02-002-1 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,25*1,2; Кзпм*1,25*1,2; Козп*1,15*1,2; Ктзс*1,15*1,2; Ктзм*1,25*1,2	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 м2 проема	0,27	29,47	0,00	11	8	1	3,26	0,88	86%
288	301-4491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	1 решетка	3	28,37	3,74	85	57	11	2,01	6,04	115%
289	57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов	шт.	3	15,99	0,00	48	0	0	0,00	0,00	0%
289,1	509-9900	Строительный мусор	100 м	0,14	30,80	0,00	4	4	0	3,77	0,53	80%
290	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и паркета	100 м2	0,16	97,16	4,10	16	15	1	11,39	1,82	80%
				93,06	1,51			0	0,13	0,02	12	68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
290,1	509-9900	Строительный мусор	0,0752	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
291	11-01-011-8 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,25*1,2; Кэплм*1,25*1,2; Ккозп*1,15*1,2; Ктэс*1,15*1,2; Ктэм*1,25*1,2	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Бетонит» 5000, толщиной 5 мм	т	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
292	11-01-011-10 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*3; Кэмм*3*1,25*1,2; Кэплм*3*1,25*1,2; Ккозп*3*1,15*1,2; Ктэс*3*1,15*1,2; Ктэм*3*1,25*1,2	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08	100 м2 стяжки	0,16	9 836,32 464,22	31,54 2,27	1 573	74	5 0	51,98 0,20	8,32 0,03	111% 82	64% 47
293	11-01-034-4 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэплм*1,2*1,25; Ккозп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 стяжки	-0,16	5 432,51 89,47	11,08 1,04	- 869	- 14	- 2 0	10,02 0,09	- 1,60 - 0,01	111% - 16	64% - 9
294	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Кюпоста", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	100 м2 покрытия	0,16	8 224,24 348,12	14,37 0,00	1 316	56	2 0	35,34 0,00	5,65 0,00	111% 62	64% 36
295	Прайс-лист "Матия Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	м2	-16,4	73,34 0,00	0,00 0,00	- 1 203	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
			16,4	138,94 0,00	0,00 0,00	2 279	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
296	11-01-040-3 Кналп=0,9 Клп=0,85 Кэлм*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэлм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих		0,14	638,86	17,43	89	12	2	9,19	1,29	111%	64%
		100 м плинтуса		88,42	0,00			0	0,00	0,00	13	8	
297	15-04-005-5 Кналп=0,9 Клп=0,85 Кэлм*1,2*1,25; Кэлп*1,2*1,25; Козл*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэлм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза		0,43	1 366,39	13,52	588	142	6	35,07	15,08	95%	47%
		100 м2		329,27	0,18			0	0,02	0,01	135	67	
298	101-1959	Краска водоразбавляемая ВЭАК-1180	-0,02709	15 481,00	0,00	- 419	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
		100 м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
299	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=27,09кг/л, 41кг/л=19,21л Ст=(377/1/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	19,21	76,87	0,00	1 477	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
		л		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
Кабинет № 139													
300	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	0,26	30,80	0,00	8	8	0	3,77	0,98	80%	68%	
		100 м		30,80	0,00			0	0,00	0,00	6	5	
300,1	509-9900	Строительный мусор	0,0286	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
301	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	0,17	97,16	4,10	17	16	1	11,39	1,94	80%	68%	
		100 м2		93,06	1,51			0	0,13	0,02	13	11	
301,1	509-9900	Строительный мусор	0,0799	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%	
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
302	11-01-011-8 Кналп=0,9 Клп=0,85 Кэлм*1,25*1,2; Кэлп*1,25*1,2; Козл*1,15*1,2; Ктэс*1,15*1,2; Ктэлм*1,25*1,2	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	0,17	9 836,32	31,54	1 672	79	5	51,98	8,84	111%	64%	
		100 м2 стяжки		464,22	2,27			0	0,20	0,03	88	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	11-01-011-10 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*3; Кэмм*3*1,25*1,2; Кэплм*3*1,25*1,2; Ккозп*3*1,15*1,2; Ктэс*3*1,15*1,2; Ктэм*3*1,25*1,2	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08										
304	11-01-034-4 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэплм*1,2*1,25; Ккозп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом  100 м2 стяжки	-0,17	5 432,51 89,47	11,08 1,04	- 923	- 15	- 2	10,02 0,09	- 1,70 - 0,02	111% - 17	64% - 10
305	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Клопост", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм  100 м2 покрытия	0,17	8 224,24 348,12	14,37 0,00	1 397	59	2	35,34 0,00	6,01 0,00	111% 65	64% 38
306	Прайс-лист "Матия Пол" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85*1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	-17,425	73,34 0,00	0,00 0,00	- 1 278	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
307	11-01-040-3 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэплм*1,2*1,25; Ккозп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  100 м плитуса	17,425	138,94 0,00	0,00 0,00	2 421	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
308	15-04-005-5 Кнакл.=0,9 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэплм*1,2*1,25; Ккозп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза  100 м плитуса	0,45	1 366,39 329,27	13,52 0,18	615	148	6	35,07 0,02	15,78 0,01	95% 141	47% 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	101-1959	Краска водозульсионная ВЭАК-1180	-0,02835	15 481,00	0,00	- 439	0	0	0,00	0,00	0%	0%
310	"Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=28,35кг/1,41кг/л=20,11л Ст=(3771/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	20,11	76,87	0,00	1 546	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		Кабинет № 311/312		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
311	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	0,41	30,80	0,00	13	13	0	3,77	1,55	80%	68%
311.1	509-9900	Строительный мусор	0,0451	30,80	0,00			0	0,00	0,00	10	9
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
312	11-01-034-4 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кзмм*0,8*1,2; Кзпм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом										
			0,51	251,37	9,20	129	124	5	24,59	12,54	111%	64%
				242,17	0,00			0	0,00	0,00	138	79
313	11-01-049-1 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0: Кзмм*0,8*1,2; Кзпм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)										
			0,009	169,51	23,19	1	1	0	15,97	0,14	111%	64%
				146,32	0,00			0	0,00	0,00	1	1
314	11-01-034-4 Кнапл.=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом										
			0,51	8 224,24	14,37	4 194	178	7	35,34	18,02	111%	64%
				348,12	0,00			0	0,00	0,00	198	114
315	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Klopofast", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	-52,275	73,34	0,00	- 3 834	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		100 м2 покрытия		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316	Прайс-лист "Магия Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	52,275	138,94	0,00	7 263	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		M2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
317	11-01-040-3 Кналт=0,9 Клп=0,85 Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м плинтуса	0,41	638,86	17,43	262	36	7	9,19	3,77	111%	64%
				88,42	0,00			0	0,00	0,00	40	23
318	11-01-049-1 Кналт=0,9 Клп=0,85 (порога) Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Укладка металлического накладного профиля										
		100 м профиля	0,009	326,98	36,24	3	2	0	22,96	0,21	111%	64%
				210,34	0,00			0	0,00	0,00	2	1
319	206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м										
		шт.	1	28,35	0,00	28	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
320	15-04-005-5 Кналт=0,9 Клп=0,85 Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
		100 м2	1,04	1 366,39	13,52	1 421	342	14	35,07	36,47	95%	47%
				329,27	0,18			0	0,02	0,02	325	161
				15 481,00	0,00	- 1 014	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
321	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	-0,06552									
		т		0,00	0,00							
322	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндиопласт-7 (заколерованная) V=65,52кг/1,41кг/л=46,47л Ст=(3771/10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	46,47	76,87	0,00	3 572	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		л		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кабинет № 519										
323	57-3-1	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов										
		100 м	0,2	30,80	0,00		6	6				68%
323,1	509-9900	Строительный мусор	0,022	30,80	0,00		0	0	3,77	0,75	80%	68%
		т		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	80%	5
324	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины										
		100 м2	0,2	97,16	4,10	20	19	1	11,39	2,28	80%	68%
324,1	509-9900	Строительный мусор	0,094	93,06	1,51		0	0	0,13	0,03	15	13
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80%	68%
325	11-01-049-1	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)										
	Кнапл.=0,9											
	Кпл=0,85											
	Кмат*0;											
	Кзмм*0,8*1,2;											
	Кзпм*0,8*1,2;											
	Кзоп*0,8*1,2;											
	Кзас*0,8*1,2;											
	Кззм*0,8*1,2											
326	11-01-034-4	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,009	169,51	23,19	1	1	0	15,97	0,14	111%	64%
	Кнапл.=0,9			146,32	0,00			0	0,00	0,00	1	1
	Кпл=0,85											
	Кзмм*1,2*1,25;											
	Кзпм*1,2*1,25;											
	Кзоп*1,2*1,15;											
	Кзас*1,2*1,15;											
	Кззм*1,2*1,25											
327	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Клопстар", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	0,2	8 224,24	14,37	1 645	70	3	35,34	7,07	111%	64%
		100 м2 покрытия		348,12	0,00			0	0,00	0,00	78	45
		М2	-20,5	73,34	0,00	- 1 503	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		М2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
328	Прайс-лист "Магия Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную	20,5	138,94	0,00	2 848	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		М2		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	11-01-040-3 Кнапл.=0,9 Кглп=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлг*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м плинтуса	0,2	638,86 88,42	17,43 0,00	128	18	3	9,19 0,00	1,84 0,00	111% 20	64% 12
330	11-01-049-1 Кнаклг=0,9 Кглп=0,85 (порога) Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлг*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Укладка металлического накладного профиля										
		100 м профиля	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00	3	2	0	22,96 0,00	0,21 0,00	111% 2	64% 1
331	206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м										
		шт.	1	28,35 0,00	0,00 0,00	28	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
332	15-04-005-5 Кнакл.=0,9 Кглп=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козлг*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза										
		100 м2	0,53	1 366,39 329,27	13,52 0,18	725	175	7	35,07 0,02	18,58 0,01	95% 166	47% 82
333	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	-0,03339	15 481,00 0,00	0,00 0,00	- 517	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
334	Прайм-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=33,39кг/л, 41кг/л=23,68л Ст=(377*1/10+50)/1,18/4,85*1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	23,68	76,87 0,00	0,00 0,00	1 820	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
335	57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	0,18	30,80 30,80	0,00 0,00	6	6	0	3,77 0,00	0,68 0,00	80% 5	68% 4
335.1	509-9900	Строительный мусор	0,0198	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	80% 0	68% 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	11-01-034-4 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Камм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж покрытий из Досок ламинированных замковым способом										
		100 м2 покрытия	0,16	251,37 242,17	9,20 0,00	40	39	1 0	24,59 0,00	3,93 0,00	111% 43	64% 25
337	11-01-049-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Камм*0,8*1,2; Кэлм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктэс*0,8*1,2; Ктэм*0,8*1,2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)										
		100 м профиля	0,009	169,51 146,32	23,19 0,00	1	1	0 0	15,97 0,00	0,14 0,00	111% 1	64% 1
338	11-01-034-4 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство покрытий из Досок ламинированных замковым способом										
		100 м2 покрытия	0,16	8 224,24 348,12	14,37 0,00	1 316	56	2 0	35,34 0,00	5,65 0,00	111% 62	64% 36
339	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм										
		м2	-16,4	73,34 0,00	0,00 0,00	- 1 203	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
340	Прайс-лист "Мария Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,184,85х1,03=138,94 Базисная стоимость: 138,94 - занесена вручную										
		м2	16,4	138,94 0,00	0,00 0,00	2 279	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
341	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Камм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м плинтуса	0,18	638,86 88,42	17,43 0,00	115	16	3 0	9,19 0,00	1,65 0,00	111% 18	64% 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
342	11-01-049-1 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Укладка металлического накладного профиля (порога)											
		100 м профиля	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00		3	2	0 0	22,96 0,00	0,21 0,00	111% 2	64% 1
343	206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользкой вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м		1 28,35 0,00	0,00 0,00		28	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
344	15-04-005-5 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кзмм*1,2*1,25; Кзплм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Окраска поливинилацетатными водозмультисонными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза											
345	101-1959	Краска водозмультисонная ВЭАК-1180	100 м2 -0,03024	1 366,39 329,27 15 481,00 0,00	13,52 0,18 0,00 0,00		655	158	6 0 0 0	35,07 0,02 0,00 0,00	16,83 0,01 0,00 0,00	95% 150 0% 0	47% 74 0% 0
346	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=30,24кг/1,41кг/л=21,447л Ст=(377/1/10+50)/1,18/4,85кг/л=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	л 21,447	76,87 0,00	0,00 0,00		1 649	0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0	0% 0% 0
347	57-3-1	Кабинет № 144											
		Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	0,25	30,80	0,00		8	8	0	3,77	0,94	80%	68%
347,1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,0275	30,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		8	0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80% 80% 0	68% 68% 0
348	11-01-034-4 Кнакл=0,9 Кпл=0,85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзплм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж покрытий из Досок ламинированных замковым способом	т										
		100 м2 покрытия	0,34	251,37 242,17	9,20 0,00		85	82	3 0	24,59 0,00	8,36 0,00	111% 91	64% 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
349	11-01-049-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кмат*0; Кзмм*0,8*1,2; Кзлпм*0,8*1,2; Козп*0,8*1,2; Ктзс*0,8*1,2; Ктзм*0,8*1,2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)										
		100 м профиля	0,009	169,51 146,32	23,19 0,00	1	1	0 0	15,97 0,00	0,14 0,00	111% 1	64% 1
350	11-01-034-4 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом										
		100 м2 покрытия	0,34	8 224,24 348,12	14,37 0,00	2 796	118	5 0	35,34 0,00	12,02 0,00	111% 131	64% 76
351	101-4658	Ламинированное напольное покрытие марки "Кроноста", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм										
		100 м2 покрытия	-34,85	73,34 0,00	0,00 0,00	- 2 556	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
352	Прайс-лист "Магия Пола" от 07.15г	Ламинат EGGER класс 32 Дуб Бурбон Н 2712 Ст=772,0/1,18/4,85х1,03=138,94 Базисная сложность: 138,94 - занесена вручную										
		м2	34,85	138,94 0,00	0,00 0,00	4 842	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
353	11-01-040-3 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		100 м плинтуса	0,25	638,86 88,42	17,43 0,00	159	22	4 0	9,19 0,00	2,30 0,00	111% 24	64% 14
354	11-01-049-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 (порога) Кзмм*1,2*1,25; Кзлпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктзс*1,2*1,15; Ктзм*1,2*1,25	Укладка металлического накладного профиля										
		100 м профиля	0,009	326,98 210,34	36,24 0,00	3	2	0 0	22,96 0,00	0,21 0,00	111% 2	64% 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
355	206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 40 мм длиной 0,9м		1 28,35 0,00	0,00 0,00	28	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0%	0% 0% 0%
356	15-04-005-5 Кнапл =0,9 Кпл=0,85 Камм*1,2*1,25; Кзпм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктас*1,2*1,15; Ктам*1,2*1,25	Окраска поливинилпирролином водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	шт.									
357	101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	100 м2 т	0,68 -0,04284	1 366,39 329,27 15 481,00 0,00	13,52 0,18 0,00 0,00	929 -663	224 0 0 0	9 0 0 0	35,07 0,02 0,00 0,00	23,84 0,01 0,00 0,00	95% 213 0% 0
358	Прайс-лист "Мастер-строй" от 06.15г	Краска Биндопласт-7 (заколерованная) V=42,84кг/1,41кг/л=30,38л Ст=(377/(10+50)/1,18/4,85х1,03=76,87 Базисная стоимость: 76,87 - занесена вручную	л т	30,38 3,959	76,87 0,00 23,81 7,41	0,00 0,00 0,00 0,00	2 335 94	0 29	0 0 0 0	0,00 0,00 1,03 0,00	0,00 0,00 4,08 0,00	0% 0 78% 23
359	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т									
Итого по разделу: Общестроительные работы												
	Прямые затраты				105 022		105 022	8 367	4 849 182	877,77 14,76	8 561	4 734
	Стоимость материальных ресурсов				91 806							
	Эксплуатация машин				4 849							
	ЗП машинистов				182							
	Основная ЗП рабочих				8 367							
	Строительные работы с НР и СП				118 317							
	Трудозатраты строителей				878							
	Трудозатраты машинистов				15							
	Накладные расходы				8 561							
	Сметная прибыль				4 734							
	Всего с НР и СП				118 317							
	Строительные работы				105 022							
	Стоимость материалов				91 806							
	Эксплуатация машин				4 849							
	ЗП машинистов				182							
	Основная ЗП рабочих				8 367							
	Трудозатраты строителей				878							
	Трудозатраты машинистов				15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы по видам работ			8 561							
		Сметная прибыль по видам работ			4 734							
		Итого строительных работ			118 317							
		Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)			118 317							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			893							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			8 549							
Раздел: Вывоз мусора												
360	ТО1-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	3,959	42,98	0,00	170	170	0	0,00	0,00	0%
361	ТО3-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 35 км	1 Т ГРУЗА	3,959	21,26	21,26	84	0	84	0,00	0,00	0%
362	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=3959кг/156кг/м3=25,38м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=131,69/1,18/6,04=18,48	1 Т ГРУЗА	25,38	18,48	18,48	469	0	469	0,00	0,00	0%
Итого по разделу: Вывоз мусора												
		Прямые затраты			723		723	170	553	0,00	0,00	0
		Эксплуатация машин			553				0	0,00	0,00	0
		Основная ЗП рабочих			170				0	0,00	0,00	0
		Строительные работы с НР и СП			723				0	0,00	0,00	0
		Всего с НР и СП			723				0	0,00	0,00	0
		Строительные работы			723							
		Эксплуатация машин			553							
		Основная ЗП рабочих			170							
		Итого строительных работ			723							
		Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)			723							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч										
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			170							
Итого по смете: текущий ремонт рабочих кабинетов здания АО "НИАЭГ" по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы, 3												
		Прямые затраты			105 745		8 537	5 402	877,77	8 561	4 734	
		Стоимость материальных ресурсов			91 806			182	14,76			
		Эксплуатация машин			5 402							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗП машинистов			182							
		Основная ЗП рабочих			8 537							
		Строительные работы с НР и СП			119 040							
		Трудозатраты строителей			878							
		Трудозатраты машинистов			15							
		Накладные расходы			8 561							
		Сметная прибыль			4 734							
		Всего с НР и СП			119 040							
		Строительные работы			105 745							
		Стоимость материалов			91 806							
		Эксплуатация машин			5 402							
		ЗП машинистов			182							
		Основная ЗП рабочих			8 537							
		Трудозатраты строителей			878							
		Трудозатраты машинистов			15							
		Накладные расходы по видам работ			8 561							
		Сметная прибыль по видам работ			4 734							
		Итого строительных работ			119 040							
		Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)			119 040							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			893							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			8 719							
		Пересчет в текущий уровень цен (2кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 30.06.2015г. № 01-10/63 (Административные задания)										
		Стоимость материалов с К=4,85			445259							
		Эксплуатация машин с К=6,34 (без поз. 254-256)			30743							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз.254-256)			108185							
		Накладные расходы (от ФОТ) с К=0,85			94090							
		Сметная прибыль (отФОТ) с К=0,8			48968							
		Перевозка с К=6,04 ( поз. 252-254)			4367							
		в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 ( поз. 252-254)			1027							
		Итого в ценах 2 кв.2015г.			731612							
		НДС 18%			131690							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по смете в ценах на 2 кв. 2015г.			863302							
		в том числе:										
		строительные работы			863302							
		заработная плата			128870							

Составил:

инженер 1 кат.

М.Н.Алексеева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

ведущий инженер

С.В.Иванова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]