

Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО:

___ г. ___ 200 ___ г.

Первомайская, 36
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

___ г. ___ 200 ___ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17-2013
(локальная смета)

на Ремонт паркетных полов в банкетном зале здания Коттеджа по ул. Первомайская, 36,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: *Деревяная верандость № 392*
Сметная стоимость строительных работ 789 997.54 руб.
Средства на оплату труда 66412.64 руб.
Сметная трудоемкость 482.29 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на **4 кв. 2012г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/3 осн. раб. на ед.	Т/3 осн. раб. Всего	Т/3 мех. на ед.	Т/3 мех. Всего		
					Всего			В том числе								
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт паркетных полов в банкетном зале																
1	ТЕРр57-3-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЭ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 82.3 Разборка плинтусов ОЗП=10.85 НР (186 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (273.53 руб.) СЛ (148.8 руб.) - 68%*0.8 от ФОТ (18.01 руб.)	100 м плинтуса	0.53	47.56	47.56				25.21			4.3355	2.3		
2	ТЕРр57-3-1 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка плинтусов: деревянных порогов ПРИМ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЭ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-3-1 82.3 Разборка плинтусов ОЗП=10.85 НР (12.25 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (18.01 руб.) СЛ (9.8 руб.) - 68%*0.8 от ФОТ (18.01 руб.)	100 м плинтуса	0.035	47.56	47.56				1.66			4.3355	0.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР46-04-010-03 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка покрытий полов: паркетных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зонах и сооружаемых в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-010-03 45-48 Разборка покрытий полов ОЗП=10.85; ЭМ=7.75; ЗПМ=10.85 НР (9702.34 руб.); 110%*0,85 от ФОТ (10377.05 руб.) СП (5811.15 руб.); 70%*0,8 от ФОТ (40372.05 руб.)	100 м2 покрытия	1.561	658.74	580.44	78.3	32.25	1028.3	906.07	122.23	50.34	52.9115	82.59	2.024	3.16	
4	ТЕРр57-1-3 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9-н от 02.04.12	Разборка оснований покрытия полов: простыльных полов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зонах и сооружаемых в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-1-3 82.1 Разборка оснований покрытия полов ОЗП=10.85 НР (2533.97 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (3726.43 руб.) СП (2027.18 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (13726.43 руб.)	100 м2 основания	1.561	220.02	220.02			343.45	343.45			20.056	31.31			
5	ТЕРр57-11-6 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 458.72 = 5 925.58 - 133 x 19.12 - 1.02 x 2 866.57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зонах и сооружаемых в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-11-6 82.12 Устройство оснований под покрытие пола ОЗП=10.85; ЭМ=6.87; ЗПМ=10.85; МАТ=5.34 НР (11866.63 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (17450.92 руб.) СП (9493.3 руб.); 68%*0,8 от ФОТ (17450.92 руб.)	100 м2 основания	3.122 1.561*2	527.53	513.35	14.18	1.83	1646.94	1602.67	44.27	5.71	43.838	136.86	0.115		0.36
Уд	1. 101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	133 415.2	19.12				42392.23								
Уд	2. 101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м2	1.02 3.184	2866.57				48739.03								
6	ТССЦ-102-8019 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9-н от 02.04.12	Фанера ламинированная толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-102-8019 Фанера ламинированная толщиной 21 мм МАТ=3.099	м3	6.368 318,4*0,02	7875.24				50149.53								
7	ТССЦ-101-2583 с 01.07.2012 Приказ Ден.стр. №9-н от 02.04.12	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2583 Шуруп самонарезающий : (ТН) 3,5/25 мм МАТ=2.288	шт.	7810	0.09				702.9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕРр57-6-6 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	3 Шлифовка паркетных полов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТМ=1.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-6-6 82.7 Острожка и циклевка полов ОЗП=10.85; ЭМ=6.83; ЗПМ=10.85; МАТ=1.56 НР (5799.7 руб.); 80%*0.85 от ФОТ (8528.97 руб.) СП (4630.76 руб.) - 68% от ФОТ (3528.97 руб.)	100 м2 пола	1.561	2011.43	503.57	58.6		3139.84	786.08	91.48	41.86	65.34				
9	ТЕР11-01-009-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	3 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из подложки под ламинат ПРИМ 469.35 = 2 085.01 - 4.12 x 392.15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТМ=1.35; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-009-01 11.22. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит. или матов минераловатных или стекловолоконистых ОЗП=10.85; ЭМ=7.5; ЗПМ=10.85; МАТ=5.52 НР (8952.55 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (9514.37 руб.) СП (4852.33 руб.); 73%*0.85 * 0.8 от ФОТ (9514.37 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	1.561	743.6	556.91	186.69	4.84	1160.76	869.34	291.42	44.06	68.78	0.3038			0.47
Уд	1. 104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12 6.431	392.15				13921								
10	ТЕР11-01-034-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	3 Устройство покрытий: из досок паркетных 572.35 = 837.35 - 0.02 x 6 164.09 - 1 x 24.96 - 0.0138 x 8 146.39 - 0.2 x 21.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1.35; ЭМ=1.35; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТМ=1.35; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-034-01 11.66. Устройство покрытий: из досок паркетных ОЗП=10.85; ЭМ=7.15; ЗПМ=10.85; МАТ=4.8 НР (11729.17 руб.); 123%*0.9 * 0.85 от ФОТ (12465.24 руб.) СП (6337.27 руб.); 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (12465.24 руб.)	100 м2 покрытия	1.561	902.94	723.34	179.6	12.64	1409.49	1129.14	280.35	54.6325	85.28	0.7931			1.24
Уд	1. 101-0596	Мастика битумно-кюкерольная холодная	т	0.02 0.03122	6164.09				933.71								
Уд	2. 101-0631	Отлики древесные	м3	1 1.561	24.96				187.01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Уд	3. 101-0180	Геозид строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	0,0138 0,02154	8146,39				842,26								
Уд	4. 411-0001	Вода	м3	0,2 0,3122	21,7				32,5								
11	ТССЦ-203-0594 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Циты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза МАТ=5,628	м2	162,3	326,21				52943,88								
12	ТЕР11-01-039-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-н от 02.04.12	Устройство плинтусов: деревянных 102,93 = 544,30 - 101 х 4,37 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-034-01 1,66. Устройство покрытий: из досок паркетных ОЗП=10,85; ЭМ=7,15; ЗПМ=10,85; МАТ=4,8 НР (1188,77 руб.); 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1263,37 руб.) СЛ (644,32 руб.); 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1263,37 руб.)	100 м плинтуса	0,815	159,59	142,88	14,28		130,07	116,44	11,64		11,8766	9,68			
Уд	1. 203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	101 82,32	4,37				1726,75								
Погрузка и вывоз строительного мусора																	
13	ФССЦпг01-01-01-041 ИП-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Мусор строительный, вручную; погрузка ОЗП=7,48 НР (2794,75 руб.); 100% от ФОТ (2794,75 руб.) СЛ (1676,85 руб.); 60% от ФОТ (2794,75 руб.)	1 т груза	8,693	42,98	42,98			373,63	373,63							
14	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 6 км.; I класс груза, (с поясным коэф. 1,25) ЭМ=6,24	1 т груза	8,693	11,42	11,42	11,42		99,27	99,27							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 113154,93 6153,69 940,66 83,34 482,29 5,23																	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах 530805,94 65508,4 6769,04 904,24 482,29 5,23																	
Накладные расходы 54766,31																	
Сметная прибыль 35660,76																	
Итого по разделу 1 Ремонт паркетных полов в банкетном зале:																	
Полы (ремонтно-строительные) 226524,78 235,96 0,36																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								26291.83					82.59		3.16
	Полы								360330.61					163.74		1.71
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								7266.35							
	Перевозка грузов автомобильным транспортом								619.44							
	Итого								621233.01					482.29		5.23
	В том числе:															
	Материалы								458528.5							
	Машины и механизмы								6769.04							
	ФОТ								66412.64							
	Накладные расходы								54766.31							
	Сметная прибыль								35660.76							
	Итого по разделу 1 Ремонт паркетных полов в банкетном зале								621233.01					482.29		5.23
Раздел 2. Материалы в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г																
15	Прайс	Подложка под ламинат пробковая 170/1,18= 1,18= 144,07	м2	163.95	144.07				23620.61							
16	Прайс	Силиконовый герметик Chiguard, 110г (1 шт/10м2) 395/1,18= 334,75	шт.	16	334.75				5355.94							
17	Прайс	Плитус Квикстеп 140/1,18 = 118,64	м	53.53 53*1,01	118.64				6351.01							
18	Прайс	Порог деревянный Квикстеп 530/1,18= 449,15	м	3.535 3.5*1,01	449.15				1587.76							
19	Прайс	Молдинг раздельный Квикстеп 530/1,18= 449,15	м	25.25 25*1,01	449.15				11341.11							
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								48256.43							
	Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г :															
	Материалы								48256.43							
	Итого								48256.43							
	В том числе:															
	Материалы								48256.43							
	Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г								48256.43							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								161411.36	6153.69	940.66	83.34		482.29		5.23
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								579062.37	65508.4	6769.04	904.24		482.29		5.23
	Накладные расходы								54766.31							
	Сметная прибыль								35660.76							
	Итого по смете:															
	Полы (ремонтно-строительные)								226524.78					235.96		0.36
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								26291.83					82.59		3.16
	Полы								360330.61					163.74		1.71
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках								7266.35							
	Перевозка грузов автомобильным транспортом								619.44							
	Материалы								48256.43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									669489.44					482.29		5.23
В том числе:																
Материалы									506784.93							
Машины и механизмы									6769.04							
ФОТ									66412.64							
Накладные расходы									54766.31							
Сметная прибыль									35660.76							
НДС 18%									120508.1							
ВСЕГО по смете									789997.54					482.29		5.23

Составил: _____
 Проверил: *А.А. Гусева Д.В.*


8(3823)54-63-69

Прайс-лист

ООО «Центр-купе»

20.01.2013г.

Наименование	Цена рубль, с НДС	Един. изм.
Ламинат		
Ламинат Valterio Бельгия	1 850,00 руб.	кв.м
Герметик Clickguard силиконовый 100гр. На 8-10 кв.м.	395,00 руб.	шт
Плинтус Quick Step	140,00 руб.	м
Универсальный профиль Quick Step	530,00 руб.	м



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО


В.Ф. Шитц

« ____ » _____ 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 392

Текущий ремонт
паркетных полов в банкетном зале здания Гостевого Коттеджа
по ул. Первомайская, 36
Общестроительные работы

Инв. № _____

Материально ответственное лицо

Нач. отдела _____ Кузнецов Б.В. 

Составил _____ Важенин С.В. 

Проверил _____

Ремонт паркетных полов в банкетном зале здания Коттеджа по ул. Первомайская, 36

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт паркетных полов в банкетном зале				
1	Разборка плинтусов деревянных	м	53	
2	Разборка плинтусов деревянных порогов	м	3.5	
3	Разборка покрытий полов паркетных	м2	156.1	
4	Разборка оснований покрытия полов простильных	м2	156.1	
5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит (2 слоя)	м2	312.2	
6	Стоимость фанеры ламинированной толщиной 20 мм	м3	6.368	
7	Стоимость шурупов самонарезающих 25 мм	шт.	7810	
8	Шлифовка паркетных полов	м2	156.1	
9	Устройство подложки из пробки толщ 3 мм под ламинат со стоимостью с К расхода 1.05	м2	156.1	
10	Устройство покрытий из досок паркетных со стоимостью Ламината Бельгийского	м2	156.1	
11	Стоимость силиконового герметика Chiguard, 110г 1 шт/10м2	шт.	16	
12	Устройство плинтусов деревянных с К расхода 1.01	м	81.5	
13	Стоимость плинтуса деревянного Квикстеп	м	53.53	
14	Стоимость порога деревянного Квикстеп	м	3.535	
15	Стоимость молдинг разделительного Квикстеп	м	25.25	
16	Погрузка вручную и вывоз строительного мусора сна расстояние до 10 км	1 т	8.693	