

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2013 г.

_____ " _____ 2013 г.

ФГУП "ГХК". Здание № 330А КУ (ул. Ленина, 53)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10348-СМ/1
(локальная смета)

на внутренние сети водопровода и канализации, ремонт ввода холодной воды
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10348-ВК, ВКС

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
строительных работ _____ тыс. руб.
монтажных работ _____ тыс. руб.
оборудования _____ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Хозяйственно-противопожарный водопровод В1.												
1	ТЕР-16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм НР (157 руб.); 128% от ФОТ (123 руб.) СП (102 руб.); 83% от ФОТ (123 руб.)	1 шт.	4								
2	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-46бр диаметром 80 мм	шт.	4								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм НР (78 руб.): 128% от ФОТ (61 руб.) СП (51 руб.): 83% от ФОТ (61 руб.)	1 шт.	4								
4	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	4								
5	ТЕР12-12-003-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм НР (81 руб.): 80% от ФОТ (101 руб.) СП (61 руб.): 60% от ФОТ (101 руб.)	1 шт.	1								
6	ТСЦ-302-1350	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвигаемым шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметром 100 мм	шт.	1								
7	ТСЦ-302-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1								
8	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1								
9	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм НР (19 руб.): 128% от ФОТ (15 руб.) СП (12 руб.): 83% от ФОТ (15 руб.)	1 шт.	1								
10	ТСЦ-301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	1								
11	ТСЦ-302-0471	Краны трехходовые 1Б185к, латунные диаметром 15 мм	шт.	2								
Узел ввода со счетчиком воды ВСКМ-25												
12	ТЕР16-06-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм НР (5 руб.): 128% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 83% от ФОТ (4 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм11-02-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка манометра НР (45 руб.); 80% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.); 60% от ФОТ (56 руб.)	1 шт.	2								
14	ТСЦ-301-1465	Манометр	1шт.	2								
Установка манометра по ИУ 22.09.05.000-01- 2шт												
15	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа НР (14 руб.); 80% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.); 60% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0.02								
16	ТЕРм12-12-009-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж крана НР (102 руб.); 80% от ФОТ (127 руб.) СП (76 руб.); 60% от ФОТ (127 руб.)	1 шт.	2								
17	ТСЦ-302-0469	Кран марки 14М1-16, ф15мм	шт.	2								
18	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка штуцера по ИУ.22.15.05.000 НР (14 руб.); 80% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.); 60% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0.02								
19	ТЕРм08-02-472-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	100 м	0.001								
20	ТЕРм08-02-472-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм НР (2 руб.); 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 65% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0.01								
Трубопроводы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР16-02-002-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм НР (166 руб.); 128% от ФОТ (130 руб.) СП (108 руб.); 83% от ФОТ (130 руб.)	100 м трубопровода	0,2								1
22	ТЕР16-02-002-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм НР (14 руб.); 128% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.); 83% от ФОТ (11 руб.)	100 м трубопровода	0,02								
23	ТЕР16-02-002-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм НР (1 руб.); 128% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 83% от ФОТ (1 руб.)	100 м трубопровода	0,002								
24	ТЕР16-02-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм НР (5 руб.); 128% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 83% от ФОТ (4 руб.)	100 м трубопровода	0,01								
25	ТЕР16-02-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм НР (1 руб.); 128% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 83% от ФОТ (1 руб.)	100 м трубопровода	0,002								
26	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм НР (424 руб.); 128% от ФОТ (331 руб.) СП (275 руб.); 83% от ФОТ (331 руб.)	1 врезка	4								1
27	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	100 м трубопровода	0,034								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм НР (17 руб.); 128% от ФОТ (13 руб.) СП (11 руб.); 83% от ФОТ (13 руб.)	4 100 м трубопровода	0.2								
29	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2								
Раздел 2. Демонтажные работы												
30	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж задвижки, диаметр до 100 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4) НР (173 руб.); 128% от ФОТ (135 руб.) СП (112 руб.); 83% от ФОТ (135 руб.)	1 шт.	11								1
31	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж клапанов, диаметр до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4) НР (23 руб.); 128% от ФОТ (18 руб.) СП (15 руб.); 83% от ФОТ (18 руб.)	1 шт.	3								
32	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж фильтров, диаметр до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4) НР (8 руб.); 128% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.); 83% от ФОТ (6 руб.)	1 шт.	1								
33	ТЕР16-06-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4) НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								
34	ТЕР16-06-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЭМ=0.4 к расх.; ЗПМ=0.4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4) НР (6 руб.); 128% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.); 83% от ФОТ (5 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕРм11-02-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж манометра (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки) ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 НР (20 руб.); 80% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.); 60% от ФОТ (25 руб.)	1 шт.	3								
36	ТЕР16-02-002-08 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокос, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (82 руб.); 128% от ФОТ (64 руб.) СП (53 руб.); 83% от ФОТ (64 руб.)	100 м трубопровода	0,25								
37	ТЕР16-02-002-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокос, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (4 руб.); 128% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (3 руб.)	100 м трубопровода	0,015								
38	ТЕР16-02-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокос, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	100 м трубопровода	0,01								
Раздел 3. Строительные работы												
39	ТЕР09-06-024-13 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Монтаж опор НР (29 руб.); 90% от ФОТ (32 руб.) СП (27 руб.); 85% от ФОТ (32 руб.)	1 т конструкций	0,07								
40	ТСЦ-201-0778	3 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07								
41	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (53 руб.); 110% от ФОТ (48 руб.) СП (34 руб.); 70% от ФОТ (48 руб.)	100 отверстий	0,12								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (17 руб.); 105% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.); 65% от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,005								
43	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (6 руб.); 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.); 70% от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11								
44	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР (9 руб.); 90% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.); 70% от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 13, 15-16, 18, 35))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
К ценам 2001г. 18 568 * 5,35												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ФГУП "ГХК"

_____ 2013 г.

_____ А.А. Устинов
_____ 2013 г.

ФГУП "ГХК". Здание №330А КУ (ул. Ленина, 53)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10348-СМ/2

(локальная смета)

на автоматизацию, ремонт узла ввода холодной воды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10348-АВК, АВК.С.

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
 строительных работ _____ тыс. руб.
 монтажных работ _____ тыс. руб.
 оборудования _____ тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ чел. час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн. З/п	Эк. Маш.		З/лМех	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Корпус модульный КМПн 2/9 НР (34 руб.); 95% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.); 65% от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1								
2	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный НР (78 руб.); 95% от ФОТ (82 руб.) СП (53 руб.); 65% от ФОТ (82 руб.)	1 шт.	4								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм08-01-082-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шина соединительная НР (6 руб.); 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 65% от ФОТ (6 руб.)	100 шт.	0.01								
4	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (17 руб.); 95% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.); 65% от ФОТ (18 руб.)	100 жил	0.08								
5	ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ящик управления РУСМ 5410-2074 навесной НР (34 руб.); 95% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.); 65% от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1								
6	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (10 руб.); 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (10 руб.)	100 жил	0.04								
7	ТЕРм10-06-034-12 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Корпус модульный навесной пластмассовый КМПн 2/5 НР (31 руб.); 100% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.); 65% от ФОТ (31 руб.)	1 коробка	1								
8	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.); 65% от ФОТ (20 руб.)	1 шт.	1								
9	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (5 руб.); 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.); 65% от ФОТ (5 руб.)	100 жил	0.02								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРМ08-03-532-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 НР (314 руб.): 95% от ФОТ (331 руб.) СП (215 руб.): 65% от ФОТ (331 руб.)	1 шт.	14								
11	ТЕРМ10-03-013-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство коммутационное УК-ВК/04 НР (75 руб.): 80% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.): 60% от ФОТ (94 руб.)	1 шт.	1								
12	ТЕРМ10-02-016-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Источник вторичного питания Скот 2400М НР (129 руб.): 80% от ФОТ (161 руб.) СП (97 руб.): 60% от ФОТ (161 руб.)	1 шт.	1								
13	ТЕРМ10-08-019-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка ответвительная на стене НР (59 руб.): 80% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.): 60% от ФОТ (74 руб.)	1 шт.	11								
14	ТЕРМ08-02-144-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Строительно-монтажные клеммы НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	100 шт.	0,3								
15	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Мини-канал для прокладки кабелей НР (203 руб.): 95% от ФОТ (214 руб.) СП (139 руб.): 65% от ФОТ (214 руб.)	100 м	0,3								
16	ТЕРМ08-02-155-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой НР (89 руб.): 95% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.): 65% от ФОТ (94 руб.)	1 проход кабеля	15								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРм08-02-407-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (181 руб.); 95% от ФОТ (191 руб.) СП (124 руб.); 65% от ФОТ (191 руб.)	100 м	0,25								
18	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (1127 руб.); 95% от ФОТ (1186 руб.) СП (771 руб.); 65% от ФОТ (1186 руб.)	100 м	2								
19	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (526 руб.); 95% от ФОТ (554 руб.) СП (360 руб.); 65% от ФОТ (554 руб.)	100 м кабеля	2,55								
20	ТЕРм08-02-147-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (44 руб.); 95% от ФОТ (46 руб.) СП (30 руб.); 65% от ФОТ (46 руб.)	100 м кабеля	0,15								
21	ТЕРм08-02-401-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (1059 руб.); 95% от ФОТ (1115 руб.) СП (725 руб.); 65% от ФОТ (1115 руб.)	100 м	1								
22	ТЕРм08-02-149-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (976 руб.); 95% от ФОТ (1027 руб.) СП (668 руб.); 65% от ФОТ (1027 руб.)	100 м кабеля	2								
23	ТЕРм08-02-472-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (57 руб.); 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.); 65% от ФОТ (60 руб.)	100 м	0,1								

Раздел 2. Материалы, оборудование

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист "IEK" (Икв. 2009г.)	Корпус модульный КМПН 2/9 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
25	Прайс-лист "IEK" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 16А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
26	Прайс-лист "IEK" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 10А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
27	Прайс-лист "IEK" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	2								
28	ОАО "Дивногорский завод НВА"	Ящик управления РУСМ 5410-2074	шт	1								
29	Прайс-лист IEK (Икв. 2009г.)	Корпус модульный КМПН 2/5 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
30	Прайс-лист "IEK" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 16А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
31	ТСЦ-509-0557	Посты управления кнопочные ПKE222-1У3	шт.	14								
32	НАУЧНО - ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД» □□□□□□ Цены на товары, работы и услуги на 26.02.2010 г.	Устройство коммутационное УК-ВК/04	шт	1								
33	Прайс-лист ПО "Бастион"	Источник вторичного питания "Скат-2400М"	шт	1								
34	Прайс-лист ABC Электро	Коробка ответвительная	шт	11								
35	Прайс-лист "ABC электро" (Икв.2010г.)	Строительные экспресс-клеимы 4x2,5мм.кв. WAGO 773-244 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	30								
36	Прайс-лист "ABC Электро"	Кабель-канал 10*10*2000 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	м	30								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
37	ТСЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	25			
38	ТСЦ-101-2202	Саморез с дюбелем 6*45	10 шт.	20			
39	Прайс-лист "АВС электро" (IV кв. 2010г.)	Труба ПВХ гофр. с протяжкой D16мм, 91916 ДКС (Транспортные расходы - согласно п 4 60 из МДС 81-35 2004 ПЗ=1,06)	М	200			
40	ТСЦ-101-2207	Анкер	10 шт.	1			
41	ТСЦ-101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	Т	0,025			
42	Прайс-лист "АВС электро"	Стандартный кабельный хомут из полиамида (25203) (Транспортные расходы - согласно п 4 60 из МДС 81-35 2004 ПЗ=1,06)	шт	500			
43	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,005			
44	ТСЦ-501-8203	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01			
45	ТСЦ-501-8209	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,045			
46	ТСЦ-501-0809	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01			
47	Прайс-лист ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТА Ж"	Кабель КСВВнг-LS 2x0,8 (Транспортные расходы - согласно п 4 60 из МДС 81-35 2004 ПЗ=1,06)	1 м	300			
48	ТСЦ-502-0425	Провода неизолированные медные гибкие марки МГ, сечением 10 мм2	Т	0,0005			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2 (6, 8-10, 14-23, 7, 11-13))							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	Итого по смете:											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Оборудование											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	К ценам 2001г. 44 849 * 5.35											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)