

# Ведомость объёмов работ

№	наименование	един. измер.	кол-во
1	2	3	4
	<u>Благоустройство:</u>		
1	трамбованный со щебнем М-600 фр.20-30 мм грунт Н=10см	м2	6,0
2	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	м3	0,1
	<u>Озеленение:</u>		
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м вдоль траншеи вновь укладываемого низковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,15 м и посевом газонных трав.	м2	453,0

СОГЛАСОВАНО

Губина  
ЭМ

Примечание: Потребность основных материалов включена в смету. Другие дополнительные материалы и общая потребность материалов учтены в смете.

19/14-03-ГП

Нижегородская обл., г. Саров.

ОАО "Саровская Электросетевая Компания".

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рамодова		Рамодова	28.08.14	Р	5	5
Н.контр.		Кузнецов		Кузнецов	28.08.14			
ГИП		Кузнецов		Кузнецов	28.08.14			

Ведомость объёмов работ



Саровское  
Электро  
Монтажное  
Управление

Формат А4