


ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

Цех № 13  
14.04.15 № 13-11/258

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГУП ФНПЦ  
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко»  
  
Г.В. Кондратьев  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

### Техническое задание

на удаление опасных деревьев, создающих опасное положение в  
охранной зоне воздушных линий электропередач 110/35 кВ.

1. Заказчик:

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», г. Заречный Пензенской области.

2. Предмет технического задания:

проведение работ по удалению отдельных и групп опасных деревьев, создающих опасное положение в охранной зоне воздушных линий электропередач 110/35 кВ на территории г. Заречного Пензенской области. Владелец лесного фонда - Администрация ЗАТО г. Заречный Пензенской области.

3. Цель и основание необходимости оказания услуг.

3.1. Уборка опасных деревьев, создающих опасное положение в охранной зоне воздушных линий электропередач 110/35 кВ ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко».

3.2. Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, безопасности граждан, в том числе в охранных зонах линейных объектов, с поддержанием ширины просеки в размерах, указанных нормативами и на основании требований п. 2.3.6, 2.3.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России от 13. 01. 2003 г. № 6.

4. Место оказания услуг:

г.Заречный Пензенской области, ВЛ-35 кВ «Ахунская-1,2» от опоры № 9 до опоры № 14; ВЛ 35 кВ «Перемычка 3-1» от опоры № 6 до опоры № 10; ВЛ 35 кВ «Перемычка 3-2» от опоры № 1 до опоры № 10; ВЛ-110 кВ «ГППЗ-ГПП2» от опоры № 1 до опоры № 6.

5. Срок оказания услуг:

до 01. 12. 2015 г., с даты заключения договора на оказание услуг.

## 6. Объем и виды работ:

отдельные деревья или группы опасных деревьев, запланированных к удалению, определяются представителями Подрядчика с выездом на место производства работ.

Количество опасных деревьев:

ВЛ-35 кВ «Ахунская-1,2» - 85 стволов;

ВЛ-110 кВ «ГППЗ-ГПП2» - 25 ствола;

ВЛ 35 кВ «Перемычка 3-2» - 100 стволов;

ВЛ-35 кВ «Перемычка 3-1» - 90 стволов.

Итого: 300 стволов.

6.1. Отметка деревьев в натуре;

6.2. Вырубка опасных деревьев;

6.3. Обрубка сучьев;

6.4. Трелевка деревьев;

6.5. Раскряжение на сортименты;

6.6. Вырубка кустарников;

6.7. Обязательный вывоз древесины и порубочных остатков;

6.8. Очистка мест рубок от порубочных остатков.

## 7. Особые условия оказания услуг:

7.1. Проведение работ выполняется на основании договора на производство работ;

7.2. Подрядчик должен получить разрешительные документы на право производства работ по расчистке просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности в Администрации г. Заречного с учетом требований распоряжения Администрации г. Заречного от 26.06.2011 г. № 171.

7.3. Расчистку просек воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) Подрядчик производит с обязательным направлением уведомлений в письменной форме в установленном порядке в Администрацию ЗАТО г. Заречного Пензенской области – владельцу лесного фонда, по которому проходят ВЛЭП согласно техническому заданию. Уведомления о вручении передаются Заказчику в течение двух дней с момента получения.

7.4. По завершению работ по расчистке охранных зон от деревьев Подрядчик, действующий на основании соответствующего договора, представляет в Администрацию ЗАТО г. Заречного Пензенской области отчет о вырубке в соответствии со ст. 49 Лесного кодекса РФ.

7.5. Древесина, полученная при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, подлежит сдаче Подрядчиком собственнику земельного участка или оформляется иными формами взаимоотношений на основании действующего законодательства.

7.6. Работы по расчистке просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности выполнять механизированным способом с применением специализированной техники, персоналом аттестованным в установленном порядке на право проведения данных работ.

7.7. Расчистка трасс ВЛЭП выполняется в соответствии с действующими государственными нормами и правилами:

- Лесной кодекс РФ от 04. 12. 2006 г. № 200-ФЗ;
- Федеральный закон от 29. 12. 2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
- Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 23. 07. 2009 г. № 604;
- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утверждены приказом № 223 Федерального агентства лесного хозяйства;
- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства РФ от 24. 02. 2009 г. № 160;
- Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 30. 06. 2007 г. № 417; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (С)-153-34.20.501-2003 г.) и другие действующие нормативные и правовые документы.

8. Контроль по выполнению оказания услуг:  
контроль за ходом оказания услуг осуществляет Заказчик; ответственность за выполнение работ несет организация-исполнитель оказания услуг (Подрядчик).

9. Порядок сдачи работ.

9.1. Сдача-приемка работ оформляется актом приемки в установленной форме. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком.

9.2. Размер и условия оплаты за оказанные услуги, права, обязанности, ответственность сторон и т.п. определяются договором: *Аванс - 30%; оплата по факту выполненной работы.*  
10. Ответственный – заместитель начальника цеха № 13 по электроснабжению Лапаев Николай Степанович (т. 60-16-00, 23-27-02).

Главный энергетик

А.В. Савинкин

Начальник цеха № 13

С.Ю. Сизов

Н.С. Лапаев  
60-02

*И.И.И.  
дд.04.15*