



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)
ЗАВОД ГИДРОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(ЗГЭС)

Приложение № 1
к ТЗ № 75/581 от 18.02.2013 г.


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№	Наименование работ	Ед. изм.	Коли- чество
1	2	3	4
	Здание 112, Автодорога 11/8		
1	Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	2
2	Установка приборов приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт.	1
3	Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (УК-ВК/02)	шт.	3
4	Установка устройства ультразвуковые блок питания и контроля	шт.	1
5	Установка аккумулятора	шт.	1
6	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	1
7	Установка Коробка ответвительная на стене (бокс для выключателей)	шт.	1
8	Установка шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	1
9	Установка оповещателей звуковой и светозвуковой	шт.	13
10	Установка транспаранта световой (табло)	шт.	7
11	Установка извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	42
12	Установка извещателей ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	16
13	Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР)	шт.	4
14	Установка резисторов	шт.	72
15	Установка коробки ответвительная на стене	шт.	18
16	Установка коробки кабельная соединительная или разветвительная	шт.	23

1	2	3	4
17	Установка розетки штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	шт.	100
18	Установка кабелей до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах	м	630
19	Установка короба по стенам и потолкам, длина	м	440
20	Установка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	м	28
21	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	8
22	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	шт.	12
23	Заделка строительных отверстий	шт.	20
	Здание БНС-1 (1-ая береговая насосная станция), ул. Первомайская стр. 1		
1	Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей	шт.	1
2	Установка Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	1
3	Установка Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт.	1
4	Установка Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (УК-ВК/02)	шт.	4
5	Установка устройства ультразвуковые блок питания и контроля	шт.	1
6	Установка аккумулятора	шт.	2
7	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	1
8	Установка коробки ответвительная на стене (бокс для выключателей)	шт.	1
9	Установка шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	1
10	Установка оповещателей звуковой и светозвуковой	шт.	19
11	Установка транспаранта световой (табло)	шт.	18
12	Установка извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2
13	Установка извещателей ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	47
14	Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР)	шт.	6
15	Установка резисторов	шт.	75
16	Установка коробки ответвительная на стене	шт.	15
17	Установка коробки кабельная соединительная или разветвительная	шт.	77
18	Установка розетки штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	шт.	100
19	Установка кабелей до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах	м	1100
20	Установка короба по стенам и потолкам, длина	м	440
21	Установка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50	м	28
22	Установка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	м	45
23	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	8
24	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	шт.	12
25	Заделка строительных отверстий	шт.	20

1	2	3	4
	Здание БНС-2 (2-ая береговая насосная станция), ул. Чернышевского стр. 1		
1	Установка приборов ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей	шт.	1
2	Установка Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей	шт.	1
3	Установка Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	шт.	1
4	Установка Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (УК-БК/02)	шт.	8
5	Установка устройства ультразвуковые блок питания и контроля	шт.	1
6	Установка аккумулятора	шт.	2
7	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	1
8	Установка коробки ответвительная на стене (бокс для выключателей)	шт.	1
9	Установка шкафа (пульта) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350	шт.	1
10	Установка оповещателей звуковой и светозвуковой	шт.	18
11	Установка транспаранта световой (табло)	шт.	19
12	Установка извещателей ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	2
13	Установка извещателей ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	48
14	Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (ИПР)	шт.	6
15	Установка резисторов	шт.	76
16	Установка коробки ответвительная на стене	шт.	14
17	Установка коробки кабельная соединительная или разветвительная	шт.	78
18	Установка розетки штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	шт.	100
19	Установка кабелей до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах	м	1200
20	Установка короба по стенам и потолкам, длина	м	108
21	Установка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50	м	32
22	Установка трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	м	6
23	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	8
24	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	шт.	12
25	Заделка строительных отверстий	шт.	20

Главный инженер ЗГЭС



А.Д. Васин