

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»



А.В. Надсон

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Стройка: АО ЗМУ КЧХК цех51

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/51-800/08-1-2015

(Локальный сметный расчет)

на Реконструкция градирни корп.800/08 цех 51(антикоррозийные работы и уборка мусора)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость с НДС 18%: **1 170.860** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **2.884** тыс.чел.чСметная заработная плата: **416.433** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ по з.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления:**Н15 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К ОСНОВНОЙ З/П РАБОЧИХ) = 1.15****Н16 (КОЭФ. РАЙОННЫЙ К З/П МАШИНИСТОВ) = 1.15****НР (МДС 81-33.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) с учетом Писем 6056-ИП/08 и 15127-ИП/08****Раздел 1. Антикоррозийные работы**

1.	ТЕР 06-01-067-01 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Обработка поверхности пескоструйным аппаратом, 100 м2 поверхности <i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 030101:[ЭМ-(24.16=67.11*0.36), ЗПМ-(3.97=11.03*0.36)]; СЦЭСМ 400001:[ЭМ-(460.05=102.92*4.47), ЗПМ-(54.00=12.08*4.47)]; ТССЦ 408-0132:[М-(531.69=177.23*3)]</i> <i>Накладные расходы 105%</i> <i>Сметная прибыль 55%</i>	37.6347	<u>1 663.52</u> 503.24	<u>1 132.88</u> 197.57	62 606	18 939	<u>42 636</u> 7 435	<u>48.73</u> 18.56	<u>1834</u> 699
2.	ТЕР 13-06-004-01 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности <i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 331305:[ЭМ-(0.24=2.39*0.1)]</i> <i>Накладные расходы 90%</i> <i>Сметная прибыль 60%</i>	3763.47	<u>0.92</u> 0.92		3 462	3 462		<u>0.1</u>	<u>376</u>
3.	ТЕР 13-07-001-02 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности	37.6347	<u>112.60</u> 85.20		4 238	3 207		<u>9.08</u>	<u>342</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 030101:[ЭМ-(0.67=67.11*0.01), ЗПМ-(0.11=11.03*0.01)]; СЦЭСМ 030401:[ЭМ-(0.01=1.30*0.01)]; СЦЭСМ 400001:[ЭМ-(2.06=102.92*0.02), ЗПМ-(0.24=12.08*0.02)]; ТССЦ 101-1292:[М-(394.24=12319.90*0.032)]</i>									
	Накладные расходы	90%			2 886				
	Сметная прибыль	60%			1 924				
4.	ТЕР 13-03-002-11 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010, 100 м2 окрашиваемой поверхности	37.6347	<u>189.62</u> 54.48	<u>7.90</u>	7 136	2 050	<u>297</u>	<u>4.64</u>	<u>175</u>
<i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 030101:[ЭМ-(0.67=67.11*0.01), ЗПМ-(0.11=11.03*0.01)]; СЦЭСМ 030401:[ЭМ-(0.01=1.30*0.01)]; СЦЭСМ 400001:[ЭМ-(1.03=102.92*0.01), ЗПМ-(0.12=12.08*0.01)]; ТССЦ 113-0194:[М-(440.33=38966.95*0.0113)]</i>									
	Накладные расходы	90%			1 845				
	Сметная прибыль	60%			1 230				
5.	ТЕР 13-03-004-13 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116, 100 м2 окрашиваемой поверхности	37.6347	<u>356.98</u> 37.31	<u>7.90</u>	13 435	1 404	<u>297</u>	<u>3.83</u>	<u>144</u>
<i>Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 030101:[ЭМ-(0.67=67.11*0.01), ЗПМ-(0.11=11.03*0.01)]; СЦЭСМ 030401:[ЭМ-(0.01=1.30*0.01)]; СЦЭСМ 400001:[ЭМ-(1.03=102.92*0.01), ЗПМ-(0.12=12.08*0.01)]</i>									
	Накладные расходы	90%			1 264				
	Сметная прибыль	60%			842				
6.	ТССЦ 113-0213 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная, т Объем: (37.6347)*(-0.009)	-0.3387 123	<u>30 771.70</u>		-10 423				
7.	ТССЦ 113-0209 (Постановление № 107 от 05.04.2010) Эмаль эпоксидная ЭП-755 красно-коричневая, т	0.33871 23	<u>44 574.79</u>		15 098				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					95 552	29 062	<u>43 230</u> 7 435		<u>2871</u> 699
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					36 803				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					20 580				
ВСЕГО с НР и СП:					152 935				
Индекс на осн з/п прил.6а п.126		14.28			415 005				
Индекс на экспл. машин		4.48			160 362				
Индекс на з/п машинистов		14.28			106 172				
Индекс на стоимость материалов		2.64			61 404				
Индекс к накладным расходам		5.1			187 695				
Индекс к сметной прибыли		2.445			50 318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу:

980 956

Раздел 2. ПОГРУЗКА МУСОРА, ПЕРЕВОЗКА

8. 311-01-146-1	22.5	<u>42.28</u>	<u>37.82</u>	951	100	<u>851</u>	<u>0.5777</u>	<u>13</u>
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т		4.46						
<i>Накладные расходы</i>	100%			100				
<i>Сметная прибыль</i>	60%			60				
9. 311-1-1-12	22.5	<u>19.54</u>		440				
Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов на расстояние до 12 км (класс груза 1), т								
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				1 391	100	851		13
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				100				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				60				
ВСЕГО с НР и СП:				1 551				
Индекс на осн з/п прил. 4а п.9.9	14.28			1 428				
Индекс на экспл. машин	6.92			5 889				
Индекс на стоимость материалов	7.34			3 230				
Индекс к накладным расходам	5.99			599				
Индекс к сметной прибыли	2.55			153				
Итого по разделу:				11 299				
Итого по смете:				992 255				
НДС 18%				178 605,90				
ВСЕГО:				1 170 860,90				

Согласовано:

Илья

Люкина И.Р.