Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник СЭ СЗ

_____ И.В.Качурин

"04" 06 2013г.

_____

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 60-04/1702

(локальная смета)

приведение в соответствие с требованиями норм и правил учета потребления тепловой энергии в зданиях Сублиматного завода

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 212418.01 руб.

строительных работ _____ 48015.67 руб.

монтажных работ _____ 52874.23 руб.

оборудования _____ 79125.36 руб.

Средства на оплату труда _____ 21390.79 руб.

Сметная трудоемкость _____ 111.62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____200_ г._____201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Демонтаж														
1	ТЕР26-01-009-01	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП 0.3; ЭМ 0.3 к расх.; ЗПМ 0.3; МАТ 0 к расх.; ТЗ 0.3; ТЗМ 0.3* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР26-01-009-01 26.9. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ ОЗП 10.85; ЭМ 7.6; ЗПМ 10.85; МАТ 1.75* *НР (74.79 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (87.99 руб.)* *СП (49.27 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (87.99 руб.)*	**1 м3 изоляции**	**0.1**	**96.49**	**77.78**	**18.73**		**9.65**	**7.78**	**1.87**		**5.655**	**0.57**	**0.192**	**0.02**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ТЕРр65-14-03**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРр65-14-3 89.15 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке ОЗП 10.85; ЭМ 9.4; ЗПМ 10.85; МАТ 2.28* *НР (448.11 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (712.41 руб.)* *СП (284.96 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (712.41 руб.)*	**100 м трубопроводов**	**0.12**	562.28	524.61	14.93		67.47	62.95	1.79		43.6	5.23		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									77.12	70.73	3.66			5.8		0.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									80.43	73.77	3.82			5.8		0.02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									839.28	800.4	32.4			5.8		0.02
Накладные расходы									522.9							
Сметная прибыль									334.23							
Итого по разделу 1 Демонтаж									**1696.41**					**5.8**		**0.02**
		Раздел 2. Монтаж														
3	**ТЕР16-02-001-05**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР16-02-001-05 16.6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ОЗП 10.85; ЭМ 7.63; ЗПМ 10.85; МАТ 3.36* *НР (1106 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (1016.54 руб.)* *СП (674.98 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (1016.54 руб.)*	**100 м трубопровода**	**0.2**	5163.1	446.74	54.96	2.39	1032.62	89.35	10.99	0.48	32.97	6.59	0.5	0.1
4	**СЦМ-300-1224**	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	**кг**	**20**	14.5				290							
5	**СЦМ-103-0005**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	**м**	**20**	36				720							
6	**СЦМ-532-0028**	**Отводы, диаметром условного прохода 40 дюйм и наружным диаметром 45 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	**шт**	**32**	19.4				620.8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм12-18-003-03	**Примен. Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм12-18-003-03 58.188 Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов* *ОЗП 10.85; ЭМ 6.12; ЗПМ 10.85; МАТ 5.5* *НР (348.41 руб.): 66%*0,85 от ФОТ (621.05 руб.)* *СП 0%*0,8 от ФОТ*	100 м	0.04	1736.18	1319.77	348.2	52.37	69.45	52.79	13.93	2.09	97.4	3.9	2.82	0.11
8	СЦМ-103-0007	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	м	4	54				216							
9	ТЕР16-02-001-06	**Примен.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР16-02-001-06 16.6. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб* *ОЗП 10.85; ЭМ 7.63; ЗПМ 10.85; МАТ 3.36* *НР (274.58 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (252.37 руб.)* *СП (167.57 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (252.37 руб.)*	100 м трубопровода	0.04	6390.86	554.47	105.4	3.03	255.63	22.18	4.22	0.12	40.92	1.64	1	0.04
10	СЦМ-300-1224	**Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	кг	14	14.5				203							
11	ТЕР22-06-005-02	**Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР22-06-005-02 22.34 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)* *ОЗП 10.85; ЭМ 7.52; ЗПМ 10.85; МАТ 3.79* *НР (4100.69 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (3711.03 руб.)* *СП (2642.25 руб.): 89%*0,8 от ФОТ (3711.03 руб.)*	1 врезка	8	147.09	31.12	89.4	9.87	1176.72	248.96	715.2	78.96	2.08	16.64	0.68	5.44
12	ТЕРм11-02-001-01	**Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 (термосопротивление)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-02-001-01 57.3 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях ОЗП 10.85; МАТ 3.94* *НР (442.31 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (650.46 руб.)* *СП (312.22 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (650.46 руб.)*	шт.	4	15.51	14.37			62.04	57.48			1.03	4.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР16-02-007-01	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР16-02-007-01 16.12. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ОЗП 10.85; ЭМ 5.9; ЗПМ 10.85; МАТ 3.27* *НР (659.42 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (606.08 руб.)* *СП (402.44 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (606.08 руб.)*	1 соединение	4	116.52	13.39	3.31		466.08	53.56	13.24		0.96	3.84	0.01	0.04
14	ТЕР16-07-005-01	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР16-07-005-01 16.33 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения ОЗП 10.85; ЭМ 6.53; ЗПМ 10.85; МАТ 1.3* *НР (242.23 руб.): 128%*0,85 от ФОТ (222.64 руб.)* *СП (147.83 руб.): 83%*0,8 от ФОТ (222.64 руб.)*	100 м трубопровода	0.24	109.85	81.97	4.68		26.36	19.67	1.12		5.01	1.2		
15	ТЕР13-03-002-04	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР13-03-002-04 13.32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ОЗП 10.85; ЭМ 7; ЗПМ 10.85; МАТ 3.45* *НР (26.48 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (34.61 руб.)* *СП (19.38 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (34.61 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0384	281.06	79.43	12.89	0.16	10.79	3.05	0.5	0.01	5.31	0.2	0.02	
16	ТЕР26-01-009-01	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП 1.1; ТЗ 1.1* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР26-01-009-01 26.9. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ ОЗП 10.85; ЭМ 7.6; ЗПМ 10.85; МАТ 1.75* *НР (658.3 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (774.47 руб.)* *СП (433.7 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (774.47 руб.)*	1 м3 изоляции	0.24	1418.32	285.18	62.42		340.4	68.44	14.98		20.735	4.98	0.64	0.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТЕР26-01-052-01	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП 1.1; ТЗ 1.1* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР26-01-052-01 26.39 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами ОЗП 10.85; ЭМ 7.36; ЗПМ 10.85; МАТ 11.59* *НР (606.38 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (713.39 руб.)* *СП (399.5 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (713.39 руб.)*	**100 м2 поверхности покрытия изоляции**	0.0399	9520.72	1579.94	111.03		379.88	63.04	4.43		117.898	4.7	0.7	0.03
18	ТЕР15-04-030-05	**Масляная окраска металлических поверхностей Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕР15-04-030-05 15.117 Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции ОЗП 10.85; ЭМ 7.46; ЗПМ 10.85; МАТ 1.78* *НР (209.26 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (234.47 руб.)* *СП (103.17 руб.): 55%*0,8 от ФОТ (234.47 руб.)*	**100 м2**	0.0789	1353.5	262.48	4.05	0.16	106.79	20.71	0.32	0.01	21.01	1.66	0.05	
19	ТЕРм11-02-022-04	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 50 (расходомер)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-02-022-04 57.6 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе ОЗП 10.85; ЭМ 6.74; ЗПМ 10.85; МАТ 2.37* *НР (586.7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (862.79 руб.)* *СП (414.14 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (862.79 руб.)*	**шт.**	2	59.24	38.12	10.49		118.48	76.24	20.98		3.09	6.18	0.11	0.22
20	ТЕРм11-01-001-02	**Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-01-001-02 57.1 Конструкции для установки приборов ОЗП 10.85; ЭМ 6.27; ЗПМ 10.85; МАТ 3.28* *НР (113.4 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (166.76 руб.)* *СП (80.04 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (166.76 руб.)*	**шт.**	2	53.91	6.41	8.31	0.96	107.82	12.82	16.62	1.92	0.52	1.04		
21	ТЕРм11-03-001-01	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (тепловычислитель)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-03-001-01 57.9 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП 10.85; МАТ 4.09* *НР (111.7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (164.27 руб.)* *СП (78.85 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (164.27 руб.)*	**шт.**	2	8.27	7.26			16.54	14.52			0.52	1.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕРм11-01-001-02	**Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 2** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-01-001-02 57.1 Конструкции для установки приборов ОЗП 10.85; ЭМ 6.27; ЗПМ 10.85; МАТ 3.28* *НР (113.4 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (166.76 руб.)* *СП (80.04 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (166.76 руб.)*	шт.	2	53.91	6.41	8.31	0.96	107.82	12.82	16.62	1.92	0.52	1.04		
23	ТЕРм11-03-001-01	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 (источник вторичного питания ИВП-24-24)** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм11-03-001-01 57.9 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП 10.85; МАТ 4.09* *НР (111.7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (164.27 руб.)* *СП (78.85 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (164.27 руб.)*	шт.	2	8.27	7.26			16.54	14.52			0.52	1.04		
24	ТЕРм08-03-601-01	**Примен. Щиток лабораторный** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *54.259 54.259 Щитки лабораторные ОЗП 10.85; ЭМ 6.47; ЗПМ 10.85; МАТ 3.25* *НР (1148.53 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1422.33 руб.)* *СП (739.61 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1422.33 руб.)*	шт.	2	110.65	62.52	6.13	0.32	221.3	125.04	12.26	0.64	4.48	8.96	0.04	0.08
25	СЦМ-500-9002-90150	**Модульные щитки DKC для настенной установки с дверцей, IP 65 4 модуля** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	шт	2	180				360							
26	ТЕРм08-03-526-01	**Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-03-526-01 54.224 Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические ОЗП 10.85; ЭМ 7.51; ЗПМ 10.85; МАТ 2.21* *НР (382.52 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (473.71 руб.)* *СП (246.33 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (473.71 руб.)*	шт.	2	201.86	20.9	1.33	0.03	403.72	41.8	2.66	0.06	1.56	3.12	0.004	0.01
27	ТСЦ-604-0001-00041	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	шт	2	11.4				22.8							
28	ТЕРм08-02-146-01	**Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-146-01 54.83 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами ОЗП 10.85; ЭМ 5.33; ЗПМ 10.85; МАТ 2.01* *НР (3506.56 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (4342.49 руб.)* *СП (2258.09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4342.49 руб.)*	100 м кабеля	1.2	2226.57	199.19	1330.68	120.58	2671.88	239.03	1596.82	144.7	14.7	17.64	8.6	10.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	СЦМ-501-9001-90403	**Кабель силовой на напряжение 1000 в с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, с наружным покровом из поливинилхлорида пониженной горючести марки ВВГнг с числом жил и сечением: 3х2,5мм2** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	км	0.12	9153				1098.36							
30	ТЕРм08-02-146-01	**Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-146-01 54.83 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами ОЗП 10.85; ЭМ 5.33; ЗПМ 10.85; МАТ 2.01* *НР (876.66 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1085.65 руб.)* *СП (564.54 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (1085.65 руб.)*	100 м кабеля	0.3	2226.57	199.19	1330.68	120.58	667.97	59.76	399.2	36.17	14.7	4.41	8.6	2.58
31	СЦМ-500-9075-90545	**Кабель силовой на напряжение 660 в с медными жилами, с поливинил хлоридной изоляцией и оболочкой, марки ВВГ с числом жил и сечением : 5х1,5мм2** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	км	0.03	8154				244.62							
32	ТЕРм08-02-146-01	**Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ТЕРм08-02-146-01 54.83 Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами ОЗП 10.85; ЭМ 5.33; ЗПМ 10.85; МАТ 2.01* *НР (2337.62 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2894.89 руб.)* *СП (1505.34 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (2894.89 руб.)*	100 м кабеля	0.8	2226.57	199.19	1330.68	120.58	1781.26	159.35	1064.54	96.46	14.7	11.76	8.6	6.88
33	СЦМ-500-9075-92195	**Кабели коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, марки РК 75-4-12** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *Таблица 2.2.1. Экономика в целом МАТ 3.57*	1000м	0.08	4544				363.52							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14179.19	1455.13	3908.63	363.54		105.7		26
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									14788.88	1517.7	4076.68	379.19		105.7		26
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									71252.7	16467.04	23550.01	4114.22		105.7		26
Накладные расходы									17963.01							
Сметная прибыль									11349.01							
Итого по разделу 2 Монтаж									**100564.72**					**105.7**		**26**
Раздел 3. Оборудование																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Прайс-лист ЗАО "Взлет" на 2013 год	**Расходомер ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-510Ф**	**шт.**	**2**	17000				34000							
35	Прайс-лист ЗАО "Взлет" на 2013 год	**Комплект №1 для расходомера**	**шт.**	**2**	2250				4500							
36	Прайс-лист ЗАО "Взлет" на 2013 год	**Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-027**	**шт.**	**2**	19600				39200							
37	Оборудование заказчика	**Термосопротивление ТСП**	**комлект**	**2**												
38	Оборудование заказчика	**Источник вторичного питания ИВП-24-24**	**шт.**	**2**												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									77700							
Итого по разделу 3 Оборудование									77700							
Раздел 4. Дополнительные работы																
39	СЦП311-01-146-1	**Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФССЦпг01-01-01-041 Мусор строительный, вручную: погрузка ОЗП 7.48* *НР (9.13 руб.): 100% от ФОТ (9.13 руб.)* *СП (5.48 руб.): 60% от ФОТ (9.13 руб.)*	**тонна**	**0.2**	36.65	5.84	30.81		7.33	1.17	6.16		0.578	0.12		
40	СЦП3-3-10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I** *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км.: I класс груза, (с поясным коэф. 1.25) ЭМ 6.24* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	**1 т**	**0.2**	18.42		18.42		3.68		3.68					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									11.01	1.17	9.84			0.12		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									11.49	1.22	10.27			0.12		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									39.52	9.13	30.39			0.12		
Накладные расходы									9.13							
Сметная прибыль									5.48							
Итого по разделу 4 Дополнительные работы									**54.13**					**0.12**		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									149831.5	17276.57	23612.8	4114.22		111.62		26.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									18495.04							
Сметная прибыль									11688.72							
Итоги по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтаж									1696.41					5.8		0.02
Итого по разделу 2 Монтаж									100564.72					105.7		26
Итого по разделу 3 Оборудование									77700							
Итого по разделу 4 Дополнительные работы									54.13					0.12		
Итого									180015.26					111.62		26.02
В том числе:																
Материалы									29816.8							
Машины и механизмы									23612.8							
ФОТ									21390.79							
Оборудование									79125.36							
Накладные расходы									18495.04							
Сметная прибыль									11688.72							
НДС 18%									32402.75							
ВСЕГО по смете									**212418.01**					**111.62**		**26.02**

Составил: _____ Е.Г.Михайлов

Зам.начальника СЭ: Ульянов С.А.Ульянов