

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

В.Ф. Шитц

« 22 » 05 2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНОГО УЗЛА

здания АТС-56

(Подготовлена на основании проекта ОКБ ОГМ С1535-АС инв. № 27/6863)

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер – 1062012300000

Материально ответственное лицо - Фадеев С.В.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта С.В.Фадеев

Расценил _____

Проверил: Руководитель группы ЦХО В.С. РАДЧЕНКО

№№ пп	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
		Общестроительные работы								
1.		Разборка парапетных плит 2 шт.	0,3 тн							
2.		Разборка кирпичной кладки парапета	1,0 м ³							
3.		Устройство кирпичной кладки парапета толщ. 250 мм из керамического кирпича на цементном растворе М100 с армированием сеткой и армированной проволокой	1,0 м ³							
4.		Устройство парапетных плит на цементно-песчаном растворе М100	0,3 тн 2 шт							
5.		Устройство примыкания кровли и парапета из наплавляемых рулонных кровельных материалов типа «Технониколь», с устройством цементного бортика ($L_{\text{бортика}}=3,5\text{м/п}, V=0,017\text{м}^3$)	4 м ²							
6.		Разборка бетонной отмостки здания толщ. 100 мм	32,4 м ² 3,2 м ³							
7.		Демонтаж тротуарной плитки толщ. 30мм (с заполнением швов раствором)	20,2 м ² 2,2 тн							
8.		Разработка грунта 2гр экскаватором с погрузкой в а/машину и вывозом грунта на расстояние до 10 км	5 м ³ 7,5 тн							

(и.з. "Декор-м-моб")

Чл. 9.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу
9.		Разработка грунта 2гр вручную с погрузкой и вывозом на а/машине на расстояние до 10 км с укреплением откосов $S_{откосов} = 32,0 \text{ м}^2$	9 м ³ 13,5тн								
10.		Бурение ям ямобуром глубиной 3,0 м, $\Phi 250\text{мм}$	4 шт 0,58м ³								
11.		Бурение ям ямобуром глубиной 2,0 м, $\Phi 250\text{мм}$	3 шт 0,29 м ³								
12.		Бурение ям ямобуром глубиной 1,8 м, $\Phi 250\text{мм}$	10 шт 0,88 м ³								
13.		Изготовление и монтаж каркаса для буронабивной сваи СВ2, 10 шт.	71,9 кг								
14.		Изготовление и монтаж каркаса и закладной для буронабивной сваи СВ1, 3 шт.	32,65кг								
15.		Изготовление и монтаж каркаса и закладной для буронабивной сваи СВ, 4 шт.	57,65кг								
16.		Бетонирование буронабивных свай бетоном кл. В 22.5 F 30, w 6	1,9 м ³								

Handwritten signature

Handwritten signature

№№ пп	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Заграты труда рабочих, чел/час.
				Всего Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	
17.		Изготовление и монтаж каркаса черт. С1535-АС.И-К3	28,8 кг							
18.		Изготовление и монтаж каркаса черт. С1535-АС.И-К2	84,6 кг							
19.		Бетонирование каркасов бетоном кл. В 7,5	1,0 м ³							
20.		Бетонирование каркасов бетоном кл. В 15	6,0 м ³							
21.		Монтаж м/к балок из двутавра № 24 (электросварочные работы)	27,0 м 1,1 тн							
22.		Изготовление и монтаж м/к стойки черт. С1535-АС.И-С	43,5 кг							
23.		Обратная засыпка песком с послышной трамбовкой и проливкой водой	5,5 м ³							
24.		Обратная засыпка ГПС с послышной трамбовкой	1,5 м ³							
25.		Устройство основания из цементно-песчаного раствора марки М100	0,2 м ³ 20,2 м ²							

13.9 кг

пог. Песок

№№ пп	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Заграты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу		всего
		Расход материалов									
1.		Стоимость кирпича керамического фасадного	400 шт								
2.		Стоимость цементно-песчаного раствора марки М100	0,65 м ³								
3.		Стоимость проволоки Φ 5мм для армирования кирпичной кладки	22,3 кг								
4.		Стоимость листа металлического толщ. 8мм	5 кг 0,08 м ²								
5.		Стоимость листа металлического толщ. 10мм	34,45кг 0,44м ²								
6.		Стоимость трубы стальной Φ 219х6мм	18,3 кг 0,58м								
7.		Стоимость арматуры периодического профиля Φ 6мм	72,4 кг								
8.		Стоимость арматуры периодического профиля Φ 10мм	94,55кг								
9.		Стоимость арматуры периодического профиля Φ 12мм	104,8 кг								

AD

Авд

