

"___" _____ 200__ г.

"___" _____ 200__ г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-12-11

Капитальный ремонт фасада зд.31 (2013г.), СЗ

Основание: Дефектная ведомость, Инв.№1010005470000

Сметная стоимость строительных работ _____ 1129626.54 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш					З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕ:Рр08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; Красс.; ЗИМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25</i>	100 м2 верт/проекции для наружных лесов	8.2	1307.99	609.37	8.35		10725.55	4996.86	68.47	50.025	410.21	0.0875	0.72	
2	ТЕ:Рр61-24-01	Прим. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Бетонит")	100 м2	4.38	8635.8	941.13	121.08	98.93	37824.8	4122.15	530.33	62.91	275.55	6.21	27.2	
3	ТЕ:Рр62-19-01	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов	100 м2	25.75	368.05	212.36	2.22		9477.29	5468.27	57.17	18.46	475.35	0.03	0.77	
4	ТЕ:Рр63-02-03	Прим. Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замке при площади стекол до: 1,0 м2	100 м2 остекления	0.16	8007	1362.61	22.86	3.98	1281.12	218.02	3.66	105.3	16.85	0.5	0.08	
5	ТЕ:Рр62-09-06	Прим. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.13	2593.58	1713.93	6.44	1.59	337.17	222.81	0.84	140.7	18.29	0.16	0.02	
6	ТЕ:Рр62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.45	2066.86	1166.5	6.44	1.59	930.09	524.93	2.9	95.76	43.09	0.16	0.07	
7	ТЕ:Рр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за: 2 раза	100 м2	2.28	836.08	230.83	0.68		1906.26	526.29	1.55	18.72	42.68	0.01	0.02	
8	ТЕ:Рр46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки	1 м3	6.4	329.51	114.23	215.29	31.32	2108.86	731.07	1377.86	8.93	57.15	2.26	14.46	
9	ТЕ:Рр06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки <i>ОЗП-1.15; ЭМ-1.25; Красс.; ЗИМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25</i>	100 м3 бетона	0.064	11201.08	2270.79	2925.95	358.42	716.87	145.33	187.26	207	13.25	22.5	1.44	
10	СИМ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	6.528	474				3094.27							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	3.2	1121.72	399.55	28.72	6.85	3589.5	1278.56	91.9	21.92	35.39	113.25	0.43	1.38
12	ТЕРр08-04-002-03	Разборка заполнения проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м <i>ОЗП-0.5; ЭМ-0.5 к расх.; ЗПМ-0.5; МАТ-0 к расх.; ТЗ-0.5; ТЗМ-0.5</i>	100 м2	0.36	1150.04	976.96	173.08	15.61	414.01	351.71	62.3	5.62	78.2	28.15	1.475	0.55
13	ТЕРр08-04-002-03	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м <i>ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25</i>	100 м2	0.36	45715.14	2247.01	432.69	39.02	16457.45	808.92	155.77	14.05	179.86	64.75	3.6875	1.33
14	ТЕРр61-20-01	Прим. Ремонт штукатурки наружных армированных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2	0.11	7071.17	4233.08	2.61		777.83	465.64	0.29		323.4	35.57		
15	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.34	100.11	99.88	0.23		34.04	33.96	0.08		9.1	3.09		
16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>1 574.75 = 11 956.16 - 0.57 x 18 213.00</i> <i>ОЗП-1.15; ЭМ-1.25 к расх.; ЗПМ-1.25; ТЗ-1.15; ТЗМ-1.25</i>	100 м2 покрытия	0.102	1786.34	1560.15	40.45	3.99	182.21	159.14	4.13	0.41	129.6625	13.23	0.3375	0.03
17	СЦМ-101-2411	Прим. Водоотлив оконной шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	40.8	74				3019.2							
18	ТЕРр61-24-01	Прим. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Бетонит")	100 м2	0.445	8635.8	941.13	121.08	98.93	3842.93	418.8	53.88	44.02	62.91	28	6.21	2.76
19	ТЕРр61-22-01	Прим. Ремонт штукатурки наружных армированных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.12	10931.9	7193.22	3.42		1311.83	863.19	0.41		549.55	65.95		
20	ТЕРр62-22-04	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски: до 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.05	1361.49	638.02	13.73		1429.56	669.92	14.42	51.07	53.62	0.2	0.21	
Итого по разделу 1 Новый Раздел									956837.1					1758.03		51.02
Раздел 2. Новый Раздел																
21	СЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погруза	тонна	5.7	3.66		3.66	0.45	20.86		20.86	2.57			0.024	0.14
22	СЦП3-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстойание перевозки 3 км: класс груза I	1 т	5.7	7.47		7.47		42.58		42.58					
Итого по разделу 2 Новый Раздел									473.53							0.14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									99524.28	22005.57	2676.66	746.86		1758.03		51.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									103217.1	25306.39	3068.65	858.51		1758.03		51.16
Насладные расходы									20714.48							
Сметная прибыль									12631.99							
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Конструкции из кирпича и блоков:																
	Итого Поз. 1, 12-13								27597.01	6157.49	286.54	19.67		503.11		2.58
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								28563.61	7081.11	329.52	22.62		503.11		2.58
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 7 103.73)								7366.57							
	Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 7 103.73)								4546.39							
	Итого с накладными и см. прибылью								40476.57					503.11		2.58
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 2, 14, 18-19								43757.39	5869.78	584.91	477.33		405.07		29.96
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								44725.6	6750.25	672.65	548.93		405.07		29.96
	Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 7 299.18)								4901.4							
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 7 299.18)								2919.67							
	Итого с накладными и см. прибылью								52546.67					405.07		29.96
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 3, 5-7, 20								14080.37	7412.22	76.88	0.93		633.03		1.09
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								15203.74	8524.05	88.41	1.07		633.03		1.09
	Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 8 525.12)								5797.08							
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 8 525.12)								3410.05							
	Итого с накладными и см. прибылью								24410.87					633.03		1.09
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 4								1281.12	218.02	3.66	0.64		16.85		0.08
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								1314.37	250.72	4.21	0.74		16.85		0.08
	Накладные расходы 77%*0,85 ФОТ (от 251.46)								164.58							
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 251.46)								100.58							
	Итого с накладными и см. прибылью								1579.53					16.85		0.08
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)																
	Итого Поз. 8								2108.86	731.07	1377.86	200.45		57.15		14.46
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								2425.2	840.73	1584.54	230.52		57.15		14.46
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 1 071.25)								1001.62							
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 1 071.25)								599.9							
	Итого с накладными и см. прибылью								4026.72					57.15		14.46
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
	Итого Поз. 9								716.87	145.33	187.26	22.94		13.25		1.44
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								766.76	167.13	215.35	26.38		13.25		1.44
	Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 193.51)								172.71							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 193.51)								100.63							
	Итого с накладными и см. прибылью								1040.1					13.25		1.44
Материалы для строительных работ:																
	Итого Поз. 10, 17								6113.47							
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								6113.47							
Стены (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 11								3589.5	1278.56	91.9	21.92		113.25		1.38
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								3795.07	1470.34	105.69	25.21		113.25		1.38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы	86%*0,85 ФОТ (от 1 495,55)							1093,25							
	Сметная прибыль	70%*0,8 ФОТ (от 1 495,55)							837,51							
	Итого с накладными и см. прибылью								5725,83					113,25		1,38
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 15								34,04	33,96	0,08			3,09		
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								39,14	39,05	0,09			3,09		
	Накладные расходы	83%*0,85 ФОТ (от 39,05)							27,55							
	Сметная прибыль	65%*0,8 ФОТ (от 39,05)							20,31							
	Итого с накладными и см. прибылью								87					3,09		
	Кровли:															
	Итого Поз. 16								182,21	159,14	4,13	0,41		13,23		0,03
	Всего с учетом " ОЗП=1.15; ЭМ=1.15; ЗПМ=1.15"								206,7	183,01	4,75	0,47		13,23		0,03
	Накладные расходы	120%*0,85 ФОТ (от 183,48)							187,15							
	Сметная прибыль	65%*0,8 ФОТ (от 183,48)							95,41							
	Итого с накладными и см. прибылью								489,26					13,23		0,03
	Итого								136496,02					1758,03		51,02
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								136496,02					1758,03		51,02
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 21								20,86		20,86	2,57				0,14
	Накладные расходы	100% ФОТ (от 2,57)							2,57							
	Сметная прибыль	60% ФОТ (от 2,57)							1,54							0,14
	Итого с накладными и см. прибылью								24,97							
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 22								42,58		42,58					
	Итого								67,55							0,14
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								67,55							0,14
	Итого								136563,57					1758,03		51,16
	В том числе:															
	Материалы								74841,87							
	Машины и механизмы								3068,65							
	ФОТ								26164,9							
	Накладные расходы								20714,48							
	Сметная прибыль								12631,99							
	Переход в текущие цены	136 563,57 * 7,01							95710,63							
	НДС 18%								172315,91							
	ВСЕГО по смете								1129626,54					1758,03		51,16

Составил:  И.А. Чистякова

Руководитель ПСФ:  Е.В. Галецкая