

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Договорная цена 240 945 * 4,42																
ВСЕГО по смете																
									1064977					437,65		185,43

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. КалининПроверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. КомаровРасценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 170-92-12
(локальная смета)Год/мес/дн
2012 г.на реконструкцию тротуаров от з.д. 419 до з.д. 143. Площадь № 1. Инв. № 5301182.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 092-04/503-1 от 27.06.2011 г. 1064,977 тыс. руб.
 Сметная стоимость строительных работ 8,642 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 432,65 чел. час
 Сметная трудоемкость
 Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел 1. Площадь № 1. Реконструкция тротуаров от з.д. 419 до з.д. 143. Инв. № 5301182.

№ пп	Основание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Площадка № 1. Реконструкция тротуаров от з.д. 419 до з.д. 143. Инв. № 5301182.																		
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных автомобильных дорог: НР (6570 руб.); 142% от ФОТ (4627 руб.) СП 0% от	100 м3 конструкций	1,572	9798,73	2105,46	7693,29	716,85	15404	3310	12094	1127	179,8	282,65	45,63	71,73		
3	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с нагрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 способом: Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (159 руб.); 95% от ФОТ (167 руб.) СП 0% от	1000 м3 грунта	0,23418	5028,78	125,4	4898,28	559,88	1178	29	1147	131	11,41	2,67	33,09	7,75		
5	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с диаметром 100 мм. Наружные сети водопровода, канализации, инженерно-технических, газопроводов: НР (300 руб.); 130% от ФОТ (231 руб.) СП 0% от	1 км трубопроводов одна	0,0384	102266,83	5150,27	4754,2	605,7	3927	198	183	23	353	13,56	41,26	1,58		
7	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Асфальтобетонные Дороги: НР (2181 руб.); 142% от ФОТ (1536 руб.) СП 0% от	1000 м2 основания	1,1709	6525,89	429,21	5950,28	827,17	7641	503	6967	969	37,29	43,66	49,92	58,45		

ГРЕНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТСЦ-408-0006	Шебен из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм Материалы для строительных работ	м3	221,3	86				19032							185,43
9	ТСЦ-408-0006	Шебен из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм Материалы для строительных работ	м3	17,56	120,78				2121							185,43
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (30 руб.): 142% от ФОТ (21 руб.) СП 0% от	1 т	1,87344	2015,37				3776		84	20			0,66	1,24
11	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более Автомобильные дороги: НР (2917 руб.): 142% от ФОТ (2054 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	2,3418	3758,39	518,97	2984	322,26	8801	1215	6988	755	38,3	89,69	19,08	44,68
12	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент ПЗ 2 (ОЗП 2; ЭМ 2; расх. УИМ 2; МАТ=2 к расх. ТЗ=2; ТЗМ=2) Автомобильные дороги: НР (9 руб.): 142% от ФОТ (6 руб.) СП 0% от	1000 м2 покрытия	2,3418	14,78	2,44	6,26		35	6	15		0,18	0,42		
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Материалы для строительных работ	т	300	555,03				166509							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									228424	5261	27478	3025		432,65		185,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									228780	5487	27608	3155		432,65		185,43
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 7, 10-12, 3, 5)									356	226	130	130				
Накладные расходы									12165							
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 167) (Поз. 3)									159							
130% ФОТ (от 231) (Поз. 5)									300							
142% ФОТ (от 8244) (Поз. 1, 7, 10-12)									11706							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									47702					416,42		176,1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									1344					2,67		7,75
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									4237					13,56		1,58
Материалы для строительных работ									187662							
Итого									240945					432,65		185,43