


УТВЕРЖДАЮ
Директор по строительству Ростовской АЭС
- директор ВФ ОАО «НИАЭП»


_____ А.Б.Хазин.

« _____ » _____ 2013г.

Дефектная ведомость №1

На окраску лестничной клетки № 4 блока №3 РоАЭС

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка поверхности потолка щетками | м ² | 331 | |
| 2 | Обеспыливание поверхности потолка | м ² | 331 | |
| 3 | Обезжиривание поверхности потолка уайт - спиритом | м ² | 110,3 | |
| 4 | Окраска поверхности потолка оргасиликатной композицией ОС 51-03 | м ² | 331 | |
| 5 | Очистка поверхности стен щетками | м ² | 718 | |
| 6 | Обеспыливание поверхности стен | м ² | 718 | |
| 7 | Обезжиривание поверхности стен уайт-спиритом | м ² | 239,4 | |
| 8 | Окраска поверхности потолка органосиликатной композицией ОС 51-03 | м ² | 718 | |


Заместитель директора по общим вопросам
ВФ ОАО «НИАЭП»

Начальник АХУ ВФ ОАО «НИАЭП»


О.П.Корнев

А.В.Толпыгин

УТВЕРЖДАЮ
Директор по строительству Ростовской АЭС
- директор ВФ ОАО «НИАЭП»


_____ А.Б.Хазин.

« _____ » _____ 2013г.

Дефектная ведомость №2

На устройство временных полов из линолеума в помещении АЭ - 341

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укладка линолеума | м ² | 250 | |

Заместитель директора по общим вопросам
ВФ ОАО «НИАЭП»

Начальник АХУ ВФ ОАО «НИАЭП»



О.П.Корнев

А.В.Толпыгин

УТВЕРЖДАЮ
Директор по строительству Ростовской АЭС
- директор ВФ ОАО «НИАЭП»


А.Б.Хазин.

« _____ » _____ 2013г.

Дефектная ведомость №3

На работы выполняемые в рамках благоустройства территории строительной площадки РоАЭС
для приема иностранных делегаций в июне 2013г.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Окраска стен холлов А 138/2, А 103/2 на отметке 0,000 краской ВД-ВА-224 | м ² | 128 | |
| 2 | Окраска потолков холлов А 138/2, А 103/2 на отметке 0,000 краской ВД-ВА-224 | м ² | 5,4 | |
| 3 | Окраска физ. Защитных дверей в пом. А 138/2, А 103/2 на отметке 0,000 (зачистка, обеспыливание, обезжиривание) ПФ - 115 | м ² | 15 | |
| 4 | Окраска СЯМ на отметке +15,000 вход с РО-3 в МЗ (зачистка, обеспыливание, обезжиривание) ПФ-115 | м ² | 25 | |
| 5 | Окраска временных металлических лестниц на отметке 0,000 и + 15,000 вход с РО – 3 в МЗ (за 2 раза ПФ – 115) | м ² | 3 | |
| 6 | Окраска металлических вагончиков (за 2 раза ПФ-115) МЗ блока №3 по ряду А в осях 9 – 10 (зачистка, обеспыливание, обезжиривание) | м ² | 51,5 | |
| 7 | Окраска стен ЛК №2 РО -3 с отметки 0,000 до отметки 24,600 краской ВД-ВА-224 | м ² | 420 | |
| 8 | Окраска потолков ЛК №2 РО-3 с отметки 0,000 до отметки 24,600 краской ВД-ВА-224 | м ² | 150 | |
| 9 | Окраска щитов по ТБ (за 2 раза ПФ – 115) МЗ блока №3 (зачистка, обеспыливание, обезжиривание) | м ² | 5 | |
| 10 | Укладка линолеума в пом. АЭ 341 отметка 6,600 | м ² | 30 | |


Заместитель директора по общим вопросам
ВФ ОАО «НИАЭП»

Начальник АХУ ВФ ОАО «НИАЭП»


О.П.Корнев

А.В.Толпыгин

УТВЕРЖДАЮ
Директор по строительству Ростовской АЭС
- директор ВФ ОАО «НИАЭП»


А.Б.Хазин.

« _____ » _____ 2013г.

Дефектная ведомость согласно R3.4800.3504.103.03.00.001
На устройство временного тротуара к лестничной клетке №4 блока №3

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Примечание |
|-----------|---|----------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами | м ² | 0,44034 | |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами | м ³ | 0,1632 | |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м ³ | 0,3765 | |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м ³ | 0,1255 | |
| 5 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 1000, фракция 20-40 мм. | м ³ | 12,55 | |
| 6 | Устройство покрытий | м ² | 1,255 | |
| 7 | Бетон тяжелый, крупность заполнения 40 мм. | м ³ | -3,8403 | |
| 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнения 20 мм. | м ³ | 3,8403 | |
| 9 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм. Изменения толщины | м ² | 1,255 | |
| 10 | Бетон тяжелый, крупность заполнения 40 мм. | м ³ | -7,14 | |
| 11 | Бетон тяжелый, крупность заполнения 20 мм. | м ³ | 7,14 | |

Заместитель директора по общим вопросам
ВФ ОАО «НИАЭП»

Начальник АХУ ВФ ОАО «НИАЭП»



О.П.Корнев

А.В.Голпыгин