

**ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Вид ремонта: Выполнение комплекса работ по оснащению здания № 19а Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мостовым однобалочным краном.

№п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Общестроительные работы			
1	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных	т	5,4
2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для проле	т	0,2
3	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам	м	36
4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали-Монтаж площадки обслуживания	т	1,3
5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,35
6	Установка, снятие временных опорных металлических конструкций	т	0,56
Монтажные работы			
7	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность: г/п 1т	шт	1
8	Таль электрическая канатная грузоподъемностью :1т,высота подъема 6м	шт	1
9	Металлические конструкции (Кронштейн)	т	0,004
10	Монтаж гибкого токоподвода: роликами или кольцами на тросе	м	43
11	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании: двухполюсный на ток до 250 А	шт	1
12	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2	жил	8
Пусконаладочные работы			
13	Кран ручной мостовой однобалочный опорный, пролет до 10,5 м; высота подъема 12м; скорость: подъема - 0,15 м/мин, передвижения тали - 5,3-6,9 м/мин, передвижения крана - 5,1-16,4 м/мин; грузоподъемность: до 3,2 т	кран	1

Составил:

Начальник ЭМО



/ С.Б. Федоров /

Согласовано:

Директор Ленинградского отделения



/ А.Л. Богуцкий /