

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор филиала "Северо-западный  
 территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

*[Подпись]*  
 / Д.Н. Замаскин /  
 2014г.

Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г.Сосновый Бор  
 (наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №29-08-2014**  
 (локальная смета)

на капитальный ремонт окон в здании № 58  
 (наименования работ и затрат, наименования объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
 Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1 810,93 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 102,812 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1379,7 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2014г. Минстрой письмо №15285-ЕС/08 04.08.2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед / всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	ФЕР46-04-001-05	Разборка стекол/блоков /Разборка мелкоблочных стен (1 м3) НР (2656,09 руб) 110% от ФОТ (2414,63 руб) ОП (1436,7 руб) 70% от 85 от ФОТ (2414,63 руб)	25,58	134,54 55,18	79,36 7,75	3441,53	1411,5	2030,03 198,25	6,64	169,85
2	ФССЦпг01-01-01-042	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительного с погрузкой транспортерами (1 т груза) НР 6% от ФОТ ОП 6% от ФОТ	18	7,95	7,95	143,28		143,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФССЦпг03-21-01-014	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 14 км I класса груза (1 т груза)  НР 6% от СФТ СП 6% от СФТ	18	12,99	12,69	233,62		233,62		
<b>Раздел 2. Монтаж газобетонных стен</b>										
4	ФЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)  КОЗР, К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (1092,19 руб.): 122% от СФТ (897,04 руб.) СП (603,19 руб.): 60% от СФТ (897,04 руб.)	1,21	713,40 431,23	7,63	663,32	521,70	0,23	49,91	60,99
5	ФЕР08-03-002-01	Кладка стен из легобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)  КОЗР, К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (3073,18 руб.): 122% от СФТ (2519 руб.) СП (1712,92 руб.): 60% от СФТ (2519 руб.)	28,8	92,71 44,02	47,53 7,43	2670,05	1267,78	1369,66 213,58	5,0945	146,72
6	ФССЦ-101-5787	Клей монтажный для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов (т)  КОЗР, К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	590,4	2,45		1466,48				
7	Прайс	Газобетон 180 625x250x150 мм АЭРОХ, 13,5кг, 0,0234м3/шт (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=103,107,135,75*1,03 МАТ=103,107,155,75*1,03  КОЗР, К ПОЗИЦИИ При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новых строительных ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	1133	13,33		15102,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (50,92 руб.); 122% от ФОТ (55,33 руб.) СП (45,1 руб.); 85% от ФОТ (55,33 руб.)	0,0666	7640,54 581,02	58,61 3,89	522,18	38,76	3,8 0,26	73,2655	4,63
9	ФССЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные (I)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	-0,0666	7200		-479,52				
10	ФССЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм (I)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	0,0666	7418,82		494,09				
11	ФЕР09-05-002-04	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки) (10 т конструкций)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (39,67 руб.); 92% от ФОТ (44,63 руб.) СП (31,65 руб.); 85% от ФОТ (44,63 руб.)	0,02806	2760,69 924,16	584,54	78,03	25,93	27,07	72,542	2,04
12	ФССЦ-101-3694	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп (I)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	0,2618	5200		1351,36				
13	ФССЦ-101-3774	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм (I)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	0,01884	6712,55		126,46				

Раздел 3. Монтаж окон

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проема)  КОЭР. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (202,55 руб.); 118% от СОТ (1723,78 руб.) СП (925,76 руб.); 63% от СОТ (1723,78 руб.)	0,674	10555,47 1459,21	517,24 9,58	7121,13	1010,47	348,62 6,46	171,534	115,61
15	ФССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2  КОЭР. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	67,4	2085,07		140533,72				
16	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м)  КОЭР. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25 НР (164,33 руб.); 118% от СОТ (139,26 руб.) СП (74,57 руб.); 63% от СОТ (139,26 руб.)	0,393	4217,58 207,66	17,91 0,58	1657,67	81,69	7,04 0,23	24,3655	9,58
17	ФССЦ-101-2904	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм (м)  КОЭР. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗП-1,15; ЗМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	39,3	126,03		4552,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 4. Устройство сайдинга</b>										
18	ФЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): сайдингом с пароизоляцией (100 м2 поверхности облицовки) НР (5363,87 руб) 100% от ФОТ (5108,45 руб) СП (2308,2 руб) 55% от ФОТ (5108,45 руб)	2,28109	6938,01 1313,42	193,29 3,92	15826,23	2996,03	449,91 8,94	141,38	322,5
19	прайс	Сайдинг Vinyl-On начальный профиль (стартовая планка) 3660 мм (п.м) Формулы цены единиц: ПЗ=1333,66/1,18/6,75*1,03 МАТ=1333,66/1,18/6,75*1,03	95,81	4,7		450,31				
20	Прайс	Угол внутренний Vinyl-On (п.м) Формулы цены единиц: ПЗ=3562,05/1,18/6,75*1,03 МАТ=3562,05/1,18/6,75*1,03	7	15,09		105,63				
21	Прайс	Сайдинг Vinyl-On 3660x230 мм (м2) Формулы цены единиц: ПЗ=1372,65/1,18/6,75*1,03 МАТ=1372,65/1,18/6,75*1,03	269,2	4,84		1302,93				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						197954,57	7353,95	4612,76 428,12		631,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						205642,66	12219,41	7435,63 688,16		1379,7
В том числе, справочно:										
2.3 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЗМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 2-21)						5967,62	4159,72	1607,91 160,91		463,204
2.3 То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1)						1720,77	705,75	1015,02 59,12		84,925
Накладные расходы						14500,21				
Сметная прибыль						7218,3				
<b>Итого по смете:</b>						227361,47				1379,7
<b>Итого в ценах 2001г.</b>						1534689,92				
Зая 2015г. Письмо Минстроя Р.Ф. К=6,75 Прочие объекты 227 361,47 * 6,75										
Справочно, в ценах 2001г.:						185987,66				
Материалы						7435,69				
Машины и механизмы						12907,57				
ФОТ						14500,21				
Накладные расходы						7218,3				
Сметная прибыль						276244,19				
НДС 16%										
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>1 810 934,11</b>				<b>1379,7</b>

Составил: Журич / Зубанова Н.К. /  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Власов / Мошенец В.Д. /  
(должность, подпись, расшифровка)