ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ (НАЧАЛО)

1 Рабочая документация «Стационарная установка пенного пожаротушения» на объекте: «Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» разработана ООО «Охрана» (Санкт-Петербург) на основании:
- договора №52/12-ПКР от 21 июня 2012г.;
- задания на проектирование (приложение к договору №52/12-ПКР от 21 июня 2012г.);
- генеральный план, шифр П1204.РП-0-ГП;

2 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 (в ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
- ПБ 09-563-03 «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств»;
- ПБ 03-381-00 «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

3 Условные графические обозначения выполнены в соответствии с РД 25.953-90.

4 Работы по монтажу и сдаче в эксплуатацию производить в соответствии с рабочими чертежами и требованиями действующих нормативных и руководящих документов, в том числе в соответствии с требованиями РД 78.145-93, СНиП 12-01-2004, ПТБ, ПТЭ, и технической документацией на оборудование.

Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации с соблюдением норм, правил и мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.

До начала монтажных работ монтажная организация разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями МДС 12-81.2007.

5 Конструкции металлические монтируемые окрасить в два слоя по предварительно очищенной, обезжиренной и загрунтованной поверхности.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ (ОКОНЧАНИЕ)

6 При условии соблюдения действующих норм и правил допускаются отступления от принятых проектных решений в части касающейся:
- способов крепления оборудования;
- мест расстановки оборудования с учетом размещения ранее смонтированного и эксплуатируемого оборудования. При этом должен обеспечиваться свободный доступ к оборудованию для технического обслуживания.

Допускается замена проводов, кабелей и оборудования на аналогичные или превосходящие по параметрам после согласования с Заказчиком.

Все отступления от проектных решений должны быть согласованы монтажной организацией с Заказчиком, проектной организацией и отражены в исполнительной документации.

7 Основные проектные решения приведены в пояснительной записке П1204.РП-0-ПТ.ПЗ.

Согласовано

Дата | Подпись | Фамилия | Должность

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н.контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПТ

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Стационарная установка пенного пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	
Общие указания	ООО "Охрана" Санкт-Петербург		

Формат А3