# Техническое задание
# на кабельные ввода

Для ввода/вывода кабелей пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть в зданиях блок-бокса электроснабжения и здании 150 трубные блоки. Количество кабеля и трубных закладных элементов см. таблицу №1.

Таблица №1

| Здание | Количество кабеля, шт | Марка и сечение | Наружный диаметр, мм | Количество закладных трубных элементов в блоке не менее, шт |
|---|---|---|---|---|
| Блок-бокс электроснабжения | 1<br>7 | МКЭКШВнг-FRLS 10х2х1,0<br>МКЭКШВнг-FRLS 1х2х1,0 | 25,3<br>11,0 | 4 (с учетом 2-х резервных вводов) |
| Здание 150 | 1 | МКЭКШВнг-FRLS 10х2х1,0 | 25,3 | 2 (с учетом 1-го резервного ввода) |

**Примечания:**

1. Закладной трубный элемент не менее Ду50.
2. Низ трубного блока разместить на отм. не менее +2,000 (относительно уровня земли).
3. Трубный блок по высоте максимально сориентировать с высотной отметкой короба металлического системы пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на примыкающей кабельной эстакаде (места примыкания эстакад см. листы 4, 7 проекта П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.).
4. Места ввода/вывода кабелей в зданиях 150 и блок-боксе электроснабжения см. листы 5, 6 проекта П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.

Согласовано

| Должность | Фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Баранов Ю.Б. | | | 08.12 |
| Нач. отдела | | Корякин А.Ю. | | | 08.12 |
| Разраб. | | Малькова И.Ю. | | | 08.12 |
| Проверил | | Смирнов Р.И. | | | 08.12 |
| Н. контр. | | Герлинг А.А. | | | 08.12 |

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.ТЗ-002

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

| Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | Р | | 1 |
| Техническое задание на кабельные ввода | ООО «Охрана» Санкт-Петербург | | |

Формат А4