Техническое задание
на обеспечение освещенности

1. В местах установки извещателей пожарных ручных взрывозащищенных обеспечить искусственную освещенность не менее 50 лк.
2. Размещение оборудования см. лист 4 проекта П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.

Примечание:

1. На стойках пожарной сигнализации предусмотрено место для крепления электрических светильников, см. лист 10 настоящего проекта.

Согласовано

Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н. контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПС,СОУЭ.ТЗ-003

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Техническое задание на обеспечение освещенности

ООО «Охрана» Санкт-Петербург

Формат А4