Техническое задание
на разработку конструкций опорных секций трубопроводов

Разработать конструкции опорных секций для трубопроводов стационарной установки пенного тушения и водяного орошения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование конструкции	Нагрузка	Высотная отм., мм (верх строительной конструкции)	Место расположения
Н01	2 трубы Ø108х4,0	+19,436	См. приложение 1
Н02	2 трубы Ø108х4,0	+19,426	См. приложение 1
Н03	2 трубы Ø108х4,0	+19,416	См. приложение 1
Н04	2 трубы Ø108х4,0	+19,406	См. приложение 1
Н05	2 трубы Ø108х4,0	+19,396	См. приложение 1
Н06	2 трубы Ø108х4,0	+19,436	См. приложение 1
Н07	2 трубы Ø108х4,0	+19,426	См. приложение 1
Н08	2 трубы Ø108х4,0	+19,416	См. приложение 1
Н09	2 трубы Ø108х4,0	+19,406	См. приложение 1
Н10	2 трубы Ø108х4,0	+19,396	См. приложение 1

Согласовано: Должность | Фамилия | Подпись | Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н. контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПТ.ТЗ-001

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Стационарная установка пенного пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Техническое задание на разработку конструкций опорных секций для трубопроводов

ООО «Охрана» Санкт-Петербург

Формат А4