Техническое задание
на устройство фланцев для крепления пеногенераторов на резервуарах Е1, Е2

1. На резервуарах хранения нефтепродуктов Е1, Е2 предусмотреть фланцы для установки пеногенераторов ГПСС-600 в количестве 2 шт. для каждого резервуара в верхнем кольце стенки резервуара на расстоянии 600 мм (от оси пеногенератора) до верхней образующей стенки равномерно по окружности.
2. Предусмотреть крепления для вертикальных и горизонтальных участков пенопровода системы поверхностного тушения.
3. Принципиальную схему размещения оборудования, трубопроводов и креплений см. приложение 2.
4. Фланцы для установки пеногенераторов ГПСС-600 и крепления пенопроводов предусмотреть при проектировании резервуаров.
5. Предусмотреть площадки для обслуживания пеногенераторов.
6. Габаритные чертежи представлены в приложении 1.
7. Оси подводящего распределительного трубопровода и установки пеногенераторов см. приложение 3.

Согласовано

Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Баранов Ю.Б.			08.12
Нач. отдела		Корякин А.Ю.			08.12
Разраб.		Малькова И.Ю.			08.12
Проверил		Смирнов Р.И.			08.12
Н. контр.		Герлинг А.А.			08.12

П1204.РП-0-ПТ.ТЗ-002

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Стационарная установка пенного пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Техническое задание на устройство фланцев для крепления пеногенераторов на резервуарах Е1, Е2

ООО «Охрана» Санкт-Петербург

Формат А4