

СОГЛАСОВАНО:

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Тепловодоканал»  
И. В. Корепанов

*И. В. Корепанов*

Форма 4



ООО "Тепловодоканал"

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 119-2015ТВК  
(локальная смета)

на Текущий ремонт тепловой изоляции трубопроводов пара, горячей воды и конденсата (с а/вышки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)  
Участок производства сжатого воздуха и тепловодоснабжения, 2015г.

Основание:

Сметная стоимость: 996.65750 тыс.руб (в т.ч. НДС 18%)

Средства на оплату труда: 200.210 тыс.руб

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2015г.

руб.

N п.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
				всего	Эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляционные работы-п.6.3 пр ил.4а-07.2015 на отм.+5.000								
		Демонтаж. Обертывание поверхности изоляции (рубероид) к=0,6 (при толщине изоляции 50мм)	6.70	209.64	31.78	1405	1192	213	19.19	128.57
			100 м2							
				177.86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Козп=0.6900=0.6000 Кмаш = 0.6000 Кзпм = 0.6000 Кмат = 0.0000 Кт1 = 0.6000 Кт2 = 0.6000								
2	ТЕРР66-24-2 (=119)	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2	3.508	170.45	598	598	19.10		67.00
3	ТЕР26-01010-01 (= 43)	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3	17.54	857.60	15042	3983	21.68	1262	380.27
4	104-0098 (= 1)	Вата минеральная «ISOVER» КТ-40, толщина 50 мм (21,75/0,05=435)	м2	435.00	15.52	6751				
5	ТЕР26-01054-01 (= 43)	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2	6.70	1046.14	7009	2284	36.78	444	246.43
6	101-1747 (= 43)	Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500								
7	104-0172 (= 1)	Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500								
8	031001 (= 1)	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	732.00	11.29	8264				
		Стеклоткань	м	38.50	19.02	732				
		Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	415.00	83.70	34736			34736	
		Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах			13.50	74537	8057	29825	5603	415.00
		-накладные расходы								822
		-сметная прибыль								415
		Итого по разделу в базовых ценах								
		ВСЕГО:								
		Индекс на осн з/п			14.4400	116343				[2_1_6]
		Индекс на экспл. машин			7.9500	246863				[2_1_7]
		Индекс на з/п машинистов			14.4400	80907				[2_1_8]
		Индекс на стоимость материалов			4.9300	147037				[2_1_9]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
						591150	116343	327770	147037	
								80907		

Индекс к накладным расходам  
ИТОГО: [3\_2\_10]  
Индекс к плановым накоплениям [4\_0\_11]  
Итого по разделу :

Антикоррозийная обработка-п.  
126 прил.6а-07.2015

9	ТЕР13-03002-15	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 кистью	3.508	219.13	14.61	769	204	51	4.95	17.36
	(= 22)	Козп = 1.2650 Кмаш = 1.2500	100 м2	58.08	0.16			1	0.01	0.04
		Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.2650								
		Кт2 = 1.2500								

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 769 204 51 514 17

-накладные расходы  
-сметная прибыль  
Итого по разделу в базовых ценах  
ВСЕГО: 1

Индекс на осн з/п	14.4400	2946	[2_1_6]
Индекс на экспл. машин	4.5300	227	[2_1_7]
Индекс на з/п машинистов	14.4400	14	[2_1_8]
Индекс на стоимость материалов	2.6500	1362	[2_1_9]

ИТОГО: 4549 2946 241 1362  
14

Индекс к накладным расходам  
ИТОГО: [3\_2\_10]  
Индекс к плановым накоплениям [4\_3\_11]  
Итого по разделу :

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 75306 8261 36706 30339

-накладные расходы  
-сметная прибыль  
Итого по смете в базовых ценах руб. 13410 7306 96022  
5604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-----										
Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб.										
	595699	119289	328011	148399	839					
			80921		415					

-накладные расходы  
 -сметная прибыль  
 Итого по смете в текущих ценах руб.  
 ВСЕГО:  
 НДС к СМР 0.1800 [10\_8\_15]  
 ВСЕГО : 996657,50  
 Всего по смете в базовых ценах: 96022

К ОПЛАТЕ СМР : Девятьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят пять руб.50 коп.

Определитель - (= 1)  
 Сметная прибыль -0.4300 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 22)  
 Сметная прибыль -0.6000 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 43)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 60)  
 Сметная прибыль -0.4300 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=103)  
 Сметная прибыль -0.4500 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7500  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=119)  
 Сметная прибыль -0.5000 (5)  
 Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400  
 Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500  
 Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил И.Р.Люкина  
 Проверил \_\_\_\_\_

