



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл.,
636039 Телераф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru


ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

18.09.2014 № 99/ 2859

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
ОАО «СХК»


В.В. Соколов

« 18 » 09 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг

Предмет закупки:

оказание услуг на производство аварийно-ремонтных работ эл.сетей,
эл.оборудования и работа диспетчерской службы зданий и сооружений ОЭиОИК
ОАО «СХК»

Северск
2014г.

2010/25
16.09.2014

ВИД УСЛУГ на основе справочника ОКДП
(Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,
продукции и услуг ОК 004-93)

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
7020020	Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, представляемые за вознаграждение или на договорной основе

Техническое задание
на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЯ УСЛУГ.

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в
общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых
услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг на производство аварийно-ремонтных работ эл.сетей, эл.оборудования и работа диспетчерской службы зданий и сооружений ОЭиОИК ОАО «СХК»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Предоставление услуг для безопасной эксплуатации эл.сетей, эл.оборудования зданий и сооружений ОЭиОИК ОАО «СХК».

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

№ п/п	Наименование работы	Периодичность проведения
1	<p>Исполнитель обязан обеспечить сменную работу в суточном режиме из специалистов по ремонту электрооборудования и электросетей. Проводить диспетчеризацию текущих и аварийных заявок. Прием поступающих заявок, организация своевременного доведения до Исполнителя поступивших заявок, контроль их выполнения. Вести учет выполненных и несвоевременно выполненных заявок. Время прибытия на устранение аварийных ситуаций не более чем 60 минут. Передача заявок не относящихся к аварийным, специалистам Заказчика.</p> <p>По вызову Заказчика Исполнитель обязан производить круглосуточно устранение аварий энергоснабжения зданий и сооружений, находящихся в управлении Заказчика.</p> <p>Ликвидировать места повреждения на сетях электроосвещения зданий, электросиловых подводках напряжением 220-380 вольт, щитовых и распределительных устройствах без замены и проведения капитального ремонта щитовых и распределительных устройств.</p> <p>Информировать соответствующие коммунальные службы о повреждении электросиловых сетей и электрооборудования.</p> <p>Размещение номеров телефонов аварийной службы и диспетчера по заявкам.</p>	Ежедневно

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

По перечню оборудования, приложение №3

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- 3.1.1 Место оказания услуг:
636000, Российская Федерация, ЗАТО Северск, здания ОАО «Сибирский химический комбинат», расположенные на городской территории г. Северска.
- 3.1.2 Срок оказания услуг – не ранее 10 дней с момента подписания договора в течение 12 месяцев.
- 3.1.3 Контактная информация о заказчике:
Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ОАО «СХК»)
Адрес: Томская область, г. Северск, ул.Курчатова 1, 636039.
Телеграф: Северск, Иртыш, 128121.
Факс: (3822) 72-44-46, секретарь 54-63-39, контактное лицо 54-76-89
E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, <http://www/atomsib.ru>.
ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965, ИНН/КПП 7024029499/702450001.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

 12.02.17

<ul style="list-style-type: none"> - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - Правила устройства электроустановок; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.003.150-00; - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 2.01.02-85 «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы».
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
Исполнитель гарантирует оказание услуг в полном объеме и в сроки, установленные договором. Срок действия гарантии на качество выполненных работ, и применённых МТР – 12 месяцев.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
Не требуются
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
В ходе выполнения работ обеспечить безопасность труда собственного персонала, оказывающего услуги, а также проведение противопожарных мероприятий.
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика
Не требуются
Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника
Не требуются
Подраздел 3.8 Специальные требования
Работы выполняются инструментом и материалами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
Исправная работа инженерных сетей и оборудования зданий и сооружений ОЭиОИК ОАО «СХК» отсутствие эксплуатационных замечаний на момент окончания договора.
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<p>Осуществляется ежемесячно на основании Акта приемки оказанных услуг по факту выполненных работ подтверждённых актами выполнения аварийных заявок по приложению №5.</p> <p>Акт приемки оказанных услуг предоставляется Исполнителем не позднее 1-го числа месяца следующего за расчетным (месяцем оказания услуг), рассматривается и подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.</p> <p>После подписания акта приемки оказанных услуг, в течение 5 суток Исполнитель предоставляет Заказчику счет и счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.</p> <p>Расчет за оказанные услуги Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня предоставления акта, счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств по реквизитам указанным Исполнителем</p>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Не требуются

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

 17.05.14

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
6.1	ОАО «СХК»	Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
6.2	ЕОСЗ	Единый отраслевой стандарт закупок
6.3	ОЭиОИК	Отдел по эксплуатации и обеспечению имущественного комплекса
6.4	ОЗА	Отдел защиты активов
6.5	ЗАТО	Закрытое административно-территориальное образование
6.6	ТР	Текущий ремонт
6.7	ТО	Техническое обслуживание

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Кол-во листов
1	Проект договора с приложениями	
2	Перечень оборудования в обслуживаемых зданиях	22
3	Акт приемки оказанных услуг	1
4	Акт приемки выполненных аварийных заявок	1
5	Форма оперативно-диспетчерского журнала	2

Начальник ОЭиОИК ОАО «СХК»



С.В. Пидодня

« 15 » 09 2014г.

Главный специалист
ОЭиОИК ОАО «СХК»



Р.А.Хаиров

« 15 » 09 2014г.

Составил: Инженер по технадзору ОЭиОИК ОАО «СХК»



О.А. Шешина

15.09.14г.

Согласовано:



Начальник ОЗА

Р.У. Валиев

« 17 » 09 2014г.



17.09.14

ПЕРЕЧЕНЬ

ЭЛ.СЕТЕЙ И ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЯ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ ОЭНОИК

К ТЗ № 99/ 1859 от 16.09.2014г. Приложение №2

№№	Объект	Наименование, модель (тип) оборудования	Ед. изм	Количество
1	Здание по ул. Свердлова 23 (общая площадь 6932,1 кв.м.)	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	2,00
		Щит высоковольтный панел. с автомат. с выкл	шт.	3,00
		Щкаф силовой распред.с пред. на 7 групп	шт.	1,00
		Щкаф силовой распред. на 5 групп	шт.	40,00
		Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	3,00
		Освещение 1-го этажа (кабельные сети)	100 м.л.	9,40
		Освещение 2-го этажа (кабельные сети)	100 м.л.	9,00
		Освещение 3-го этажа (кабельные сети)	100 м.л.	11,40
		Освещение 4-го этажа (кабельные сети)	100 м.л.	12,00
		Освещение 5-го этажа (кабельные сети)	100 м.л.	12,00
		Освещение подвала (кабельные сети)	100 м.л.	3,50
		Светильник подуровнетический с л/л	шт.	219,00
		Диостра 5-ти розжовая	шт.	6,00
		Светильник ПВЛ 2*40	шт.	45,00
2	Здание по адресу: г.Северск, Автопарка. 11, ЗРП, Строение №12 (галминистративное)(общая площадь 3486,7 кв.м.)	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	625,00
		Светильник с л/л	шт.	58,00
		Выключатель автоматический АП-50	шт.	2,00
		Щит высоковольтный 3-панел. с автомат.	шт.	1,00
		Щкаф силовой распред.с пред. на 6 групп	шт.	2,00
		Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	2,00
		Пункт групповой распред. с автомат. на 6 линий	шт.	3,00
		Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	3,00
		Щит освещения на 9 групп	шт.	2,00
		Щкаф силовой распред. с автом. на 8 групп	шт.	9,00
Пункт групповой распред. на 4 линии	шт.	1,00		
АВР	шт.	1,00		
Светильник подуровнетический с л/л	шт.	20,00		
Светильник с л/л ППР-200	шт.	35,00		
Светильник внутренней установки с л/л 4*18	шт.	159,00		
Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	20,00		
Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	74,00		
Светильник с л/л наружной установки	шт.	1,00		
Пускатель магнитный переверсивный Р- до 5кВт	шт.	12,00		
Выключатель автоматический АП-50	шт.	5,00		
Трансформатор понижающий 220/36	шт.	2,00		
Кабель сеч. до 6мм кв в трубе гофрированной	100 м.л.	8,00		
Кабель с креплением нав. скобами сеч. 10 мм кв	100 м.л.	1,50		
Шнур осветительный до 2,5-х ммкв	100 м.л.	0,50		
Провод ПРП по стали. констр сеч. 10 мм кв	100 м.л.	0,70		
Кабель с креплением навл. скобами сеч. 10 мм кв	100 м.л.	0,50		

	строение 12	Провод в стальной трубе сеч.4*6 мм кв	100 м.л.	0,50
	строение 12	Провод в стальной трубе одноплет. сеч.4*10 мм кв	100 м.л.	0,50
Здание по адресу: г.Северск, Автодорога, 11, ЗРП, Строение №13 (Административное)(Общая площадь 2714,0 кв.м.)				
3	энергооборудование			
	строение 13	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	1,00
	строение 13	Шкаф силовой распредел.водным рубильн.	шт.	2,00
	строение 13	Щит осветительный групповой на 8 групп	шт.	3,00
	строение 13	Щит освещения на 6 групп	шт.	4,00
	строение 13	Щит освет. с рубил. и предопр. на 12 групп	шт.	5,00
	строение 13	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	строение 13	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	строение 13	Светильник полугерметический с л/л	шт.	49,00
	строение 13	Светильник полугерметический с л/л	шт.	36,00
	строение 13	Люстра 5-ти розжовая	шт.	7,00
	строение 13	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	27,00
	строение 13	Светильник внутренней установки с л/л 4*18	шт.	625,00
	строение 13	Светильник внутренней установки с л/л	шт.	49,00
	строение 13	Кабельдо 6 мм ² в трубе гофрированной мм кв	100 м.л.	12,30
	строение 13	Провод в стальной трубе сеч.2*6 мм кв	100 м.л.	3,00
	строение 13	Кабель силовой в трубах	100 м.л.	5,60
Здание по адресу: г.Северск, Автодорога, 11, ЗРП, Строение №30, (убежище)(Общая площадь 232,7 кв.м.)				
4	энергооборудование			
	строение 30	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	2,00
	строение 30	Щит освещения на 9 групп	шт.	3,00
	строение 30	Выключатель автоматический АП-50	шт.	4,00
	строение 30	Пускатель магнитный реверсивный Р= до 5кВт	шт.	1,00
	строение 30	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	3,00
	строение 30	Щель ПЭТ-4	шт.	8,00
	строение 30	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	41,00
	строение 30	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	строение 30	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	1,00
	строение 30	Провод в стальной трубе сеч.2*2,5 мм кв	100 м.л.	3,00
	строение 30	Кабель АВРГ сеч 2,5 мм кв с крепл. наклад. скоб.	100 м.л.	0,60
	строение 30	Переключатель наветный	шт.	1,00
Здание по адресу: г.Северск, Ленина ул., д.90 (Административное)(Общая площадь 6955 кв.м.)				
5	энергооборудование			
	ул. Ленина, д.90	Пускатель магнитный реверсивный Р= до 5кВт	шт.	13,00
	ул. Ленина, д.90	Станция управления электродвигателями	шт.	3,00
	ул. Ленина, д.90	Шкаф распредел.с рубил.и предопр. на 6 групп	шт.	17,00
	ул. Ленина, д.90	Щит освещения на 9 групп	шт.	1,00
	ул. Ленина, д.90	Щит осветительный с автомот. на 12 линий	шт.	14,00
	ул. Ленина, д.90	Щит групповой распредел. с автомот. на 8 линий	шт.	7,00
	ул. Ленина, д.90	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	13,00
	ул. Ленина, д.90	Щит освещения на 10 групп	шт.	18,00
	ул. Ленина, д.90	Щит осветительный групповой на 8 групп	шт.	3,00
	ул. Ленина, д.90	Щит осветительный групповой 14групп	шт.	3,00
	ул. Ленина, д.90	Щит осветительный групповой 12 групп	шт.	19,00
	ул. Ленина, д.90	Щит освещения на 7 групп	шт.	1,00
	ул. Ленина, д.90	Щит освещения на 24 группы	шт.	2,00

ул. Ленина, д.90	Щит освещения на 4 группы	шт.	4,00
ул. Ленина, д.90	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
ул. Ленина, д.90	АВР	шт.	2,00
ул. Ленина, д.90	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	170,00
ул. Ленина, д.90	Светильник внутренней установки с л/л 4*18	шт.	891,00
ул. Ленина, д.90	Светильник полугерметический с л/л	шт.	263,00
ул. Ленина, д.90	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	64,00
ул. Ленина, д.90	Светильник ПВЛ 2*40	шт.	21,00
ул. Ленина, д.90	Кабель до 6мм ² в трубе гофрированной до 22 мм	100м.л.	38,00
ул. Ленина, д.90	Кабель силовой	100м.л.	2,50

Здание по адресу: г.Северск, ул. Курчатова, д.1 (административное) (общая площадь 6825 кв.м.)

6 энергооборудование			
ул. Курчатова, д.1	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	5,00
ул. Курчатова, д.1	Эл.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Щкаф силовой распредел.с пред. на 6 групп	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Щит низковольт. с автома выключ. на 6 линий	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Щит низковольт. силовой с автомат. на 5 линий	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Панель с автомат. и пускател. и предохранителями	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	4,00
ул. Курчатова, д.1	Щит низковольт. панел. с автомат. 10 линий	шт.	3,00
ул. Курчатова, д.1	Щкаф распредел. с рубинил. и предохран. На 16 групп	шт.	3,00
ул. Курчатова, д.1	Щкаф силовой распредел.с рубил и предохран.	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Щит освещения с автоматами 16 групп	шт.	4,00
ул. Курчатова, д.1	Щит освещения на 10 групп	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Щит освет. с рубил. и предохран. на 12 групп	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Щит осветит. групп. с рубил. и предохран. 14групп	шт.	4,00
ул. Курчатова, д.1	Щит осветит. групп. с рубил. и предохран. 18групп	шт.	8,00
ул. Курчатова, д.1	Щит осветит. групп. с рубил. и предохран. 9групп	шт.	5,00
ул. Курчатова, д.1	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	6,00
ул. Курчатова, д.1	АВР	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	31,00
ул. Курчатова, д.1	Светильник внутренней установки с л/л 4*18	шт.	855,00
ул. Курчатова, д.1	Светильник полугерметический с л/л	шт.	42,00
ул. Курчатова, д.1	Люстра 4-х рожковая	шт.	3,00
ул. Курчатова, д.1	Люстра 44-х рожковая	шт.	7,00
ул. Курчатова, д.1	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Щит освещения на 9 групп	шт.	2,00
ул. Курчатова, д.1	Провод в стальной трубе сеч. 3*6 мм кв	100 м.л.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Провод в стальной трубе однопжл. сеч. 4*10 мм кв	100 м.л.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Кабель в резиновой биплунной трубе сеч. 3*6	100 м.л.	0,80
ул. Курчатова, д.1	Провод в стальной трубе сеч. 3*35 мм кв	100 м.л.	2,50
ул. Курчатова, д.1	Провод в стальной трубе сеч. 3*35 мм кв	100 м.л.	3,00
ул. Курчатова, д.1	Щитур осветительный 6 ячеек	100 м.л.	1,00
ул. Курчатова, д.1	Провод в стальной трубе сеч. 3*6 мм кв	100 м.л.	2,65

Здание по адресу: г.Северск, Ленина ул., 90/1 (административное) (общая площадь 4988,3 кв.м.)

7 энергооборудование			
Вставка АИК	Станция управления электродвигателями	шт.	2,00
Вставка АИК	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	7,00
Вставка АИК	Эл.двигатель до Р=10,1-15кВт	шт.	1,00

	Вставка АНК	Эл.двигатель до Р=5,1-7кВт	шт.	2,00
	Вставка АНК	Реле промежуточное РП	шт.	17,00
	Вставка АНК	Эл.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	3,00
	Вставка АНК	Щит низковольтный панельный с автом. выкл	шт.	1,00
	Вставка АНК	Силовой ввод. распределительный пункт на 12 лини.	шт.	1,00
	Вставка АНК	Щит освещения с автоматом на 9 групп	шт.	36,00
	Вставка АНК	Щит низковольтный панельный с автом. выкл	шт.	2,00
	Вставка АНК	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	29,00
	Вставка АНК	Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	5,00
	Вставка АНК	Люстра 6-ти розжоговая	шт.	47,00
	Вставка АНК	Светильники с дпн ПЭР-200	шт.	114,00
	Вставка АНК	Светильник полусферический с л/п	шт.	38,00
	Вставка АНК	Светильник внутренней установки с длп 4*18	шт.	1035,00
	Вставка АНК	Светильник внутренней установки с длп 2*40	шт.	49,00
	Вставка АНК	Шнур осветительный до 2,5-х ммкв	шт.	20,00
	Вставка АНК	Провод в трубе до 70 мм кв	100 м.л.	0,55
	Вставка АНК	Провод в трубе сеч. 16 мм кв	100 м.л.	3,50
	Вставка АНК	Кабель в стальной трубе сеч. 35 мм кв	100 м.л.	1,34
	Вставка АНК	Кабель в стальной трубе сеч. 7*2,5 мм кв	100 м.л.	10,83
	Вставка АНК	Контрольный кабель сеч. 7*2,5 мм кв	100 м.л.	4,02
	Вставка АНК	Кабель АВРГ сеч. 2,5 мм кв с крепл. наклд. своб.	100 м.л.	4,40
	Вставка АНК	Провод в стальной трубе до 10 мм кв	100 м.л.	1,10
	Вставка АНК	Провод одно- или многожильный сеч. 6мм кв	100 м.л.	0,40
	Вставка АНК	Провод в трубе до 120 мм кв	100 м.л.	4,50
	Вставка АНК	Кабель 5*25,0 мм кв	100 м.л.	42,00
	Вставка АНК	Провод в стальной трубе сеч. 4*16 мм кв	100 м.л.	4,50
	Вставка АНК	Провод в стальной трубе сеч. 70,0 мм кв	100 м.л.	2,00
8	энергооборудование	Здание по адресу: г. Северск, ул. Ленина, 86 (тех.библиотека) Общая площадь 1518,3 кв.м.)		
	Тех. библиотека	Щит низковольтный панельный с автом. выкл	шт.	1,00
	Тех. библиотека	Пункт групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	Тех. библиотека	Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	1,00
9	энергооборудование	Здание по адресу: г. Северск, Ленина ул., д. 90а (архип) (общая площадь 1808,7 кв.м.)		
	Быстро фондов	Щит н/в панельный на 2 линии	шт.	1,00
	Быстро фондов	Щит низковольт. панел. с автомат. 10 линий	шт.	2,00
	Быстро фондов	Панель с автомат. и пускател. и предохранителями	шт.	6,00
	Быстро фондов	Щит низковольт. с автом. выключ. на 6 линий	шт.	3,00
	Быстро фондов	Щкаф распределит. с рубильн. и предохранителями	шт.	5,00
	Быстро фондов	Щит низковольтный 3-панел. с автомат.	шт.	2,00
	Быстро фондов	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	5,00
	Быстро фондов	Выключатель автоматический	шт.	26,00
	Быстро фондов	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	4,00
	Быстро фондов	Эл.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	2,00
	Быстро фондов	Светильник с л/п НСП-09-200	шт.	43,00
	Быстро фондов	Светильник внутренней установки с л/п 2*40	шт.	284,00
	Быстро фондов	Светильник внутренней установки с л/п 1*40	шт.	18,00
	Быстро фондов	Провод в стальной трубе сеч. 3*2,5 мм кв	100 м.л.	2,00
	Быстро фондов	Провод в стальной трубе сеч. 2*2,5 мм кв	100 м.л.	0,14
	Быстро фондов	Кабель в стальной трубе сеч. 4*2,5 мм кв	100 м.л.	0,05
	Быстро фондов	Кабель сеч. 2*1,5 мм кв. закрепл. на трассе	100 м.л.	1,55
	Быстро фондов	Провод в стальной трубе сеч. 4*6 мм кв	100 м.л.	0,02

	Биоро фондот	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	33,00
	Биоро фондот	Печь ПЭТ-4	шт.	2,00
	Биоро фондот	Кабель АВРГ сеч 2,5 мм кв с жрепл. наклд. своб.	100 м.л.	3,90
	Биоро фондот	Кабель с креплением накл. свобами сеч. 10 мм кв	100 м.л.	1,06
	Задание по адресу: г.Северск, ул. Первомайская, 36а (СОК) (общая площадь 284,4 кв.м.)			
10	энергооборудование			
	СОК Первом. 36	Шкаф силовой распредел на 10 групп	шт.	3,00
	СОК Первом. 36	Кабельный шин	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Щит низков. панель с автоматами 2 линии	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Пускатель магнитный трехфазный Р- до 5кВт	шт.	2,00
	СОК Первом. 36	Панель с автомат. и пускател. и предохран	шт.	2,00
	СОК Первом. 36	Шкаф силовой распредел с пред. на 6 групп	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Щит освещения на 9 групп	шт.	5,00
	СОК Первом. 36	Эл.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	4,00
	СОК Первом. 36	Щит низковольт. панельный с автомат. 3 лин	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Выключатель автоматический	шт.	13,00
	СОК Первом. 36	Щит освет. с рубил. и предохран. на 12 групп	шт.	2,00
	СОК Первом. 36	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	10,00
	СОК Первом. 36	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	34,00
	СОК Первом. 36	Светильник полугерметический с л/л	шт.	12,00
	СОК Первом. 36	Светильник ПВЛ 2*40	шт.	18,00
	СОК Первом. 36	Люстра 5-ти рожковая	шт.	20,00
	СОК Первом. 36	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Провод ПРП сеч. 120 ммкв	шт.	1,00
	СОК Первом. 36	Кабель в стальной трубе сеч. 35 мм кв	100 м.л.	1,40
	СОК Первом. 36	Кабель в резиновой трубе сеч. 3*2,5 мм кв	100 м.л.	12,00
	СОК Первом. 36	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	9,80
	СОК Первом. 36	Печь ПЭТ-4	шт.	5,00
	СОК Первом. 36	Печь ПЭТ-4	шт.	1,00
	Задание по адресу: г.Северск ул. Свердлова, 7 (общезитие) (общая площадь 5780,7 кв.м.)			
11	энергооборудование			
	Свердлова 7	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт (ИУ 2-х полюс.)	шт.	4,00
	Свердлова 7	Пускатель магнитный трехфазный Р- до 5кВт	шт.	4,00
	Свердлова 7	Рубильник с бокон. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	6,00
	Свердлова 7	Щит н/л панельный на 2 линии	шт.	1,00
	Свердлова 7	Шкаф силовой распредел с пред. на 7 групп	шт.	2,00
	Свердлова 7	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	7,00
	Свердлова 7	Щит освещения с автоматом на 9 групп	шт.	20,00
	Свердлова 7	Щит освещения на 4 группы	шт.	4,00
	Свердлова 7	Освещение	шт.	111,00
	Свердлова 7	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	2,00
	Свердлова 7	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	105,00
	Свердлова 7	Светильники с л/л	шт.	104,00
	Свердлова 7	Светильник внутренней установки с л/л 4*18	шт.	8,00
	Свердлова 7	Светильник полугерметический с л/л	шт.	39,00
	Свердлова 7	Выключатель автоматический АП-50	шт.	17,00
	Свердлова 7	Батонная электроплита 5,5 кВт	шт.	14,00
	Свердлова 7	Провод сеч. 70мм кв	100 м.л.	0,12
	Свердлова 7	Провод ПРП по стальному конструкт. сеч. 16 мм кв	100 м.л.	0,06
	Свердлова 7	Шнур осветительный до 2,5-х ммкв	100 м.л.	4,25
12	Задание по адресу: г.Северск, пр. Коммунистический, 119"Современник" (общая площадь 3091,4 кв.м.) энергооборудование			

	ЭММ "Современник"	Станция управления электродвигателями	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Пускатель магнитный несервоинертный Р- до 5кВт	шт.	6,00
	ЭММ "Современник"	Эк.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Пункт групповой распред. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	ЭММ "Современник"	Пункт групповой распред. на 4 линии	шт.	3,00
	ЭММ "Современник"	Пункт групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	3,00
	ЭММ "Современник"	Щит освещения на 9 групп	шт.	5,00
	ЭММ "Современник"	Щит освещения на 9 групп	шт.	3,00
	ЭММ "Современник"	Двухтра 3-х розжовая	шт.	29,00
	ЭММ "Современник"	Двухтра 4-х розжовая	шт.	52,00
	ЭММ "Современник"	Светильник полугерметический с д/н	шт.	25,00
	ЭММ "Современник"	Светильник герметичный 200Вт	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Светильник с лампами ДР Л 250	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Светильник наружного освещения п/д	шт.	31,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	9,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки с д/л 6*40	шт.	152,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	38,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	12,00
	ЭММ "Современник"	Светильник с энергообер. лампами	шт.	4,00
	ЭММ "Современник"	Светильник с д/н	шт.	4,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки л/л 2*20	шт.	5,00
	ЭММ "Современник"	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	ЭММ "Современник"	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	3,00
	ЭММ "Современник"	Вытвояк электродвигателя 5,5 кВт	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе сеч. 3*2,5 мм кв	100 п.м.	0,15
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе сеч. 3*35 мм кв	100 п.м.	1,63
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе сеч. 3*6 мм кв	100 п.м.	0,65
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе сеч. 3*6 мм кв	100 п.м.	0,55
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе сеч. 4*6 мм кв	100 п.м.	0,30
	ЭММ "Современник"	Провод в стальной трубе опломбированный сеч. 3*10	шт.	1,00
	ЭММ "Современник"	Щит силовой распред. на 6 линий	шт.	2,00
	ЭММ "Современник"	Пункт групповой распред. на 6 линий	шт.	4,00
	ЭММ "Современник"	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	4,00
	ЭММ "Современник"	Кабель 16 мм2 в трубе	100 п.м.	1,00
	ЭММ "Современник"	Воздушная линия кабель СНБ	100 п.м.	0,50
13	Занятие по адресу: г.Северск, ул. Пушкина, 14 (административное) (общая площадь 870,7 кв.м.)			
	энергооборудование			
	ОКП-124	Щит распредел. с рубилами и предохранителями	шт.	2,00
14	Занятие по адресу: г.Северск, ул. Мира, 27а с/к "Химик" (общая площадь 3071,7 кв.м.)			
	энергооборудование			
	СОК "Химик"	Станция управления электродвигателями	шт.	10,00
	СОК "Химик"	Эк.двигатель до Р=1-6-3кВт	шт.	6,00
	СОК "Химик"	Станция управления электродвигателями	шт.	3,00
	СОК "Химик"	Щит распредел. с рубилами и предохранителями	шт.	2,00
	СОК "Химик"	Щит освещения на 6 групп	шт.	1,00
	СОК "Химик"	Щит освещения на 8 групп	шт.	2,00
	СОК "Химик"	Щит освещ. с рубил. и предопр. на 12 групп	шт.	4,00
	СОК "Химик"	Вытвояк электродвигателя до 20кВт	шт.	2,00
	СОК "Химик"	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	СОК "Химик"	Светильник полугерметический с д/н	шт.	135,00
	СОК "Химик"	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	100,00
	СОК "Химик"	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	4,00
	СОК "Химик"	Светильник внутренней установки с лампами ДРЛ	шт.	12,00
	СОК "Химик"	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	3,00

	СОК "Химик"	Провод в трубе сеч 4*120 мм кв	100 м.л.	0,06
	СОК "Химик"	Провод сеч.4*35 мм кв	100 м.л.	0,15
	СОК "Химик"	Провод в стальной трубе однопжл. сеч.4*10 мм кв	100 м.л.	3,68
	СОК "Химик"	Провод в стальной трубе сеч.4*6 мм кв	100 м.л.	0,80
	СОК "Химик"	Кабель в стальной трубе однопж. сеч.4*2,5мм кв	100 м.л.	0,19
	СОК "Химик"	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	100 м.л.	1,40
	СОК "Химик"	Провод в стальной трубе сеч.2*2,5 мм кв	100 м.л.	0,05
	Занятие по адресу: г.Северск, ул.Сосновая, 20 д/б "Янтара" (общая площадь 1266,5 кв.м.)			
15	энергооборудование			
	Д/б "Янтара"	Щкаф распредел. с рубильн. и предохранителем	шт.	2,00
	Д/б "Янтара"	Щит освет. с рубил. и предохран. на 12 групп	шт.	4,00
	Д/б "Янтара"	Щит освещения на 6 групп	шт.	1,00
	Д/б "Янтара"	Щит низковольтный панел. с автомат с мкп	шт.	1,00
	Д/б "Янтара"	Щкаф силовой распредел. на 8групп	шт.	5,00
	Д/б "Янтара"	Рубильник с бокон. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	Д/б "Янтара"	Щит низковольт. панел. с автомат. 10 линий	шт.	1,00
	Д/б "Янтара"	Выключатель автоматический АП-50	шт.	5,00
	Д/б "Янтара"	Светильник полугерметический с д/л	шт.	79,00
	Д/б "Янтара"	Светильник полугерметический с д/л	шт.	67,00
	Д/б "Янтара"	Светильник с д/л	шт.	12,00
	Д/б "Янтара"	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	15,00
	Д/б "Янтара"	Светильник наружного освещения д/л	шт.	57,00
	Д/б "Янтара"	Кабель сеч 2*1,5 мм кв. закрепл. на тресе	100 м.л.	2,68
	Д/б "Янтара"	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	100 м.л.	2,80
	Д/б "Янтара"	Провод 3-х. 4-х жилаый до 70ммкв	100 м.л.	0,10
	Д/б "Янтара"	Провод ПРП сеч.35 мм кв	100 м.л.	1,15
	Д/б "Янтара"	Провод сеч.4*35 мм кв	100 м.л.	10,50
	Д/б "Янтара"	Провод в стальной трубе однопжл. сеч.4*10 мм кв	100 м.л.	0,43
	Д/б "Янтара"	Кабель в стальной трубе однопж. сеч.4*2,5мм кв	100 м.л.	0,78
	Д/б "Янтара"	Провод в стальной трубе сеч.2*6 мм кв	100 м.л.	0,37
	Д/б "Янтара"	Провод сеч.70,0 мм кв	100 м.л.	2,40
	Д/б "Янтара"	Провод одно- или многожильный сеч.6мм кв	100 м.л.	1,10
	Занятие по адресу: г.Северск, пер.Честет, 4 Дом специалитет (общая площадь 1586,5 кв.м.)			
16	энергооборудование			
	Дом Специалитетов	Щит низковольтный панельный с автом. выкл	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Щкаф силовой распредел. с пред. на 6 групп	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Пузык групповой распредел. с автомата. на 8 линий	шт.	40,00
	Дом Специалитетов	Освещение подвала	шт.	32,00
	Дом Специалитетов	Светильник с д/л НСП-09-200	шт.	23,00
	Дом Специалитетов	Светильник полугерметический "Т дубоковдлучитель"	шт.	25,00
	Дом Специалитетов	Светильник герметичный 200Вт	шт.	21,00
	Дом Специалитетов	Светильник с д/л ППР-200	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Светильник внутренней установки с д/л 2*20	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Светильник внутренней установки с д/л 1*40	шт.	11,00
	Дом Специалитетов	Электродвигатель Р=0,6-1,5кВт (ПУ 2-х полю.)	шт.	3,00
	Дом Специалитетов	Пускатель магнитный реверсирный Р= до 5кВт	шт.	3,00
	Дом Специалитетов	Выключатель автоматический АП-50	шт.	6,00
	Дом Специалитетов	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	7,00
	Дом Специалитетов	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	1,00
	Дом Специалитетов	Щит удельный освещения в составе:	шт.	1,00

	Дом Специалистов	Реле промежуточное РП-211	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Выключатель автоматический	шт.	8,00
	Дом Специалистов	Пульт управления камином в составе:	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Пускатель магнитный пересрещивный Р= до 5кВт	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Бытовая электроплита	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Пускорегулятор ПРА	шт.	12,00
	Дом Специалистов	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	2,00
	Дом Специалистов	Электроплита 2-х конфорочная	шт.	1,00
	Дом Специалистов	Бытовая электроплита 5,5 кВт	шт.	2,00
	Дом Специалистов	Кабель в стальной трубе оцинк. сеч. 35 мм кв	100 м.лн	1,05
	Дом Специалистов	Шнур осветительный до 2,5-х ммкв	100 м.лн	3,61
	Дом Специалистов	Бытовая электроплита до 20кВт	шт.	4,00
	Занятие по адресу: г.Северск,ул.Калинина,29 строение №1(Гараж) (общая площадь 270 кв.м.)			
17	энергооборудование		М	15,00
	Калинина 29	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв		
	Квартиря и офис в г.Томске (общая площадь 447,4 кв.м.)			
18	энергооборудование			
	Безинского 326	Щит низковольтный панельный с автом.выкл	шт.	1,00
	Безинского 326	Щит освещения на бруши	шт.	2,00
	Безинского 326	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	5,00
	ГКЗ (общая площадь 7384,1 кв.м.)			
19	энергооборудование			
	Каргул № 21, Славского, 50	Щаф распредел. с рубильн. и предохран.	шт.	1,00
	Каргул № 21	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	Каргул № 21	Щит освещения на 9 групп	шт.	2,00
	Каргул № 21	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	2,00
	Каргул № 21	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	8,00
	Каргул № 21	Пункт групповой распред. с автомат. на баиний	шт.	1,00
	Каргул № 21	Щаф свл. распред.с боков,рубилл на 5линий	шт.	1,00
	Застава №2, Антодорога, 14/1	Щит освещения на 6 групп	шт.	18,00
	Застава №2	Бытовая электроплита 5,5 кВт	шт.	1,00
	Застава №2	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	18,00
	Застава №2	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	7,00
	Застава №2	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	2,00
	Застава №2	Выключатель автоматический АП-50	шт.	2,00
	Каргул № 21, Славского, 50	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	Каргул № 21	Щит низковольт. панельный с автомат. 8 линии	шт.	8,00
	Каргул № 21	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	Каргул № 21	Пункт групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	30,00
	Каргул № 21	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	30,00
	Каргул № 21	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	20,00
	Каргул № 21	Светильник внутренней установки с л/л 6*40	шт.	10,00
	Каргул № 21	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	1,00
	Застава №2, Антодорога, 14/1	Пункт групповой распред. на 4 линии	шт.	1,00
	Застава №2	Щаф распред. с рубильн. и предохран 3 линии	шт.	1,00
	Застава №2	Пункт групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	3,00
	Застава №2	Выключатель автоматический АП-50	шт.	32,00
	Застава №2	Светильник герметичный 200Вт	шт.	2,00
	КПП №10,	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1,00
	КПП №10	Щит освет. с рубил. и предохран. на 12 гр	шт.	1,00
	КПП №10	Пункт групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00

	КПП №10	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	2,00
	КПП №10	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	12,00
	КПП №10	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	48,00
	КПП №10	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	18,00
	КПП №10	Печь ПЭТ-4	шт.	19,00
	КПП №10	Щит управления	шт.	20,00
24	КПП № 7, Набережная, 108	Щит силовой распредел. с рубилки предохран.	шт.	1,00
	КПП № 7	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	КПП № 7	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	5,00
	КПП № 7	Печь ПЭТ-4	шт.	4,00
	КПП № 7	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	2,00
25	КПП № 8, Агродорога, 14/6	Рубильник с бок. приводом 3-х полюсный 250А	шт.	1,00
	КПП № 8	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	11,00
	КПП № 8	Выключатель автоматический АП-50	шт.	4,00
	КПП № 8	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	13,00
	КПП № 8	Печь ПЭТ-4	шт.	4,00
	КПП № 8	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	2,00
	КПП № 8	Светильник герметичный 200Вт	шт.	6,00
	КПП № 8	Светильник с лампами ДРЛ 500	шт.	8,00
	КПП № 8	Пускатель магнитный неперезарядимый Р= до 5кВт	шт.	8,00
	КПП № 8	Кабель сеч. до 6мм кв	100 м.п.	0,19
	КПП № 8	Рубильник с бок. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	КПП № 5, Ленина, 43	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00
	КПП № 5	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1,00
	КПП № 5	Светильник герметичный 200Вт	шт.	4,00
	КПП № 5	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	8,00
	КПП № 5	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	8,00
	КПП № 5	Печь ПЭТ-4	шт.	8,00
	КПП № 5	Кабель сеч. до 6мм кв	100 м.п.	16,00
26	КПП Парковая,	Рубильник с бок. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	КПП Парковая	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	2,00
	КПП Парковая	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	1,00
	КПП Парковая	Светильник герметичный 200Вт	шт.	6,00
	КПП Парковая	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	6,00
	КПП Парковая	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	8,00
	КПП Парковая	Выключатель автоматический АП-50	шт.	8,00
	КПП Парковая	Печь ПЭТ-4	шт.	8,00
	КПП Парковая	Кабель сеч. до 6мм кв	100 м.п.	8,60
27	Застава №2, Агродорога, 14/1	Щит л/л тепловый на 3 линии	шт.	1,00
	Застава №2	Вытовая электролифта 20 кВт	шт.	1,00
	Застава №2	Пункт групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	Застава №2	Светильник полугерметический с л/л	шт.	27,00
	Застава №2	Прожектор 500Вт	шт.	1,00
	Застава № 1, ул. Комсомольская	Щит силовой распредел. на 8 групп	шт.	1,00
	Застава № 1	Рубильник с бок. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	Застава № 1	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	29,00
	Застава № 1	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	76,00
	Застава № 1	Светильник полугерметический с л/л	шт.	8,00
	Застава № 1	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	16,00
	Застава № 1	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	1,00
	Застава № 1	Пункт групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00

	Застава № 1	Выключатель автоматический АП-50	шт.	2,00
	Застава № 1	Светильник полугерметический с л/л	шт.	11,00
	Застава № 1	Эл.двигатель до Р=5кВт	шт.	1,00
	Застава № 1	Пускатель магнитный неперезарядный Р- до 5кВт	шт.	1,00
	Баня Застава №1	Светильник полугерметический с л/л	шт.	11,00
	Баня Застава №1	Эл.двигатель до Р=5кВт	шт.	1,00
	Баня Застава №1	Пускатель магнитный неперезарядный Р- до 5кВт	шт.	1,00
	Баня Застава №1	Щит л/л панельный на 10 линий	шт.	1,00
	КПП № 1	Щит групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	КПП № 1	Щит осветительный групповой на 5 групп	шт.	1,00
	КПП № 1	Щит осветительный групповой на 18 групп	шт.	1,00
	КПП № 1	Рубильник с боков, приводом 3-х полюсный 250А	шт.	2,00
	КПП № 1	Печь ПЭТ-4	шт.	25,00
	КПП № 1	Светильник полугерметический с л/л	шт.	6,00
	КПП № 1	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	24,00
	КПП № 1	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	36,00
	КПП № 1	Щкаф силовой распредел прел. на 6 групп	шт.	2,00
	КПП № 1	Щкаф силовой распредел на 10 групп	шт.	2,00
	КПП № 1	Контактор переменного тока	шт.	2,00
	КПП № 1	Реле тепловое РТ-1	шт.	8,00
	КПП № 1	Выключатель автоматический АП-50	шт.	2,00
	КПП № 1	Пускатель магнитный неперезарядный Р- до 5кВт	шт.	2,00
	КПП № 1	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	78,00
	КПП № 1	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	87,00
	Застава № 3, Автодорога, 50	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	100 м.л.	44,00
	Застава № 3	Щит осветительный групповой на 18 групп	шт.	2,00
	Застава № 3	Печь ПЭТ-4	шт.	12,00
	Застава № 3	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	10,00
	Застава № 3	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	8,00
	Застава № 3	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	1,00
	Застава № 3	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1,00
	Застава № 3	Пункт групповой распредел. на 4 линии	шт.	1,00
	Застава № 3	Щкаф распредел. с рубильн. и предохран.	шт.	1,00
	Застава № 3	Пункт групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	2,00
	Застава № 3	Щит осветит. групп. с рубильн. и предохран. 1кВ групп	шт.	2,00
	Застава № 3	Печь ПЭТ-4	шт.	10,00
	Застава № 3	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	5,00
	Застава № 3	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	10,00
	Застава № 3	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	4,00
	Застава № 3	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	12,00
	Застава № 3	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	6,00
	Застава № 3	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	9,00
	Застава № 3	Выключатель автоматический АП-50	шт.	6,00
	Застава № 3	Станция управления электродвигателями	100 м.л.	18,00
	Застава № 3	Кабель АВВГ сеч 2,5 мм кв с крепл. наклад. скоб.	шт.	5,00
	Застава № 3	Эл.двигатель до Р=0,06-0,5кВт	шт.	1,00
	Застава № 3	Щкаф распредел. с рубильн. и предохран. на 6 групп	шт.	1,00
	Застава № 3	Щкаф силовой распредел на 10 групп	шт.	2,00
	Застава № 3	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	3,00
	Застава № 3	Станция управления электродвигателями	шт.	42,00
	Застава № 3	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	6,00
	Застава № 3	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	6,00

	Каргул № 19	Светильник внутренней установки д/л 2*20	шт.	108,00
	Каргул № 19	Кабель с креплением наклад. скобами сеч. 10 мм кв	100 м.л.	2,38
	Каргул № 19	Кабель АВРГ сеч 2,5 мм кв с крепл. наклад. скоб.	100 м.л.	11,00
	Каргул № 19	Пульт групповой распред. с автомат. на баггиней	шт.	1,00
	Каргул № 18, Антрополора. 51	Щит освет. с рубил. и предохран. на 12 групп	шт.	2,00
	Каргул № 18	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	2,00
	Каргул № 18	Печь ПЭТ-4	шт.	21,00
	Каргул № 18	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	36,00
	Каргул № 18	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	28,00
	Каргул № 18	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	6,00
	Каргул № 18	Щит освет. с рубил. и предохран. на 3 линии	шт.	1,00
	Каргул № 18	Выключатель автоматический АД-50	шт.	2,00
	Каргул № 18	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	3,00
	Каргул № 18	Кабель в резиновой трубке сеч. 3*2,5 мм кв	100 м.л.	8,20
	Каргул № 18	Кабель АВРГ сеч. 3*4 мм кв	100 м.л.	1,80
	Каргул № 18	Кабель с креплением наклад. скобами сеч. 10 мм кв	100 м.л.	0,60
	Каргул № 18	Щаф силовой распред. с рубил. и предохран. на 16 гр.	шт.	2,00
	Каргул № 20, 21, Саявского, 50	Станция управления электродвигателями	шт.	2,00
	Каргул № 20	Эл. двигатель до Р=5кВт	шт.	2,00
	Каргул № 20	Печь ПЭТ-4	шт.	33,00
	Каргул № 20	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	2,00
	Каргул № 20	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	80,00
	Каргул № 20	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	12,00
	Каргул № 20	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	4,00
	Каргул № 20	Кабель в резиновой трубке сеч. 3*2,5 мм кв	100 м.л.	36,00
	Каргул № 20	Кабель сеч. до 6мм кв	100 м.л.	0,80
	Каргул № 20	Выговая электроплата до 20кВт	шт.	4,00
	Каргул № 21	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	8,00
	Каргул № 21	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	89,00
	Каргул № 21	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	4,00
	Каргул № 21	Кабель в резиновой трубке сеч. 3*2,5 мм кв	100 м.л.	1,50
	Оса. Пер-га ТКЗ	С-ник с л/л НСП-09-200	шт.	800,00
	Эл.оск. ТКЗ 13,6 кв	Щаф распред. с рубил. и предохран. на 4 линии	шт.	5,00
	Бюро пропускное	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	8,00
	Бюро пропускное	Печь ПЭТ-4	шт.	6,00
	Бюро пропускное	Щит групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	5,00
	Бюро пропускное	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	6,00
	Бюро пропускное	Эл. двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	16,00
	Ж/д коридоры	Пускатель магнитный нересервиный Р= до 5кВт	шт.	2,00
	Ж/д коридоры	Панель с автомат. и рубил. и предохран.	шт.	4,00
	Ж/д коридоры	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	85,00
	Ж/д коридоры	Пускатель магнитный нересервиный Р= до 5кВт	шт.	4,00
	Ж/д коридоры	Светильник внутренней установки с л/л 2*20	шт.	22,00
	Ж/д коридоры	Светильник с л/л	шт.	6,00
	Ж/д коридоры	Светильник с л/л	шт.	4,00
	Ж/д коридоры	Светильник уличный с лампами ДРЛ-250	шт.	2,00
	Ж/д коридоры	Выключатель автоматический АД-50	шт.	14,00
	Ж/д коридоры	Печь ПЭТ-4	шт.	1,00
	Ж/д коридоры	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	Ж/д коридоры	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	1,00
	Ж/д коридоры	Станция управления электродвигателями	шт.	1,00
	Ж/д коридоры	Эл. двигатель до Р=5кВт	шт.	2,00

	АТС	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	1,00
	АТС	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	60,00
	АТС	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	24,00
	АТС	Светильник внутренней установки с д/л 6*40	шт.	10,00
	АТС	Люстра 6-ти рожковая	шт.	8,00
45	Склады КЭС	Шкаф силовой распред. на 8 групп	шт.	1,00
	Склады КЭС	Щит осветительный групповой на 8 групп	шт.	2,00
	Склады КЭС	Щит освещения на 9 групп	шт.	6,00
	Склады КЭС	Выключатель автоматический АП-50	шт.	20,00
	Склады КЭС	Светильник с д/л НСП-09-200	шт.	60,00
	Склады КЭС	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	Склады КЭС	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	10,00
	Склады КЭС	Светильник внутренней установки с д/л 6*40	шт.	10,00
	Склады КЭС	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	90,00
46	Клуб	Светильник внутренней установки с д/л 4*40	шт.	40,00
	Клуб	Светильник с д/л НСП-09-200	шт.	12,00
	Клуб	Шкаф сил. распред.с боков,рубкал на 5 линий	шт.	24,00
	Клуб	Щит осветительный групповой на 12 линий	шт.	1,00
	Клуб	Щит низковольт. панел. с автомат. 10 линий	шт.	3,00
	Клуб	Выключатель автоматический АП-50	шт.	6,00
	Клуб	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	17,00
	Клуб	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	1,00
	Клуб	Шкаф силовой распред. с автомат. на 8 групп	шт.	7,00
	Клуб	Щит низковольтный с автоматами	шт.	4,00
	Клуб	Шкаф силовой распред.с рубильника бруши	шт.	2,00
	Клуб	Кабель сеч. до 6мм кв	шт.	3,00
	Клуб	Кабель с креплением накл. скотчем сеч.10 мм кв	100 м.д.	14,00
	Клуб	Проект групповой распред. с автомат. на 6 линий	шт.	0,60
	Клуб	Щит освещения на 9 групп	шт.	2,00
	Клуб	Светильник л/н термостатный	шт.	3,00
	Клуб	Светильник наружной установки 500Вт	шт.	24,00
	Клуб	Светильник с лампами ДРТ 500	шт.	20,00
	Клуб	Светильник с лампами ДРТ 500	шт.	12,00
47	Клуб	Проект распределительный с автом. на 12 линий	шт.	1,00
	Клуб	Проект групповой распред. с автомат. на 6 линий	шт.	2,00
	Клуб	Выключатель автоматический АП-50	шт.	4,00
	Клуб	Светильник с лампами ДРТ-125	шт.	2,00
	Клуб	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	1,00
48	Автоматерские	Шкаф силовой распред с автоматами 3 линии	шт.	4,00
	Автоматерские	Панель с автомат. и пускател. и предохран	шт.	2,00
	Автоматерские	Выключатель автоматический АП-50	шт.	10,00
	Автоматерские	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	3,00
	Автоматерские	Светильник с д/л НСП-09-200	шт.	15,00
	Автоматерские	Светильник с лампами ДРТ-125	шт.	10,00
	Автоматерские	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	3,00
49	Штаб дивизии 3478	Рубильник с боков, приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	Штаб дивизии 3478	Проект групповой распред.с автомат. 22 группы	шт.	4,00
	Штаб дивизии 3478	Выключатель автоматический АП-50	шт.	5,00
	Штаб дивизии 3478	Щит освещения на 9 групп	шт.	4,00
	Штаб дивизии 3478	Светильник внутренней установки с д/л 4*18	шт.	55,00
	Штаб дивизии 3478	Светильник внутренней установки с д/л 2*40	шт.	90,00

50	Штраб двигателя 3478	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	50,00
	Штраб двигателя 3478	Светильник внутренней установки с л/л 6*40	шт.	15,00
	Штраб двигателя 3478	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	20,00
	Дизель	Рубильник с боков, приводом 3-х полюсный 100А	шт.	2,00
	Дизель	Щит низковольт. панел. с автомат. 10 линий	шт.	3,00
	Дизель	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	3,00
	Дизель	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	10,00
	Дизель	Выключатель автоматический АП-50	шт.	20,00
	Дизель	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	120,00
	Дизель	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	50,00
51	Дизель	Светильник внутренней установки с л/л 6*40	шт.	28,00
	Дизель	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	45,00
	Дизель	Пускатель магнитный нерезервный Р- до 5кВт	шт.	3,00
	Продолж. склада	Эл.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	8,00
	Продолж. склада	Пункт групповой распредел. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	Продолж. склада	Щкаф силовой распредел. с автом. на 8 групп	шт.	1,00
	Продолж. склада	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	Продолж. склада	Щит освещения на 9 групп	шт.	2,00
	Продолж. склада	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	80,00
	Продолж. склада	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	10,00
52	Снопгразд	Пункт распределительный с автом. на 12 линий	шт.	1,00
	Снопгразд	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1,00
	Снопгразд	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	3,00
	Снопгразд	Щкаф силовой распредел. с прел. на 7 групп	шт.	1,00
	Снопгразд	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	70,00
	Снопгразд	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	40,00
	Снопгразд	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	50,00
	Снопгразд	Светильник внутренней установки с л/л 6*40	шт.	50,00
	Снопгразд	Щкаф распредел. с рубильн. и предохран. 3 линии	шт.	1,00
	Снопгразд	Щит освещения на 9 групп	шт.	3,00
53	Снопгразд	Светильник с л/л ППР-200	шт.	11,00
	КПП гаража	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	3,00
	КПП гаража	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	4,00
	КПП гаража	Светильник с л/л ППР-200	шт.	5,00
	КПП гаража	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	4,00
	Гараж с в/м	Щкаф силовой распредел.	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	4,00
	Гараж с в/м	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	16,00
	Гараж с в/м	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	8,00
	Гараж с в/м	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	2,00
54	Гараж с в/м	Рубильник с боков, приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	Гараж с в/м	Щит осветительный групповой на 8 групп	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Выключатель автоматический АП-50	шт.	4,00
	Гараж с в/м	Выключатель автоматический	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	14,00
	Гараж с в/м	Рубильник с боков, приводом 3-х полюсный 100А	шт.	3,00
	Гараж с в/м	Пункт групповой распредел. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00
	Гараж с в/м	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
55	Склад в/ч 3481	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	18,00
	Склад в/ч 3481	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	4,00
	Склад в/ч 3481	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	4,00
56	Проекция	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	18,00
	Проекция	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	4,00
	Проекция	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	4,00

57	Боксы низ/маши	Шкаф силовой распред. на 8 групп	шт.	1,00
	Боксы низ/маши	Прект распределительный с автом. на 12 линий	шт.	1,00
	Боксы низ. машин	Щит освещения на 9 групп	шт.	3,00
	Боксы низ. машин	Выключатель автоматический АД-50	шт.	10,00
	Боксы низ. машин	Эл.двигатель до Р-1,6-3Вт	шт.	6,00
	Боксы низ. машин	Прокатер магнитный непрерывный Р- до 5кВт	шт.	6,00
	Боксы низ. машин	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	34,00
	Боксы низ. машин	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	8,00
	Боксы низ. машин	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	144,00
	Боксы низ. машин	Щит освет. с рубл. и предохран. на 12 групп	шт.	1,00
58	Казарма № 3, 4	Рубильник с бокв. приводом 3-х полюсный 250А	шт.	2,00
	Казарма № 3, 4	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	184,00
	Казарма № 3, 4	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	71,00
	Казарма № 3, 4	Прокат грунтовоый распред. с автомат. на 8 линий	шт.	4,00
	Казарма № 3, 4	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	2,00
	Казарма № 3, 4	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	100 м.л	24,00
	Казарма № 3, 4	Кабель сеч. до 6мм.кв	100 м.л	16,50
	Казарма № 3, 4	Щит освет. с рубл. и предохран. на 12 групп	шт.	1,00
	Казарма № 3, 4	Прект грунтовоый распред. с автомат. на 8 линий	шт.	5,00
	Казарма № 3, 4	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	7,00
59	Учебная казарма	Щит освещения с автоматами на 12 групп	шт.	3,00
	Учебная казарма	Щит низков. напря. с автомат выключ.	шт.	3,00
	Учебная казарма	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	212,00
	Учебная казарма	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	92,00
	Учебная казарма	Выключатель автоматический АД-50	шт.	210,00
	Учебная казарма	Печь ПЭ1-4	шт.	8,00
	Учебная казарма	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	4,00
	Учебная казарма	Рубильник с бокв. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	Учебная казарма	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	100 м.л	4,00
	Учебная казарма	Кабель сеч. до 6мм.кв	100 м.л	63,00
60	Учебная казарма	Рубильник с бокв. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	12,00
	Учебная казарма	Шкаф силовой распред.	шт.	1,00
	Учебная казарма	Шкаф силовой распред. с пред. на 6 групп	шт.	3,00
	Учебная казарма	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	4,00
	Учебная казарма	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	6,00
	Учебная казарма	Кабель сеч.2,5мм кв с креп. накладки. сквозным	шт.	70,00
	Учебная казарма	Шнур осветительный до 2,5-х ммкв	100 м.л	13,10
	Учебная казарма	Шкаф распредел. с рубильн. и предохран.	шт.	28,20
	Учебная казарма	Прект грунтовоый распред. с автомат. на 6 линий	шт.	1,00
	Учебная казарма	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	4,00
61	Учебная казарма	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	2,00
	Учебная казарма	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	534,00
	Учебная казарма	Провод в стальной трубе сеч.3*2,5 мм кв	шт.	61,00
	Учебная казарма	Станция управления электродвигателями	шт.	3,40
	Учебная казарма	Выключатель автоматический АД-50	шт.	2,00
	Учебная казарма	Предохранитель ПН-2, ПР-2	шт.	12,00
	Учебная казарма	Эл.двигатель до Р-5кВт	шт.	6,00
	Учебная казарма	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	Учебная казарма	Битонная электродвигателя 5,5 кВт	шт.	5,00
	Учебная казарма	Светильник полусферический с л/л	шт.	22,00
			шт.	320,00

70	Скал боепри. в/ч 3480	Шкаф распред. с рубильн. и предоур 3 линии	шт.	1,00
	Скал боепри. в/ч 3480	Пульст групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00
71	Скал боепри. в/ч 3480	Выключатель автоматический АП-50	шт.	6,00
	Скал боепри. в/ч 3480	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	18,00
	Оувсебная в/ч 3478	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	12,00
	Проходная в/ч 3480	Шкаф распред. с рубильн. и предоур 3 линии	шт.	1,00
72	Проходная в/ч 3478	Выключатель автоматический АП-50	шт.	12,00
	Проходная в/ч 3478	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	12,00
	Баня в/ч3480	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	7,00
	Баня в/ч3480	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 250А	шт.	2,00
	Баня в/ч3480	Выключатель автоматический АП-50	шт.	4,00
	Баня в/ч3480	Шкаф силовой распред.	шт.	1,00
	Баня в/ч3480	Эл.двигатель до Р-1,6-3кВт	шт.	1,00
	Баня в/ч3480	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	Баня в/ч3480	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	1,00
	Баня в/ч3480	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	6,00
73	Баня в/ч3480	Светильник герметичный 200Вт	шт.	32,00
	Предоур.скалд	Шкаф распред. с рубильн. и предоур 3 линии	шт.	1,00
	Предоур.скалд	Выключатель автоматический АП-50	шт.	3,00
	Предоур.скалд	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	12,00
	Казарма в/ч3480	Шкаф силовой распред.с пред. на 6 групп	шт.	2,00
	Казарма в/ч3480	Шкаф силовой распред.с пред. на 7 групп	шт.	1,00
	Казарма в/ч3480	Шкаф силовой распред.с рубильн.и предоур.	шт.	1,00
	Казарма в/ч3480	Шкаф силовой распред.	шт.	1,00
	Казарма в/ч3480	Щит освещения с автоматами на 9 групп	шт.	7,00
	Казарма в/ч3480	Щит освет. с рубильн. и предоур. на 12 групп	шт.	14,00
74	Казарма в/ч3480	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	241,00
	Казарма в/ч3480	Светильники с л/л ППР-200	шт.	32,00
	Казарма в/ч3480	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	360,00
	Казарма в/ч3480	Провод в стальной трубе сеч. 4*6 мм кв	100 м.л.	38,00
	Казарма в/ч3480	Провод в стальной трубе однопил. сеч.4*2,5 мм кв	100 м.л.	314,00
	Казарма в/ч3480	Светильник полугерметический с л/л	шт.	68,00
	Казарма в/ч3480	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	28,00
	Казарма в/ч3480	Прожектор 500Вт	шт.	4,00
	Казарма в/ч3480	Пульст групповой распред. на 4 линии	шт.	1,00
	Казарма в/ч3480	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	28,00
75	Баня в/ч	Пульст групповой распред. с автомат. на 6линей	шт.	1,00
	Баня в/ч	Рубильник с боков. приводом 3-х полюсный 100А	шт.	1,00
	Баня в/ч	Шкаф сил. распред.с боков.рубильн на 5линей	шт.	1,00
	Баня в/ч	Щит освещения на 6 групп	шт.	1,00
	Матраин в/ч3480	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	40,00
	Матраин в/ч3480	Светильник внутренней установки с л/л 4*40	шт.	10,00
	Матраин в/ч3480	Светильники с л/л ППР-200	шт.	20,00
	Матраин в/ч3480	Светильник с лампами ДРЛ-125	шт.	42,00
	Матраин в/ч3480	Светильник с лампами ДРЛ 250	шт.	28,00
	Матраин в/ч3480	Шкаф сил. распред.с боков.рубильн на 5линей	шт.	1,00
76	Учеб. кл. в/ч 3480	Светильник внутренней установки с л/л 2*40	шт.	40,00
	Учеб. кл. в/ч 3480	Пульст групповой распред. с автомат. на 8 линий	шт.	1,00
	Учеб. кл. в/ч 3480	Шкаф сил. распред.	шт.	1,00
	Учеб. кл. в/ч 3480	Шкаф сил. распред.с боков.рубильн на 5линей	шт.	1,00
77	Учеб. кл. в/ч 3480	Шкаф сил. распред.	шт.	2,00
	Учеб. кл. в/ч 3480	Светильник с л/л НСП-09-200	шт.	3,00
78	Учеб. кл. в/ч 3480	Шкаф сил. распред.с боков.рубильн на 5линей	шт.	1,00
	Учеб. кл. в/ч 3480	Шкаф сил. распред.	шт.	1,00

	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ШР (шток распределительный)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	Узел ввода 0.4 кВ	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ЯС (Ящик силовой)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ЯС (Ящик силовой)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	ЯС (Ящик силовой)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	Двиг. 4АХ80В4 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(ВУ3)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	Двиг. 4АХ80В4 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(ВУ5)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	Двиг. А02-31-4 2.2 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(ПУ1)	шт.	1.00
	Эд. №73(АБК) п/4	Двиг. 4АХТ1В4 0.75 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(ПУ2)	шт.	1.00
85	Здание по адресу: г. Северск, ул. Лесная 21а (гараж спецмашии) (общая площадь 936,9 кв.м.)			
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Штырь, шкафы сборки 0.4 кВ (ШР,ШС)	шт.	1.00
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Выключатель автоматический АП-50	шт.	1.00
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Проводитель магн.перехрест. Р= до 5кВТ	шт.	1.00
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Эт.двигатель до Р=1,6-3кВт	шт.	1.00
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Освещение	м	40.00
	Эд.гаража спецмаши Лесная 21а	Наружное освещение	м	4.00
86	Здание по адресу: г. Северск, ул. Калининна, 109 (ЛМ) (общая площадь 6419,2 кв.м.)			
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 1-го эт. и подвала в/ч	100 м.л.	4.80
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 2-го эт. в/ч	100 м.л.	3.90
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Аварийное освещение здания	100 м.л.	3.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 1-го эт. в/ч	100 м.л.	18.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 2-го эт. в/ч	100 м.л.	18.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 3-го эт. в/ч	100 м.л.	19.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение 4-го эт. в/ч	100 м.л.	19.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Освещение подвала в/ч	100 м.л.	4.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Наружное освещение	100 м.л.	8.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Заземляющий контур, молниезащита	100 м.л.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Щиты, шкафы сборки 0.4 кВ в/ч (ШР,ШС)	шт.	9.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Щиты, шкафы сборки 0.4 кВ в/ч (ШР,ШС)	шт.	9.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Эт.двигатель АИР56В4У3 (для насоса поочист.)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Эт.двигатель АИРМ112М (задвижка канализаци.)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 2АН80В4П4У3 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П1)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А112М4 5.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П2)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П3)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П4)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А160М6 15 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П5)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П6.1)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(П6.2)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-1)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-3)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А112М4 5.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-4)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. АИР80В4У3 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-5)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. ДАТ80К4У3 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-6)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-7)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А160М6 15 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-8)	шт.	1.00
	здание ИЛК ЛМ \ 4-х этажный корпус	Двиг. 4А80А2 1.5 кВт ШУ, ПУ 2-х кноп.(В-9)	шт.	1.00

	АТС-2	Светильник с л/д 4*18	шт.	27,00
	АТС-2	Светильник с люмин ДРЛ	шт.	2,00
	АТС-2	Светильник с л/д	шт.	24,00
	АТС-2	Кабель до 6 мм ² 100м.л.	100м.л.	7,00
	АТС-2	Кабель до 25 мм ² 100м.л.	100м.л.	2,50
90	ул. Парковая, 7			
	АТС-4	Щита, шкафы, сборка 0.4 кВ (ШР,ЩО)	шт.	4,00
	АТС-4	Щит освещения с автоматами на 9-гр.	шт.	4,00
	АТС-4	Освещение 1-го этажа	100 м.л.	12,00
	АТС-4	Освещение 2-го этажа	100 м.л.	12,80
	АТС-4	Светильник внутренней установки с л/д 1*40	шт.	9,00
	АТС-4	Светильник внутренней установки с л/д 2*40	шт.	54,00
	АТС-4	Светильник внутренней установки с л/д 4*40	шт.	8,00
	АТС-4	Светильник внутренней установки с л/д 4*18	шт.	2,00
	АТС-4	Светильник с л/д	шт.	44,00
	АТС-4	Двигатель 1.5 кВт ЩУ, ПУ 2-х кноп. (ВУ2)	шт.	1,00
	АТС-4	Двигатель 2.2 кВт ЩУ, ПУ 2-х кноп. (ПУ2)	шт.	1,00
92	ул.Солнечная, 15			
	АТС-6	Энергооборудование	шт.	5,00
	АТС-6	Щит силовой распределительный	шт.	12,00
	АТС-6	Щит освещения с автоматами на 9-гр.	шт.	2,00
	АТС-6	Выключатель с бок. Приводом 3-х-полюсный 100А	шт.	6,00
	АТС-6	Выключатель автоматический АД-50	шт.	1,00
	АТС-6	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	2,00
	АТС-6	Панель с автоматами, плавкат. И предохранителями	шт.	420,00
	АТС-6	Светильник внутренней установки с л/д 2*40	шт.	135,00
	АТС-6	Светильник внутренней установки с л/д 4*40	шт.	20,00
	АТС-6	Светильник внутренней установки с л/д 4*18	шт.	1,00
	АТС-6	Светильник с люмин ДРЛ	шт.	51,00
	АТС-6	Освещение 1-го этажа	шт.	14,50
	АТС-6	Освещение 2-го этажа	шт.	14,80
	АТС-6	Освещение 3-го этажа	шт.	14,80
	АТС-6	Освещение 4-го этажа	шт.	14,65
	АТС-6	Освещение покоевого этажа	шт.	5,80
93	Площадка № 4 (общая площадь 20177,2 кв.м.)			
	площадка 4 здание 61	Пункт групповой распределительный	шт.	1,00
	площадка 4 здание 61	Щит освещения с автоматами на 9 гр.	шт.	4,00
	площадка 4 здание 61	Выключатель автоматический АД-50	шт.	2,00
	площадка 4 здание 61	Светильник внутренней установки с л/д 2*40	шт.	48,00
	площадка 4 здание 61	Светильник с люмин люмининия	шт.	16,00
94	площадка 4 здание 62а	Шкаф силовой распредел. с прел. на 6 групп	шт.	1,00
	площадка 4 здание 62а	Щит освещения на 6 гр.	шт.	1,00
	площадка 4 здание 62а	Светильник с л/д НСП-09-200	шт.	5,00
	Здание и сооружение Ж/Ц (общая площадь 7335,2кв.м.)			
	Вокзал Транспортная, 1			
95		Щита типосилие	шт.	4,00
	Нежилое здание вокзала управления Ж/Ц	Шкаф учета ШВ	шт.	2,00
	Нежилое здание вокзала управления Ж/Ц	Щит освещения с автоматами на 9 гр.	шт.	4,00

	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Светильник с д/л	шт.	10,00
	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Светильник внутр. установки с д/л 2*40	шт.	15,00
	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Светильник внутр. установки с д/л 4*40	шт.	5,00
	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Эл. освещение 1-го этажа	100 м.л.	10,10
	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Эл. освещение 2-го этажа	100 м.л.	11,50
	Нежилое здание вокзала управления Ж/ДЦ	Эл. освещение подвала	100 м.л.	10,00
	Северная автодорога, 5	Наружное освещение	100 м.л.	5,00
96	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Щкаф учета ШВ	шт.	1,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Рубильник ЯРВ-400	шт.	1,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Сборка силовые СПУ-58-6	шт.	2,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Электро печь бытовая	шт.	2,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Выключатель автоматический АП-50	шт.	2,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Светильник внутр. установки с д/л 2*40	шт.	8,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Светильник внутр. установки с д/л 4*40	шт.	30,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Эл. освещение 1-го этажа	шт.	12,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Эл. освещение 2-го этажа	100 м.л.	9,50
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Наружное освещение	100 м.л.	8,00
	Здание санпропускника ст.Прездзаволская	Наружное освещение	100 м.л.	1,00
97	Нежилое здание ст.Заволская по Автодороге, 12/6а			
98	Нежилое здание ст.Верхняя (ДСП) по Автодороге, 19/11			
99	Нежилое здание ст.Центральная по Автодороге, 12/6а			
100	Здание обогрева моторов пути на ст.Заволская (санпропускник) по Автодороге, 1/11			
101	Здание компрессорной ст.Прездзаволская по Северной автодороге, 5			
102	Нежилое здание вагонного депо по Автодороге, 4/7			
Столовая №38 (общая площадь 1026,3кв.м.)				
104	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Щкаф силовой распределит. с предохранит. на 6 гр.	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Щкаф силовой распределит. на 8 гр.	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Станция управления эл. двигателями	шт.	2,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Щкаф силовой распределительный с автоматами на 8 гр.	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Пункт групповой распределительный на 4 линии	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Пункт групповой распределительный с автоматами на 6 линий	шт.	5,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Щит освещения с автоматами на 9 гр.	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Щит освещения с автоматами на 12 гр.	шт.	2,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Эл. двигатель до Р=0,06-0,5 кВт	шт.	2,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Эл. двигатель до Р=1,6-3 кВт кВт	шт.	8,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Рубильник с боковым приводом 3-х полюсный 100А	шт.	7,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Трансформатор понижающий 220/36	шт.	1,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Кабель осветительный до 2,5 мм2	шт.	2,00
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод ШРП по стальным конструкциям сеч. До 16 мм2	100 м.л.	15,50
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Кабель в стальной трубе однопольный сеч. 4*2,5 мм2	100 м.л.	1,40
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод в стальной трубе сеч. 4*6 мм2	100 м.л.	4,70
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод в стальной трубе сеч. 4*6 мм2	100 м.л.	0,17
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод в стальной трубе однопольный сеч. 4*16 мм2	100 м.л.	1,90
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод сеч. 4*35 мм2	100 м.л.	1,90
	Столовая № 38 Курчатова, 1/1	Провод сеч. 70 мм2	100 м.л.	0,18

Начальник ОЭиОИК

С.В. Пидюжна

АКТ № _____
приемки оказанных услуг

_____ г.

Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____ года с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором подряда № _____ от _____ года Подрядчик выполнил следующие работы:

№	Наименование работ	Площадь зданий, м ²	Стоимость работ, тыс. руб.
1			
2			
3			
ИТОГО:			

Общая стоимость принятых работ составляет _____ руб. в том числе НДС 18% _____ руб.

Работы выполнены качественно и в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Оборудование принято комиссией в составе:

Председатель:

подпись

подпись, инициалы, фамилия

Члены комиссии:

подпись

подпись, инициалы, фамилия

подпись

подпись, инициалы, фамилия

Заказчик

подпись

подпись, инициалы, фамилия

Подрядчик

подпись

подпись, инициалы, фамилия

Подразделение ОАО «СХК» _____

АКТ

присемки выполненных аварийных заявок

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1.			
2.			
3.			
4.			

Представитель ОАО «СХК» _____

Подпись дата

ФИО

Представитель Исполнителя _____

Подпись дата

ФИО

• Представитель ОАО «СХК» - в рабочее время лицо ответственное за помещение в котором производились работы, в нерабочее время, выходные и праздничные дни лицо ответственное за здание, где производились работы (подписывается на следующий рабочий день).

Приложение №5
к ТЗ № 99/ 1859 от 18.08.2014г.

(наименование аварийной службы)

**ЖУРНАЛ
ОПЕРАТИВНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ**

Начат: _____

Окончен: _____

