



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку 0,00 принят уровень чистого пола на площадке лестницы.
2. Светильники и инженерные устройства врезанные в панель подвесного потолка, не должны опираться на панель, должны иметь собственный подвес.
3. Необходимо предусмотреть усиление в подвесных потолках для рулонных штор.
4. В помещениях с телевизором необходимо принять меры к минимизации отражения светильников в телевизоре.
5. Размещение лючков доступа в подвесных потолках из гипсокартона не рекомендуется.
6. При размещении инженерных устройств за подвесным потолком необходимо учесть пространство для монтажа встроенных светильников.
7. В участках подвесного потолка из гипсокартона, расположенных вдоль окон, рекомендуется разместить щелевые диффузоры.
8. Размеры щелевых диффузоров - по инженерным расчётам. Рекомендуется выбрать мин. возможную ширину щели. Видимые части окрасить в белый цвет.
9. Фанкойлы и воздуховоды рекомендуется расставить между рядами светильников.

	- Модульный подвесной потолок, с шагом направляющих 600x600мм. На отметке +2,700		- Подвесной потолок из гипсокартона. На отметке +2,700		- Подвесной потолок из гипсокартона. На отметке +3,000 (пространство для монтажа жалюзи).
	- Модульный подвесной потолок, с шагом направляющих 600x600мм. На отметке +2,950		- Подвесной потолок из гипсокартона. На отметке +2,900		- Светильник светодиодный L-OFFICE 32/2770 32Вт 4000К универсальный корпус пластик 600x600 встраиваемый, для потолков типа "Армстронг"

УАЗ-12/14-Б024/10-ДМОЗ-Р-Том1							
Москва, Большая Ордынка, дом 24, 10 этаж, ДМОЗ							
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		А.Е. Давыдов					
Проверил		Г.Л. Науменко					
Нормоконтроль		В.Г. Журавлёв					
ГИП		О.А. Ханьков					
Проект интерьерных решений помещений					Стадия Р	Лист 1,4	Листов
План потолков и светильников					АО "УАЗ"		