


УТВЕРЖДАЮ:

Директор АТТ

В.А.Борисов

 2013г.

Дефектная ведомость
№54 от "05" августа 2013г.


Здание АК-650. Ремонт кабинетов.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	1 этаж. Кабинет отдела кадров.			
1	Разборка оконных блоков с остеклением	м2	12,96	
2	Установка оконных блоков ПВХ 3-х створчатых поворотно - откидных (1,8*2,4) без наличника	м2	12,96	
3	Облицовка оконных проёмов откосной планкой с устройством наружных водоотливов	м2 проёма	12,96	
4	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ внутри	м2	2,7	
5	Установка москитных сеток (0,8*1,8)*3 шт.	м2	4,32	
6	Установка подоконных досок	м.п.	7,2	
7	Разборка покрытия пола из линолеума и релина	м2	54	
8	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	54	
9	Устройство плинтуса деревянного	м.п.	50,4	
10	Масляное окрашивание плинтуса	м2	3	
11	Установка порожка металлического	м.п.	3	
12	Смена обоев	м2	110,2	
13	Разборка стойка - барьера	м2	16,4	
14	Устройство каркаса для стойка - барьера из бруса 40*40 (4,2м*3)+(1,2м*10)=13,6м.п.	м3	0,02	
15	Обшивка стойки - барьера досками обшивки δ=13мм	м2	5,04	
16	Обшивка стойки - барьера панелями МДФ	м2	5,04	
17	Угол- раскладка 1м	шт.	9	
18	Установка столешницы из портформинга b=350мм	м2	1,47	
19	Покрытие дверных полотен лаком за 1 раз	м2	3,8	
20	Смена наличника	м.п.	10,4	
21	Масляное окрашивание наличника за 2 раза	м2	0,52	
22	Улучшенной масляное окрашивание дверной коробки и порога за 2 раза с расчисткой более 35%	м2	0,41	
23	Масляное окрашивание металлической двери за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	м2	5,7	

1	2	3	4	5
24	Клеевое окрашивание поверхности потолков за 2 раза ранее окрашенных с расчисткой более 35%	м2	54	
25	Обшивка стен панелями МДФ на h по каркасу из бруса 40*40	м2	4,5	
26	Угол- раскладка 1м	шт.	11	
27	Масляное окрашивание радиаторов и труб отопления за 1 раз ранее окрашенных с расчисткой более 35%	м2	12,8	
2 этаж. Кабинеты бухгалтерии,отдела ПУАОиНТ).				
28	Разборка оконных блоков с остеклением (1,8*2,4*4шт.)	м2	17,3	
29	Установка оконных блоков ПВХ 3-х створчатых поворотно - откидных (1,8*2,4) без наличника	м2	17,3	
30	Ремонт штукатурки оконных откосов цементно - песчаным раствором	м2	2,25	
31	Облицовка оконных проёмов откосной планкой с устройством наружных водоотливов	м2 проёма	17,3	
32	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ внутри	м2	3,6	
33	Установка москитных сеток (0,8*1,8)*4шт.	м2	5,76	
34	Установка подоконных досок	м.п.	9,6	
35	Разборка покрытия пола из линолеума и релина	м2	73,2	
36	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	73,2	
37	Устройство плинтуса деревянного	м.п.	46,3	
38	Масляное окрашивание плинтуса	м2	2,8	
39	Установка порожка металлического	м.п.	1,8	
40	Покрытие дверных полотен лаком за 1 раз	м2	17,2	
41	Смена наличника	м.п.	20,8	
42	Масляное окрашивание наличника за 2 раза	м2	0,83	
43	Улучшенное масляное окрашивание дверной коробки и порога за 2 раза с расчисткой более 35%	м2	1,04	
44	Улучшенное масляное окрашивание ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой до 10%	м2	2,9	
45	Смена обоев	м2	124	
46	Клеевое окрашивание поверхности потолков ранее окрашенных с расчисткой более 35%	м2	73,2	
47	Масляное окрашивание радиаторов и труб отопления за 1 раз ранее окрашенных с расчисткой более 35%	м2	18,4	
Прочие работы.				
48	Погрузка строительного мусора в а/ транспорт вручную и вывоз на расстояние 5 км	тн	1,2	

Составила:

ведущий специалист по надзору за строительством



Сырцева Д.А.