


УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

ФКП "ПГБИП"

(наименование организации)

Директор  Д.В. Кияткин
(должность, подпись, ФИО)

Ремонт здания №65 Склад №7 инв. №0000074

(наименование стройки)

(наименование объекта)

Охранная сигнализация

(наименование выполняемых работ)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
	Охранная сигнализация		
1	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на-открывание окон, дверей	1 шт.	4
	Выключатель путевой, IP 65 в комплекте с сальником ВПК-2112Б У2 IP65 привод: рычаг-ролик 1з+1р в сулуминовой оболочке	шт.	4
2	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (Провод по оконным решеткам)	100 м	1,6
	Провод одножильный с медной луженой жилой с изоляцией из ПВХ пластиката не распространяющей горение, 660 В, сечением 0,2 мм ² , цвет белый НВМ-100 1х0,2 мм ²	1000 м	0,165
3	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1,2
	Металлорукав из стальной ленты, герметичный, в ПВХ изоляции, IP 65, диаметром 15 мм РЗ-ЦПнг 15	м	120
	Трубка термоусаживаемая, черного цвета, диаметром: 30/15 мм	м	10
	Серьга пластиковая для диаметра 19 мм	шт.	300
4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	1,2
	Кабель симметричный парной скрутки для стационарной прокладки пучком в системах охранно-пожарной сигнализации: пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из кремний-органической резины, 1х2х0,2 мм ² КПСнг(А)-FRLS FE180-1х2х0,2 мм ²	1000 м	0,123
5	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	22
	Устройство соединительное взрывозащищенное УС-4-Ех	шт.	22
	Резистор постоянный 0,5 Вт, 4,7 кОм MF 1/2 W -4К7-5%	шт.	2
6	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,08

Составил Руководитель сметной группы



О.Л. Захарова