температуры окружающего воздуха и продолжительности прокладки кабеля после нагрева

Протоколы испытаний:

1. Протоколы заводских испытаний кабеля
2. Протоколы испытаний кабеля повышенным напряжением постоянного тока после прокладки кабеля и монтажа муфт.

Список нормативных и ссылочных документов

1. СП 48.13330.2011 "Организация строительства"
2. СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений"
3. СНиП 3.05.06-85 "Электрические устройства"
4. РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5. СНиП 12-03-01 "Безопасность труда в строительстве" часть 1
6. СНиП 12-04-02 "Безопасность труда в строительстве" часть 2
7. СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
8. ГОСТ Р 50571.2-94 "Защита от поражения электрическим током"
9. Типовой альбом А 5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях"
10. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"
11. РД 11-06-2007 Руководящие документы. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами"