

Утверждаю:

Начальник УМТС и К

И.В. Пинигин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УМТС и К. АЗС «Уртуйское». Покраска резервуаров.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
1.	Очистка металлических резервуаров РГС металлическими щетками, размеры резервуаров: РГС-50 5 шт. Д-2,8 м., L-9 м. РГС-25 2 шт. Д-2,8 м., L-4,3 м.	м2	557,68	
2.	Обезжиривание металлических поверхностей резервуаров РГС уайт-спиритом.	м2	557,68	
3.	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-0,59.	м2	557,68	
4.	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью (белой, лучеотражающей) ХВ-785 за два раза.	м2	557,68	
5.	Установка и разборка трубчатых инвентарных лесов высотой до 5 м.	м2	136.6	

Ведущий инженер ДАПФ 3 и С

Заместитель начальника УМТС и К
по техническим вопросам

Г.А. Салтыков

А.Ф. Быков

02.04.22