

ФГУП ПО МАЯК

(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

ПМЗ

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2С/2015

(определение начальной (максимальной) цены)

на капитальный ремонт здания инв.№ 02401018  
(наименование работ и затрат)

Основание: РВ-40/22 от 02.07.2013г.

Сметная стоимость	399.349	тыс.руб.
Нормативные трудозатраты	3 359.57	чел.-час.
Текущая стоимость с НДС	2 493.9654	тыс.руб.
Средства на оплату труда	46.683	тыс.руб.

Составлен(а) в ценах на январь 2000 года по НБ Челябинская область (редакция 2009 г)

№ п/п	Шифр и № позиций нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч,	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплата труда рабочих	всего	оплата труда рабочих	эксплуатации машин в т.ч. оплата труда машин.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАТО = 1.13 МДС 81-38.2004 п.1 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,20, ЗПМ*1,20, ОЗП*1,20, ТЗ*1,20, ТЗМ*1,20 МДС 81-35.2004 п.4.7 на ТЕР кроме ТЕР46 К=ЭММ*1,00, ЗПМ*1,00, ОЗП*1,00, ТЗ*1,00, ТЗМ*1,00 К=ЭММ*1,25, ЗПМ*1,25, ОЗП*1,15, ТЗ*1,15, ТЗМ*1,25										
<b>Кровля в/о А"-Д, 4-8 отм.+5,60</b>										
1	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	6.88							
		100 м2		202.14	41.92	1 390.00	1 102.00	288.00	14.38	98.93
		НР (1 212.00 руб.): 110%; СП (656.00 руб.): 59.5%		160.22	0.00			0.00	0.00	0.00
2	46-04-010-1	Разборка покрытий асфальтовых и асфальтобетонных	5.79							
		100 м2		631.47	319.49	3 656.00	1 806.00	1 850.00	23.78	137.69
		НР (2 399.00 руб.): 110%; СП (1 298.00 руб.): 59.5%		311.98	64.77			375.00	4.71	27.27
3	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0.17							
		100 м3		5 930.40	3 040.30	1 008.00	491.00	517.00	243.35	41.37
		НР (614.00 руб.): 104%; СП (354.00 руб.): 60%		2 890.10	579.49			99.00	41.39	7.04
4	58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя	5.79							
		100 м2		3 517.91	53.57	20 369.00	4 118.00	310.00	54.87	317.70
		НР (3 439.00 руб.): 83%; СП (2 693.00 руб.): 65%		711.18	4.28			25.00	0.27	1.56
4.1	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5	660.06			23 828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 660.06=5.79*114.00								
4.2	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0	775.86			18 078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 775.86=5.79*134.00								
4.3	509-9900	Строительный мусор	4.5162			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.5162=5.79*0.78								
5	57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	1.82							
		100 м2		2 709.05	1 354.47	4 930.00	2 465.00	2 465.00	111.20	202.38
		НР (2 398.00 руб.): 80%; СП (2 039.00 руб.): 68%		1 354.58	292.59			533.00	21.00	38.22
5.1	509-9900	Строительный мусор	12.012			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 12.012=1.82*6.60								
6	09-03-022-4	Демонтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	0.144							
		100 м2		3 463.09	2 140.30	499.00	184.00	308.00	94.93	13.67
		НР (202.00 руб.): 90%; СП (162.00 руб.): 72.25%		1 275.43	277.61			40.00	15.04	2.17
		Эксплуатация машин		2 509.96*1.2)*0.7=2 108.37						
		Оплата труда машинистов		292.47*1.2)*0.7=245.67						
		Оплата труда рабочих		1 343.69*1.2)*0.7=1 128.70						
		Затраты труда рабочих		113.01*1.2)*0.7=94.93						
		Затраты труда машинистов		17.91*1.2)*0.7=15.04						
6.1	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	-0.000014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				33 750.00	0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: -0.000014=0.144*-0.000097								
6.2	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6.3-6.5 мм	-0.000004	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000004=0.144*-0.000028								
6.3	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0.000144	17 290.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000144=0.144*-0.001								
6.4	101-1805	Гвозди строительные	-0.000001	9 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000001=0.144*-0.000007								
6.5	101-2467	Растворитель марки Р-4	-0.000086	16 570.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000086=0.144*-0.000597								
6.6	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	-0.000045	18 440.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000045=0.144*-0.000313								
6.7	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	-0.002693	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10 м	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем -0.002693=0.144*-0.018701								
7	26-01-039-1	Разборка покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0.9	149.29	48.23	134.00	91.00	43.00	7.62	6.86
			1 м3	101.06	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (91.00 руб.): 100%; СП (54.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин		66.98)*0.6)*1.2=48.23						
		Оплата труда машинистов		0.00)*0.6)*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		124.21)*0.6)*1.2=89.43						
		Затраты труда рабочих		10.58)*0.6)*1.2=7.62						
		Затраты труда машинистов		0.00)*0.6)*1.2=0.00						
8	10-01-010-1	Разборка элементов каркаса из бруса	0.3	222.57	28.53	67.00	58.00	9.00	16.20	4.86
			1 м3	194.04	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (68.00 руб.): 118%; СП (31.00 руб.): 53.55%								
		Стоимость материалов		1 733.09*0=0.00						
		Эксплуатация машин		39.63)*0.6)*1.2=28.53						
		Оплата труда машинистов		0.00)*0.6)*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		238.50)*0.6)*1.2=171.72						
		Затраты труда рабочих		22.50)*0.6)*1.2=16.20						
		Затраты труда машинистов		0.00)*0.6)*1.2=0.00						
9	09-03-021-1	Демонтаж каркасов фонарей азрационных и светоазрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м	0.41	1 204.13	872.23	494.00	116.00	358.00	20.59	8.44
			Т	282.90	119.24			49.00	6.33	2.60
		НР (149.00 руб.): 90%; СП (119.00 руб.): 72.25%								
		Эксплуатация машин		1 022.04*1.2)*0.7=858.51						
		Оплата труда машинистов		125.62*1.2)*0.7=105.52						
		Оплата труда рабочих		298.04*1.2)*0.7=250.35						
		Затраты труда рабочих		24.51*1.2)*0.7=20.59						
		Затраты труда машинистов		7.54*1.2)*0.7=6.33						
9.1	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6.3-6.5 мм	-0.000012	4 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000012=0.41*-0.000029								
9.2	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	-0.000795	4 977.24	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000795=0.41*-0.001939								
9.3	101-1805	Гвозди строительные	-0.000004	9 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000004=0.41*-0.00001								
9.4	101-2467	Растворитель марки Р-4	-0.000246	16 570.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000246=0.41*-0.0006								
9.5	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм. I сорта	-0.000328	1 540.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м3	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000328=0.41*-0.0008								
9.6	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	-0.000127	18 440.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000127=0.41*-0.00031								
9.7	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	-0.000205	10 420.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.000205=0.41*-0.0005								
10	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0.24	11 314.88	39.31	2 715.00	455.00	9.00	155.60	37.34
			100 м2	1 895.37	5.54			1.00	0.30	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР (547.00 руб.): 120%; СП (252.00 руб.): 55.25%	25.78)*1.25*1.2=38.67							
		Эксплуатация машин	3.27)*1.25*1.2=4.91							
		Оплата труда машинистов	1.215.45)*1.15*1.2=1.677.32							
		Оплата труда рабочих	112.75)*1.15*1.2=155.60							
		Затраты труда рабочих	0.20)*1.25*1.2=0.30							
		Затраты труда машинистов	0.00096	10 590.00	0.00	- 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	Т	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00096=0.24*-0.004	-0.00288							
10.2	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	Т	10 490.00	0.00	- 30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.00288=0.24*-0.012	-0.1368							
10.3	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0.7 мм	Т	11 780.00	0.00	- 1 612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.1368=0.24*-0.57	19.2							
10.4	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	Т	7.80	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 19.2=0.24*80.00	1.92							
11	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	Т	77.49	10.62	148.00	128.00	20.00	5.49	10.54
		Объем: 100 шт.	100	66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
11.1	509-9900	Строительный мусор	Т	0.01152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.01152=1.92*0.006	0.3							
12	26-01-054-2	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике	Т	2 733.34	76.52	820.00	241.00	23.00	65.14	19.54
		Объем: 100 м2	100	803.75	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (241.00 руб.): 100%; СП (143.00 руб.): 59.5%	51.01)*1.25*1.2=76.52							
		Эксплуатация машин	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда машинистов	515.42)*1.15*1.2=711.28							
		Оплата труда рабочих	47.20)*1.15*1.2=65.14							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	0.054	31 762.62	0.00	1 715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	101-3302	Мастика БИТУРЕЛ, полиуретан-битумная, кровельная	Т	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.054=0.30*0.18	-0.054							
12.2	101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	Т	8 550.00	0.00	- 462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.054=0.30*-0.18	34.5							
12.3	104-0315	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9	Т	28.31	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 34.5=0.30*115.00	4.8							
13	26-01-041-4	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей перегородок	Т	670.11	78.36	3 217.00	1 459.00	376.00	22.36	107.31
		Объем: 1 м3	1	303.91	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (1 459.00 руб.): 100%; СП (868.00 руб.): 59.5%	52.24)*1.25*1.2=78.36							
		Эксплуатация машин	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Оплата труда машинистов	194.89)*1.15*1.2=268.95							
		Оплата труда рабочих	16.20)*1.15*1.2=22.36							
		Затраты труда рабочих	0.00)*1.25*1.2=0.00							
		Затраты труда машинистов	4.656	769.88	0.00	3 585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	прайс ООО	Пеноплэкс К	Т	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Кровля	Т	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Изоляция	Т	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 4.656=4.80*0.97	0.00=4525/1.18/5.23*1.05=0.00							
14	12-01-017-5	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	Т	5 471.17	57.39	1 543.00	123.00	16.00	34.00	9.59
		Объем: 100 м2	100	435.73	5.51			2.00	0.36	0.10
		НР (150.00 руб.): 120%; СП (69.00 руб.): 55.25%	37.84)*1.25*1.2=56.76							
		Эксплуатация машин	3.25)*1.25*1.2=4.88							
		Оплата труда машинистов	279.42)*1.15*1.2=385.60							
		Оплата труда рабочих	24.64)*1.15*1.2=34.00							
		Затраты труда рабочих	0.24)*1.25*1.2=0.36							
		Затраты труда машинистов	0.125	5 964.68	3 821.97	746.00	262.00	478.00	155.95	19.49
15	09-03-022-4	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	Т	2 095.35	495.74			62.00	26.87	3.36
		Объем: 100 м2	100							
		НР (292.00 руб.): 90%; СП (234.00 руб.): 72.25%	2 509.96)*1.25*1.2=3 764.94							
		Эксплуатация машин	292.47)*1.25*1.2=438.71							
		Оплата труда машинистов	1 343.69)*1.15*1.2=1 854.29							
		Оплата труда рабочих	113.01)*1.15*1.2=155.95							
		Затраты труда рабочих	17.91)*1.25*1.2=26.87							
		Затраты труда машинистов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	прайс Урал- Фонари зенитные глухие с наклонным Нова основанием высотой 500мм установочным размером 1500*1800мм площ. свет. проема 2,08м2 "Аwak"		6.009615							
				6 805.59	0.00	40 899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		КОМПЛЕКТ								
		Объем: 6.009615=0.125*48.07692								
		Стоимость материалов	0.00=40000/1.18/5.23*1.05=0.00							
16	58-18-4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм		0.45							
		100 м2		3 604.89	82.51	1 623.00	489.00	37.00	95.69	43.06
				1 085.62	0.00			0.00	0.00	0.00
16.1	101-1728 Дюбели распорные рамные 10*130-150		2.25							
		100 шт.		102.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
16.2	509-9900 Строительный мусор		0.765							
		т		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича		2.25							
		100 шт.		77.49	10.62	174.00	150.00	24.00	5.49	12.35
				66.87	0.00			0.00	0.00	0.00
17.1	509-9900 Строительный мусор		0.0135							
		т		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	69-10-2 Антисептирование древесины: пастами битумными		1.17							
		100 м2		893.38	1.03	1 045.00	140.00	1.00	9.81	11.48
				119.50	0.00			0.00	0.00	0.00
19	69-10-12 При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме 69-11-2		1.17							
		100 м2		869.50	1.03	1 017.00	112.00	1.00	7.85	9.18
				95.62	0.00			0.00	0.00	0.00
20	69-10-7 При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять к норме 69-11-2		2.34							
		100 м2		88.92	0.00	208.00	208.00	0.00	7.30	17.08
				88.92	0.00			0.00	0.00	0.00
21	12-01-017-1 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		1.82							
		100 м2		1 907.30	333.43	3 472.00	844.00	607.00	37.56	68.37
				463.52	44.82			82.00	2.91	5.30
		НР (1 111.00 руб.): 120%; СП (512.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	218.85)*1.25*1.2=328.28							
		Оплата труда машинистов	26.44)*1.25*1.2=39.66							
		Оплата труда рабочих	297.24)*1.15*1.2=410.19							
		Затраты труда рабочих	27.22)*1.15*1.2=37.56							
		Затраты труда машинистов	1.94)*1.25*1.2=2.91							
22	12-01-017-2 На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12- 01-017-1		45.5							
		100 м2		93.15	4.82	4 238.00	775.00	219.00	1.38	62.79
				17.03	0.69			31.00	0.05	2.05
		НР (967.00 руб.): 120%; СП (445.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	3.16)*1.25*1.2=4.74							
		Оплата труда машинистов	0.41)*1.25*1.2=0.62							
		Оплата труда рабочих	10.92)*1.15*1.2=15.07							
		Затраты труда рабочих	1.00)*1.15*1.2=1.38							
		Затраты труда машинистов	0.03)*1.25*1.2=0.05							
23	27-06-007-1 Устройство швов в бетоне затвердевшем		3.51							
		100 м		7 963.51	7 081.18	27 952.00	463.00	24 855.00	11.73	41.17
				131.89	489.30			1 717.00	27.90	97.93
		НР (3 096.00 руб.): 142%; СП (1 760.00 руб.): 80.75%								
		Эксплуатация машин	4 683.26)*1.25*1.2=7 024.89							
		Оплата труда машинистов	288.67)*1.25*1.2=433.01							
		Оплата труда рабочих	84.58)*1.15*1.2=116.72							
		Затраты труда рабочих	8.50)*1.15*1.2=11.73							
		Затраты труда машинистов	18.60)*1.25*1.2=27.90							
24	12-01-001-6 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой		0.7							
		100 м2		355.62	39.32	249.00	118.00	28.00	12.59	8.81
				169.10	3.05			2.00	0.17	0.12
		НР (144.00 руб.): 120%; СП (66.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин	25.98)*1.25*1.2=38.97							
		Оплата труда машинистов	1.80)*1.25*1.2=2.70							
		Оплата труда рабочих	108.44)*1.15*1.2=149.65							
		Затраты труда рабочих	9.12)*1.15*1.2=12.59							
		Затраты труда машинистов	0.11)*1.25*1.2=0.17							
24.1	101-3360 Унифлекс ЭКП-4.5, сланец серый		80.5							
		м2		36.10	0.00	2 906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 80.5=0.70*115.00								
25	46-03-010-2 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2		0.06							
		100 шт.		1 091.44	609.81	66.00	29.00	37.00	35.43	2.13
				481.63	123.63			7.00	8.99	0.54
		НР (40.00 руб.): 110%; СП (21.00 руб.): 59.5%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	20-02-009-1	Установка флюгарок из труб диаметром 200 мм на кровле			14.60	2.55	87.00	51.00	15.00	0.65	3.89
			шт.		8.51	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (65.00 руб.): 128%; СП (36.00 руб.): 70.55%									
		Эксплуатация машин			1.70)*1.25*1.2=2.55						
		Оплата труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих			5.46)*1.15*1.2=7.53						
		Затраты труда рабочих			0.47)*1.15*1.2=0.65						
		Затраты труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
27		прайс Флюгарки		6	238.20	0.00	1 429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ТехНиколь			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			шт								
		Стоимость материалов			0.00=1400/1.18/5.23*1.05=0.00						
28	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм		0.43	3 935.40	1.64	1 693.00	1 084.00	1.00	201.84	86.79
			100 м2		2 520.27	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (856.00 руб.): 79%; СП (542.00 руб.): 50%					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.1	509-9900	Строительный мусор		2 0812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 2.0812=0.43*4.84		6.88							
29	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной			320.40	6.20	2 205.00	332.00	43.00	3.86	26.58
			100 м2		48.25	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (398.00 руб.): 120%; СП (183.00 руб.): 55.25%									
		Эксплуатация машин			4.13)*1.25*1.2=6.20						
		Оплата труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих			30.94)*1.15*1.2=42.70						
		Затраты труда рабочих			2.80)*1.15*1.2=3.86						
		Затраты труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
30	12-01-005-3	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов			882.10	110.97	670.00	252.00	84.00	24.70	18.77
			100 м		331.89	9.41			7.00	0.51	0.39
		НР (311.00 руб.): 120%; СП (143.00 руб.): 55.25%									
		Эксплуатация машин			73.26)*1.25*1.2=109.89						
		Оплата труда машинистов			5.55)*1.25*1.2=8.33						
		Оплата труда рабочих			212.83)*1.15*1.2=293.71						
		Затраты труда рабочих			17.90)*1.15*1.2=24.70						
		Затраты труда машинистов			0.34)*1.25*1.2=0.51						
30.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0			262.2	23.30	0.00	6 109.00	0.00	0.00	0.00
			м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 262.2=0.76*345.00		0.08							
31	26-01-054-2	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике			2 733.34	76.52	218.00	64.00	6.00	65.14	5.21
			100 м2		803.75	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (64.00 руб.): 100%; СП (38.00 руб.): 59.5%									
		Эксплуатация машин			51.01)*1.25*1.2=76.52						
		Оплата труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих			515.42)*1.15*1.2=711.28						
		Затраты труда рабочих			47.20)*1.15*1.2=65.14						
		Затраты труда машинистов			0.00)*1.25*1.2=0.00						
31.1	101-3302	Мастика БИТУРЕЛ, полиуретан-битумная, кровельная			31 762.62	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.0144=0.08*0.18		-0.0144							
31.2	101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50			8 550.00	0.00	- 123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.0144=0.08*- 0.18		9.2							
31.3	104-0315	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9			28.31	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 9.2=0.08*115.00		0.08							
32	58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой			384.66	31.59	31.00	12.00	3.00	13.30	1.06
			100 м2		155.25	3.97			0.00	0.25	0.02
		НР (10.00 руб.): 83%; СП (8.00 руб.): 65%									
32.1	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства			1 162.80	0.00	- 14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: -0.012=0.08*- 0.15		0.012							
32.2	101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V			3 390.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 0.012=0.08*0.15		1.97							
33	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков			1 474.51	156.90	2 905.00	1 266.00	309.00	48.99	96.51
			100 м		642.72	19.65			39.00	1.07	2.10
		НР (1 566.00 руб.): 120%; СП (721.00 руб.): 55.25%									
		Эксплуатация машин			103.09)*1.25*1.2=154.64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11.59)*1.25*1.2=17.39							
		Оплата труда машинистов	412.16)*1.15*1.2=568.78							
		Оплата труда рабочих	35.50)*1.15*1.2=48.99							
		Затраты труда рабочих	0.71)*1.25*1.2=1.07							
33.1	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5	165.48	36.10	0.00	5 974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 165.48=1.97*84.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
33.2	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0	330.96	23.30	0.00	7 711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 330.96=1.97*168.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
34	26-01-023-1	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств. диаметр трубопровода до 200 мм	9.1			5 843.00	5 688.00	28.00	53.54	487.25
		1 м3		642.02	3.09			0.00	0.00	0.00
		НР (5 688.00 руб.): 100%; СП (3 384.00 руб.): 59.5%		625.01	0.00					
		Эксплуатация машин		2.06)*1.25*1.2=3.09						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		400.80)*1.15*1.2=553.10						
		Затраты труда рабочих		38.80)*1.15*1.2=53.54						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
35	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный		103		340.00	0.00	340.00	0.00	0.00
		Т		3.30	3.30			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00					
36	601-9009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)		103		1 695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Т		16.46	0.00			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00					
						209 548.00	25 176.00	33 708.00		2 038.19
								3 071.00		190.84

ИТОГО ПО Кровля в/о А"-Д, 4-8 отм.+5.60

Стоимость общестроительных работ

Материалы

Всего оплата труда

Накладные расходы

90 % от ФОТ = 713.00 (по стр. 6, 9, 15)

118 % от ФОТ = 58.00 (по стр. 8)

120 % от ФОТ = 4 329.00 (по стр. 10, 14, 21 - 22, 24, 29 - 30, 33)

128 % от ФОТ = 51.00 (по стр. 26 - 27)

100 % от ФОТ = 7 543.00 (по стр. 7, 12 - 13, 31, 34)

142 % от ФОТ = 2 180.00 (по стр. 23)

110 % от ФОТ = 3 319.00 (по стр. 1 - 2, 25)

80 % от ФОТ = 2 998.00 (по стр. 5)

83 % от ФОТ = 4 644.00 (по стр. 4, 16, 32)

79 % от ФОТ = 1 084.00 (по стр. 28)

104 % от ФОТ = 590.00 (по стр. 3, 35 - 36)

78 % от ФОТ = 738.00 (по стр. 11, 17 - 20)

Сметная прибыль

85 %\*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 713.00 (по стр. 6, 9, 15)

63 %\*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 58.00 (по стр. 8)

65 %\*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 4 329.00 (по стр. 10, 14, 21 - 22, 24, 29 - 30, 33)

83 %\*0.85 = 70.55 % от ФОТ = 51.00 (по стр. 26 - 27)

70 %\*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 7 543.00 (по стр. 7, 12 - 13, 31, 34)

95 %\*0.85 = 80.75 % от ФОТ = 2 180.00 (по стр. 23)

70 %\*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 3 319.00 (по стр. 1 - 2, 25)

68 % от ФОТ = 2 998.00 (по стр. 5)

65 % от ФОТ = 4 644.00 (по стр. 4, 16, 32)

50 % от ФОТ = 1 084.00 (по стр. 28)

60 % от ФОТ = 590.00 (по стр. 3, 35 - 36)

50 % от ФОТ = 738.00 (по стр. 11, 17 - 20)

Итого с накладными расходами и сметной прибылью

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата

Всего, стоимость общестроительных работ

Кровля в/о А-Г, 1-5 отм.+4.60

37	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	5.7	202.14	41.92	1 152.00	913.00	239.00	14.38	81.97
		100 м2		160.22	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (1 004.00 руб.): 110%; СП (543.00 руб.): 59.5%								
38	46-04-010-1	Разборка покрытий асфальтовых и асфальтобетонных	4.72	631.47	319.49	2 981.00	1 473.00	1 508.00	23.78	112.24
		100 м2		311.98	64.77			308.00	4.71	22.23
		НР (1 957.00 руб.): 110%; СП (1 059.00 руб.): 59.5%								
39	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0.1	5 930.40	3 040.30	593.00	289.00	304.00	243.35	24.34
		100 м3		2 890.10	579.49			58.00	41.39	4.14
		НР (361.00 руб.): 104%; СП (208.00 руб.): 60%								
40	58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя	5.11	3 517.91	53.57	17 977.00	3 634.00	274.00	54.87	280.39
		100 м2		711.18	4.28			22.00	0.27	1.38
		НР (3 034.00 руб.): 83%; СП (2 376.00 руб.): 65%								
40.3	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5		582.54	36.10	0.00	21 030.00	0.00	0.00	0.00
		м2		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 582.54=5.11*114.00								
40.4	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0		684.74	23.30	0.00	15 954.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40 5	509-9900	Строительный мусор	м2	3 9858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Объем: 684.74=5.11*134.00									
41	57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	Т	1.91	2 709.05	1 354.47	5 174.00	2 587.00	2 587.00	111.20	212.39
		Объем: 3.9858=5.11*0.78			1 354.58	292.59		559.00	21.00	40.11	
41 1	509-9900	Строительный мусор	100 м2	12.606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		НР (2 517.00 руб.): 80%; СП (2 139.00 руб.): 68%			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	Т	0.39	3 604.89	82.51	1 405.00	423.00	32.00	95.69	37.32
		Объем: 12.606=1.91*6.60			1 085.62	0.00		0.00	0.00	0.00	
42 1	101-1728	Дюбели распорные рамные 10*130-150	100 шт.	1.95	102.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		НР (351.00 руб.): 83%; СП (275.00 руб.): 65%			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42 2	509-9900	Строительный мусор	Т	0.663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Объем: 1.95=0.39*5.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
43	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.95	77.49	10.62	151.00	130.00	21.00	5.49	10.71
		НР (101.00 руб.): 78%; СП (65.00 руб.): 50%			66.87	0.00		0.00	0.00	0.00	
43 1	509-9900	Строительный мусор	Т	0.0117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Объем: 0.0117=1.95*0.006			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
44	69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	100 м2	1.02	893.38	1.03	911.00	122.00	1.00	9.81	10.01
		НР (95.00 руб.): 78%; СП (61.00 руб.): 50%			119.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
45	69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к норме 69-11-2	100 м2	1.02	869.50	1.03	887.00	98.00	1.00	7.85	8.01
		НР (76.00 руб.): 78%; СП (49.00 руб.): 50%			95.62	0.00		0.00	0.00	0.00	
46	69-10-7	При обработке отдельных мест и стучных элементов добавлять к норме 69-11-2	100 м2	2.04	88.92	0.00	181.00	181.00	0.00	7.30	14.89
		НР (141.00 руб.): 78%; СП (91.00 руб.): 50%			88.92	0.00		0.00	0.00	0.00	
47	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	1.91	1 907.30	333.43	3 643.00	885.00	637.00	37.56	71.75
		НР (1 165.00 руб.): 120%; СП (536.00 руб.): 55.25%			463.52	44.82		86.00	2.91	5.56	
48	12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-1	100 м2	55.25%	93.15	4.82	4 448.00	813.00	230.00	1.38	65.90
		Эксплуатация машин			17.03	0.69		33.00	0.05	2.15	
		Оплата труда машинистов									
		Оплата труда рабочих									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
49	27-06-007-1	Устройство швов в бетоне затвердевшем	100 м	2.21	7 963.51	7 081.18	17 598.00	291.00	15 649.00	11.73	25.92
		НР (1 015.00 руб.): 120%; СП (467.00 руб.): 55.25%			131.89	489.30		1 081.00	27.90	61.66	
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов									
		Оплата труда рабочих									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
50	12-01-001-6	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	100 м2	0.44	355.62	39.32	156.00	74.00	17.00	12.59	5.54
		НР (90.00 руб.): 120%; СП (41.00 руб.): 55.25%			169.10	3.05		1.00	0.17	0.07	
		Эксплуатация машин									
		Оплата труда машинистов									
		Оплата труда рабочих									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
50 1	101-3360	Унифлекс ЭКП-4.5	м2	50.6	36.10	0.00	1 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Объем: 50.6=0.44*115.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	46-03-010-2	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см <sup>2</sup>	0.06							
		100 шт.		1 091.44	609.81	66.00	29.00	37.00	35.43	2.13
				481.63	123.63			7.00	8.99	0.54
		НР (40.00 руб.): 110%; СП (21.00 руб.): 59.5%								
52	20-02-009-1	Установка флюгарок из труб диаметром 200 мм на кровле	6							
		шт.		14.60	2.55	87.00	51.00	15.00	0.65	3.89
				8.51	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (65.00 руб.): 128%; СП (36.00 руб.): 70.55%								
		Эксплуатация машин		1.70)*1.25*1.2=2.55						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		5.46)*1.15*1.2=7.53						
		Затраты труда рабочих		0.47)*1.15*1.2=0.65						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
53	прайс ТехНиколь	Флюгарки	6			1 429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				238.20	0.00			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00					
		шт.								
		0.00=1400/1.18/5.23*1.05=0.00								
54	61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0.33							
		100 м <sup>2</sup>		3 935.40	1.64	1 299.00	832.00	1.00	201.84	66.61
				2 520.27	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (657.00 руб.): 79%; СП (416.00 руб.): 50%								
54.1	509-9900	Строительный мусор	1.5972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		т		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 1.5972=0.33*4.84								
55	12-01-016-2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	5.7							
		100 м <sup>2</sup>		320.40	6.20	1 826.00	275.00	35.00	3.86	22.02
				48.25	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (330.00 руб.): 120%; СП (152.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		4.13)*1.25*1.2=6.20						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		30.94)*1.15*1.2=42.70						
		Затраты труда рабочих		2.80)*1.15*1.2=3.86						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
56	12-01-005-3	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	0.09							
		100 м		882.10	110.97	80.00	30.00	10.00	24.70	2.22
				331.89	9.41			1.00	0.51	0.05
		НР (37.00 руб.): 120%; СП (17.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		73.26)*1.25*1.2=109.89						
		Оплата труда машинистов		5.55)*1.25*1.2=8.33						
		Оплата труда рабочих		212.83)*1.15*1.2=293.71						
		Затраты труда рабочих		17.90)*1.15*1.2=24.70						
		Затраты труда машинистов		0.34)*1.25*1.2=0.51						
56.1	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0	31.05	23.30	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м <sup>2</sup>		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 31.05=0.09*345.00								
57	12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0.89							
		100 м		1 474.51	156.90	1 313.00	572.00	140.00	48.99	43.60
				642.72	19.65			17.00	1.07	0.95
		НР (707.00 руб.): 120%; СП (325.00 руб.): 55.25%								
		Эксплуатация машин		103.09)*1.25*1.2=154.64						
		Оплата труда машинистов		11.59)*1.25*1.2=17.39						
		Оплата труда рабочих		412.16)*1.15*1.2=568.78						
		Затраты труда рабочих		35.50)*1.15*1.2=48.99						
		Затраты труда машинистов		0.71)*1.25*1.2=1.07						
57.1	101-3360	Унифлекс ТКП-4.5	74.76	36.10	0.00	2 699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м <sup>2</sup>		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 74.76=0.89*84.00								
57.2	101-4249	Унифлекс ТПП-3.0	149.52	23.30	0.00	3 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		м <sup>2</sup>		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		Объем: 149.52=0.89*168.00								
58	26-01-023-1	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств, диаметр трубопровода до 200 мм	4.1							
		1 м <sup>3</sup>		642.02	3.09	2 633.00	2 563.00	13.00	53.54	219.53
				625.01	0.00			0.00	0.00	0.00
		НР (2 563.00 руб.): 100%; СП (1 525.00 руб.): 59.5%								
		Эксплуатация машин		2.06)*1.25*1.2=3.09						
		Оплата труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
		Оплата труда рабочих		400.80)*1.15*1.2=553.10						
		Затраты труда рабочих		38.80)*1.15*1.2=53.54						
		Затраты труда машинистов		0.00)*1.25*1.2=0.00						
59	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	104							
		т		3.30	3.30	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
60	601-9009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)	104							
		т		16.46	0.00	1 712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						113 961.00	16 265.00	22 094.00		1 321.38
								2 171.00		138.84
<b>ИТОГО ПО Кровля в/о А-Г, 1-5 отм.+4,60</b>						<b>113 961.00</b>				
Стоимость общестроительных работ						75 602.00				
Материалы						18 436.00				
Всего оплата труда						18 254.00				
<b>Накладные расходы</b>						<b>3 344.00</b>				
120 % от ФОТ = 2 787.00 (по стр. 47 - 48, 50, 55 - 57)						65.00				
128 % от ФОТ = 51.00 (по стр. 52 - 53)						2 563.00				
100 % от ФОТ = 2 563.00 (по стр. 58)						1 948.00				
142 % от ФОТ = 1 372.00 (по стр. 49)						3 001.00				
110 % от ФОТ = 2 728.00 (по стр. 37 - 38, 51)						2 517.00				
80 % от ФОТ = 3 146.00 (по стр. 41)						3 385.00				
83 % от ФОТ = 4 079.00 (по стр. 40, 42)						657.00				
79 % от ФОТ = 832.00 (по стр. 54)						361.00				
104 % от ФОТ = 347.00 (по стр. 39, 59 - 60)						413.00				
78 % от ФОТ = 531.00 (по стр. 43 - 46)						11 510.00				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>1 538.00</b>				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 2 787.00 (по стр. 47 - 48, 50, 55 - 57)						36.00				
83 %*0.85 = 70.55 % от ФОТ = 51.00 (по стр. 52 - 53)						1 525.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 2 563.00 (по стр. 58)						1 108.00				
95 %*0.85 = 80.75 % от ФОТ = 1 372.00 (по стр. 49)						1 623.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 2 728.00 (по стр. 37 - 38, 51)						2 139.00				
68 % от ФОТ = 3 146.00 (по стр. 41)						2 651.00				
65 % от ФОТ = 4 079.00 (по стр. 40, 42)						416.00				
50 % от ФОТ = 832.00 (по стр. 54)						208.00				
60 % от ФОТ = 347.00 (по стр. 39, 59 - 60)						266.00				
50 % от ФОТ = 531.00 (по стр. 43 - 46)						143 725.00				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>1 460.22</b>				
Нормативная трудоемкость						18 436.00				
Сметная заработная плата						143 725.00				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>323 509.00</b>	<b>41 441.00</b>	<b>55 802.00</b>		<b>3 359.57</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>						<b>323 509.00</b>		<b>5 242.00</b>		<b>329.68</b>
Стоимость общестроительных работ						226 266.00				
Материалы						46 683.00				
Всего оплата труда						46 812.00				
<b>Накладные расходы</b>						<b>643.00</b>				
90 % от ФОТ = 713.00 (по стр. 6, 9, 15)						68.00				
118 % от ФОТ = 58.00 (по стр. 8)										
120 % от ФОТ = 7 116.00 (по стр. 10, 14, 21 - 22, 24, 29 - 30, 33, 47 - 48, 50, 55 - 57)						8 538.00				
128 % от ФОТ = 102.00 (по стр. 26 - 27, 52 - 53)						130.00				
100 % от ФОТ = 10 106.00 (по стр. 7, 12 - 13, 31, 34, 58)						10 106.00				
142 % от ФОТ = 3 552.00 (по стр. 23, 49)						5 044.00				
110 % от ФОТ = 6 047.00 (по стр. 1 - 2, 25, 37 - 38, 51)						6 652.00				
80 % от ФОТ = 6 144.00 (по стр. 5, 41)						4 915.00				
83 % от ФОТ = 8 723.00 (по стр. 4, 16, 32, 40, 42)						7 240.00				
79 % от ФОТ = 1 916.00 (по стр. 28, 54)						1 513.00				
104 % от ФОТ = 937.00 (по стр. 3, 35 - 36, 39, 59 - 60)						975.00				
78 % от ФОТ = 1 269.00 (по стр. 11, 17 - 20, 43 - 46)						988.00				
<b>Сметная прибыль</b>						<b>29 028.00</b>				
85 %*0.85 = 72.25 % от ФОТ = 713.00 (по стр. 6, 9, 15)						515.00				
63 %*0.85 = 53.55 % от ФОТ = 58.00 (по стр. 8)						31.00				
65 %*0.85 = 55.25 % от ФОТ = 7 116.00 (по стр. 10, 14, 21 - 22, 24, 29 - 30, 33, 47 - 48, 50, 55 - 57)						3 929.00				
83 %*0.85 = 70.55 % от ФОТ = 102.00 (по стр. 26 - 27, 52 - 53)						72.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 10 106.00 (по стр. 7, 12 - 13, 31, 34, 58)						6 012.00				
95 %*0.85 = 80.75 % от ФОТ = 3 552.00 (по стр. 23, 49)						2 868.00				
70 %*0.85 = 59.5 % от ФОТ = 6 047.00 (по стр. 1 - 2, 25, 37 - 38, 51)						3 598.00				
68 % от ФОТ = 6 144.00 (по стр. 5, 41)						4 178.00				
65 % от ФОТ = 8 723.00 (по стр. 4, 16, 32, 40, 42)						5 670.00				
50 % от ФОТ = 1 916.00 (по стр. 28, 54)						958.00				
60 % от ФОТ = 937.00 (по стр. 3, 35 - 36, 39, 59 - 60)						562.00				
50 % от ФОТ = 1 269.00 (по стр. 11, 17 - 20, 43 - 46)						635.00				
<b>Итого с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>399 349.00</b>				
Нормативная трудоемкость						3 689.25				
Сметная заработная плата						46 683.00				
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>						<b>399 349.00</b>				
<b>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>						<b>2 088 595.00</b>				
<small>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ г. Москва 13.11.2014г. Письмо №25374-ЮР/06-уралянский.фед.округ(прочие объекты)</small>										
<small>№6.23</small>										
<small>(3360+330)/8*4*15*757/2140</small>										
<b>ПЕРЕВОЗКА</b>						<b>24 935.00</b>				
<b>ИТОГО</b>						<b>2 113 530.00</b>				
<b>НДС</b>						<b>380 435.40</b>				
<b>ВСЕГО С НДС</b>						<b>2 493 965.40</b>				

Составил

Проверил