


СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО "ИНК-ПРОЕКТ"


 " " 20__ г.
 О.В.Корчиков

КР.777

2

14

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"

(наименование стройки)

Проезды автомобильные с площадками и подъездами № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 (инв.№ 3)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

Ремонт покрытия существующих проездов и пешеходных дорожек у здания 115А

Основание: проект ООО "Инкпроект" 0714.Д2-ГП

Сметная стоимость		Текущие цены		Базовые цены	
		502.011 тыс. руб.	62.335 тыс. руб.	502.011 тыс. руб.	62.335 тыс. руб.
	строительных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	прочих работ	19.898 тыс. руб.	2.322 тыс. руб.		
Средства на оплату труда		0.12 тыс. чел. час.			
Нормативная трудоемкость					

Смета составлена в ценах ТСНБ-ЛО 2 зона с индексацией на август 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	на единицу	всего

Демонтажные работы

1	ТЕР- 27- 03- 009- 01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ ОЗП=56,43*8,57 МЗ=6,91*3,2 ЭМ=1168,31*13,33 Козп=8,57 Кмат=3,2 Кэм=13,33 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 8485 руб.) СП=65% (СП = 4558 руб.)	5,23	16079,29	15573,57	84095	2529	81450	3,49	18,25
			100М2	483,61	857,26			4483	3,64	19,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР-27-03-010-01	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ОЗП=1165,84*8,57 Козп=8,57 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 3868 руб.) СП=65% (СП = 2078 руб.)	0,32	9991,25		3197	3197		76,7	24,54
			100М	9991,25						

Итого: Демонтажные работы

87292 5726 81450 42,8

4483 19,04

	Заработная плата основных рабочих	1	5726	
	Заработная плата машинистов	1	4483	
	Эксплуатация машин	1	81450	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	1	116	
	Итого в текущих ценах		87292	
	Накладные расходы от ФОТ	1	12353	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	6636	
	Итого по разделу		106281	

Устройство площадки

3	ТЕР-27-06-020-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/М3 ОЗП=698,59*8,57 МЗ=67699,37*6,14 ЭМ=2648,86*4,79 Козп=8,57 Кмат=6,14 Кэм=4,79 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 6487 руб.) СП=65% (СП = 3485 руб.)	0,523	434349,09	12688,04	227165	3131	6636	38,3	20,03
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	5986,92	4264,52			2230	19,08	9,98
4	ТЕР-27-06-021-03	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-06-020-03 ОЗП=1,64*2*8,57 МЗ=8440,62*2*6,15 ЭМ=2,92*2*3,75 Кпз=2 (до 5 см)Козп=8,57 Кмат=6,15 Кэм=3,75 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,523	103869,64	21,9	54324	15	11	0,09	0,05
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	28,11						
5	ТЕР-27-02-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ОЗП=1219,56*8,57 МЗ=4394,37*4,85 ЭМ=90,29*6,72 Козп=8,57 Кмат=4,85 Кэм=6,72 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 4106 руб.) СП=65% (СП = 2205 руб.)	0,32	32371,07	606,75	10359	3345	194	76,08	24,35
			100М БОРТОВОГО КАМНЯ	10451,63	149,03			48	0,68	0,22
6	403- 8025 ЦИНИНС_08_2014_2	КАМНИ БОРТОВЫЕ БВ 100.30.18 / БЕТОН В30 (М400), ОБЪЕМ 0,049 М3/ (ГОСТ 6665- 91)	32	196,52		6289				
			ШТ							
7	ТЕРр- 66- 10- 004	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ ПРИ НАЛИЧИИ ТРУБ С ОТКЛЮЧЕННЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ОЗП=96,59*8,57 ЭМ=2,66*5,3 Козп=8,57 Кэм=5,3 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=63% (НР = 261 руб.) СП=40% (СП = 166 руб.)	0,5	841,88	14,1	421	414	7	6,58	3,29
			М3 ИЛА ГРЯЗИ	827,78						
8	ТЕРр- 66- 23- 001	ЗАМЕНА ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ И КАМЕР (ВЫРАВНИВАНИЕ КРЫШКИ КОЛОДЦА)	1	5470,96	51,36	5471	506	51	3,65	3,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЗП=59,02*8,57 МЗ=708,04*6,94 ЭМ=12*4,28 Козп=8,57 Кмат=6,94 Кэм=4,28 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=92% (НР = 486 руб.) СП=54% (СП = 273 руб.)	ЛЮК	505,8						
9	ССЦ01- 101- 2536	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕНА=556,2*6,94 Кпз=6,94 (инд. ТСНБ- ЛО 08- 2014)	-1	3860,03		-3860				
			ШТ							

Итого: Устройство площадки

300169 7411 6899 51,36
2278 10,2

	Заработная плата основных рабочих	1	7411	
	Заработная плата машинистов	1	2278	
	Эксплуатация машин	1	6899	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	1	283430	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	1	2429	
	Итого в текущих ценах		300169	
	Накладные расходы от ФОТ	1	11338	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	6139	
	Итого по разделу		317646	

Вывоз мусора

10	СПГ- 1- 1- 1- 43 НЗ9=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 МЗ ЦЕНА=4,34*5,38 Кпз=5,38 (инд. на перевозку минрегион ЛО 3 кв.)	34,29	23,35	23,35	801		801		
			Т ГРУЗА							
11	СПГ- 3- 21- 1- 1 НЗ9=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ ЦЕНА=3,82*5,38 Кпз=5,38 (инд. на перевозку минрегион ЛО 3 кв.)	34,29	20,55	20,55	705		705		
			Т ГРУЗА							

Итого: Вывоз мусора

1506 1506

	Эксплуатация машин	1	1506	
	Итого по разделу		1506	

	ИТОГО (без НДС)		425433	
--	-----------------	--	--------	--


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС			18 %		76577,94				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					502010,94				
	ВСЕГО в ценах на 2001г без НДС					62335				

Составил: Инженер-сметчик


Проверил: Главный инженер проекта

Начальник СГ УКС


Начальник УКС




А.А. Комаров



Ф.Е. Малышев



М.Н. Щипалкина



Н.И. Горошко