

**ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

Наименование объекта: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Вид ремонта: Укрепление грунтов под фундаментной плитой здания 57А

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
Раздел 1. Устройство отверстий под бетоновод D=119мм в верхней и нижней фундаментных плитах			
1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 1500 мм диаметром: 125 мм	отверст	192
2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 1500 мм диаметром: 55 мм	отверст	247
3	Бетонирование фундаментной плиты: прямолинейного очертания с подачей автобетононасосами	м3	120
4	Контрольное нагнетание раствора за обделку тоннелей диаметром: до 4,5 м	м2	324
5	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	467
Раздел 2. Изыскательские работы			
6	Сейсморазведочные и акустические наблюдения двумя встречными или нагоняющими годографами: на дневной поверхности 4 категории сложности	годограф	600
7	Автомашина на геофизических работах	(1 бригадо-смена)	2
8	Камеральные работы по сейсмоакустическому профилированию	годограф	30
9	Составление технического отчета по сейсморазведке, электроразведке, геофизическим исследованиям скважин и сейсмическому микрорайонированию (1000руб.+10 % от стоимости камеральной обработки)	отчет	1
10	Расходы по организации и ликвидации геофизических изысканий	%	5

Составил:
Главный специалист



/ А.А. Лушкин /

Согласовано:
Директор Ленинградского отделения



/ А.Л. Богущкий /