


 Баныщиков А.И.

2015 г.

 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"  
 (наименование стройки)

 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
 (локальная смета)


2015 г.

 на Капитальный ремонт покровного слоя трубопроводов теплосети УТ-1-здание 418, участок от Н8 до Н15 (цех 024), инв. №0412003.  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 3072,943 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 53,291 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3996,89 чел. час

Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в ред. 2009г. с переводом в текущие с К=5,74.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Подготовка территории</b>																
1	ТЕР01-02-099-03 Постан. Правит. Св ердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	100 деревьев	0,01	130,26	112,1	18,16		1	1			8,46	0,08		
2	ТЕР01-02-099-05 Постан. Правит. Св ердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	100 деревьев	0,01	207,62	177,55	30,07		2	2			13,4	0,13		
3	ТЕР01-02-100-05 Постан. Правит. Св ердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 45% от ФОТ	100 хлыстов	0,02	877,32	136,61	740,71	119,79	18	3	15	2	12,43	0,25	7,08	0,14
4	ТЕР01-02-105-02 Постан. Правит. Св ердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	100 пней	0,02	451,18		451,18	60,53	9		9	1			4,14	0,08

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-02-112-02 Постан. Правит. Сев. Кавк. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние НР (22 руб.): 80% от ФОТ СП (13 руб.): 45% от ФОТ	1 га	0,72 7200/10000	227,32		227,32	37,86	164		164	27			2,08	1,5
6	СЦП1-1-20-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	1,6	14,79				24							
7	СЦПЗ-1-5-2	Перевозка камни, плиты, панели, лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 5 км, класс груза II НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	1,6	7,22		7,22		12		12					
8	СЦП1-1-20-Б	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	1,6	14,08				23							
<b>Изоляция трубопроводов</b>																
9	ТЕР26-01-053-01 Постан. Правит. Сев. Кавк. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия 2 351,83 = 16 814,77 - 0,821 x 17 616,25 НР (49904 руб.): 100% от ФОТ СП (34933 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	26,82816 1,3973*960*2/100	2351,83	1783,45	503,5		63095	47847	13508		139,55	3743,87		
10	ТСЦ-101-1876 Постан. Правит. Сев. Кавк. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1мм (прим.)	т	21,06	17616,25				370998							
<b>Разные работы</b>																
11	ТЕР08-07-001-02 Постан. Правит. Сев. Кавк. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР (3911 руб.): 122% от ФОТ СП (2565 руб.): 80% от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,806 (246,6+284,0+50)/100	1075,41	529,4	7,64		6244	3074	44		43,5	252,56		
12	ТЕР01-02-027-02 Постан. Правит. Сев. Кавк. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР (115 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 45% от ФОТ	1000 м2 спланированн ой площади	7,2 7200/1000	143,23		143,23	19,16	1031		1031	138			1,1	7,92
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									441621	50927	14783	168		3996,89		9,64
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									443817	53116	14790	175		3996,89		9,64
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-5, 12, 9, 11)									2196	2190	7	7				
Накладные расходы									53960							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
	80% ФОТ (от 181) (Поз. 1-5, 12)								145							
	100% ФОТ (от 49904) (Поз. 9)								49904							
	122% ФОТ (от 3206) (Поз. 11)								3911							
Сметная прибыль									37579							
В том числе, справочно:																
	45% ФОТ (от 181) (Поз. 1-5, 12)								81							
	70% ФОТ (от 49904) (Поз. 9)								34933							
	80% ФОТ (от 3206) (Поз. 11)								2565							
<b>Итого по смете:</b>																
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								1458					0,46		9,64
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								47							
	Перевозка грузов автотранспортом								12							
	Теплоизоляционные работы								149989					3743,87		
	Материалы для строительных работ								370998							
	Конструкции из кирпича и блоков								12852					252,56		
	Итого								535356					3996,89		9,64
	Индекс изменения сметной стоимости 535 356 * 5,74								3072943							
Справочно, в ценах 2001г.:																
	Материалы								375864							
	Машины и механизмы								14790							
	ФОТ								53291							
	Накладные расходы								53960							
	Сметная прибыль								37579							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>3072943</b>					<b>3996,89</b>		<b>9,64</b>

Составил: Ю.И. Сурянов И.С.  
 (должность, подпись, расшифровка)  
 Проверил: Шуянов Г.А.  
 (должность, подпись, расшифровка)