

Пересечение кабельными линиями трубопроводов выполнить в соответствии с А5-92-32, рис.1.2. Прокладку в данном случае выполнить в асбестоцементной трубе, труба должна выходить за трубопровод на 2м. с каждой стороны.

Ввод кабельных линий в здание ТП-171 и административное здание выполнить через существующие в фундаменте трубы.

При расчистке территории снять плодородный слой почвы. Плодородный слой почвы (на глубину 10 см.), подлежащий снятию, срезать и переместить в специально выделенные места, где складировать для последующего использования. При работе с плодородным слоем следует предохранять его от смешивания с нижележащим слоем, загрязнения, размыва и выветривания.

Участки, требующие специальную подготовку территории при строительстве, отсутствуют.

Выемку грунта выполнять в отвал, соблюдая требования СНиП 3.02.01-87 и СНиП 12-04-2002, с последующим использованием его для обратной засыпки. Избыток грунта вывозить за пределы стройплощадки в место, согласованное Заказчиком. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (2м. от боковой поверхности и 1м. над верхом коммуникации), допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов. Разработку грунта в траншеях при прокладке кабеля выполнять вручную. Асфальтное покрытие демонтировать отбойными молотками с использованием резчиков швов или баровой машиной на базе трактора «Беларус». При глубине траншеи до 1,0м. траншею выполнить с вертикальными стенками, при глубине траншеи более 1,0м – траншею выполнить с откосами. Крутизна откосов принята по СНиП 12-04-2002.

Кабели прокладывать в траншеях с подсыпкой снизу и засыпкой сверху слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

В охранной зоне проложенных коммуникаций не размещать строительных бытовок, ограждений, мест складирования материалов. не ставить погрузочно-разгрузочные механизмы.

Монтаж всех видов кабеля выполнить согласно СНиП и ПУЭ.

						ЭКС-09-2014-ПОС-4		
						Капитальное строительство:		
						«Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-04кВ административного здания по ул.Арзамасская»		
изм.	кол. уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Электроснабжение административного здания по ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2	Стация	Лист
Разраб.							П	1
ГМП								1
						Методы производства основных работ при строительстве и благоустройстве территории	ООО "Энергетическая компания Города"	