

6. Контроль качества работ.

Для обеспечения качества электромонтажных работ и работ по благоустройству территории подрядчик должен организовать участок (службу) контроля качества. При производстве работ должны осуществляться следующие виды контроля:

- приемка подготовленных к освидетельствованию скрытых работ;
- авторский надзор проектной организации за контролем полноты и достоверности ведения производственной и исполнительной документации и соблюдения технологических процессов согласно чертежам всех проектов;
- анализ причин низкого качества работ, внесение необходимых предложений по их устранению;
- контроль качества сварных соединений (при необходимости) методами, предусмотренными в проекте.

7. Основные мероприятия по охране окружающей среды.

Для обеспечения экологической безопасности окружающей среды во время проведения работ по капитальному ремонту низковольтной сети ТП-157 и благоустройства территории требуется соблюдать требования СНиП 3.01.01-85, ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды», а также СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

На каждом этапе производства работ организации, принимающие участие в приемке работ по электромонтажным работам и благоустройству территории, должны следить за строгим соблюдением требований защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не допускать нарушений условий землепользования, установленных законодательством по охране природы.

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ зависит от соблюдения точной технологии работ и общей культуры строительства. При выполнении земляных работ растительный слой по окончании строительно-монтажных работ необходимо рекультивировать.

При заправке строительных машин и механизмов не допускать разлива ГСМ на землю.

Строительные отходы инертных материалов необходимо утилизировать в специально отведенных местах. Не допускается закрытие их грунтом при вертикальной планировке на участках благоустройства и озеленения. Не допускается захоронение в грунте площадки упаковок от материалов, ЛВЖ, ЛКМ, мастик и т.п.

						ЭКС-09-2014-ПОС-6		
						Капитальное строительство:		
						«Низковольтная кабельная линия от ТП-171 до ВРУ-0,4кВ административного здания по ул.Арзамасская»		
изм.	кол. уч.	лист	№ док.	подпись	дата	Электроснабжение административного здания по ул.Арзамасская, в районе дома 1, участок 2	Стация	Лист
Разраб.			Кузнецов ДА				П	1
ГМП			Ефремов ЕМ					1
						Контроль качества работ. Основные мероприятия по охране окружающей среды.	ООО "Энергетическая компания Сарова"	