

Техническое задание

Ремонт корпуса 49

1. Замена дверей 6 шт.
  - снятие старых вместе с коробкой;
  - установка новых с ремонтом откосов;
  - установка замков, ручек.
2. Ремонт разгрузочной площадки (2,5м x 26,5м)
  - устройство опалубки;
  - укладка арматурной сетки 100\*100 диам. 6 мм;
  - бетонирование;
  - железнение поверхности;
3. Ремонт ограждения (L 25м, h 1м)
  - изготовление ограждения;
  - крепление стоек 32х32;
  - сварка конструкций;
  - окраска;
4. Локальный ремонт кровли 4м<sup>2</sup>
  - наклейка техноэласта вокруг дефлекторов на старое покрытие;
5. подлить пороги у входных дверей – 2 шт по 0,5 м<sup>3</sup>.
6. Подъездная дорожка – подлить бетоном – 0,5 м<sup>3</sup>.
7. Ремонт пола в помещении.
  - демонтаж бетонного пола вручную 40м<sup>2</sup> толщ. 150мм с выносом до 10 м;
  - засыпка щебнем 40м<sup>2</sup> толщ. 150мм;
  - бетонирование полов 40м<sup>2</sup> толщ. 100мм с армированием 100\*100 диам. 6 мм.

Техническое задание

Ремонт колодцев

1. Разборка горловин колодца - 6 м<sup>3</sup>.
2. Демонтаж чугунного люка - 15 шт.
3. Кирпичная кладка горловин колодца 4,5 м<sup>3</sup>.
4. Укладка швеллера L= 1 м -2 м № 10.
5. Установка чугунного люка - 15 шт.
6. Бетонирование оголовка - 6 м<sup>3</sup>.

Утверждаю

Дефектная ведомость  
Ремонт стены в корпусе 3, цех 6

№	Наименование мероприятий	Ед. изм	Кол-во	Примеч
1	Разборка старой кирпичной кладки	M3	9,2	
2	Демонтаж оконных перемычек	т	0,5	
3	Демонтаж железных листов (лист 0,8)	M2	22	
4	Кирпичная кладка стен (2,5 кирпича)	M3	9,2	
5	Монтаж оконных перемычек	т	0,5	
6	Приготовление раствора в ручную	M3	2,8	
	Штукатурка стен	M2	22	
	Приготовление штукатурного раствора в ручную	M3	1,2	
7	Крепление железных листов на стену на дюбель гвозди	M2	22	
8	Устройство лесов	M2	64	
9	Уборка строительного мусора в контейнер	т	9,5	

Стесненность

Расходные материалы

Кирпич Песок Цемент Железо Дюбель-гвоздь

Согласовано

Инженер по ремонту \_\_\_\_\_ --

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ  
КОРПУС 9

Наименование дефектов

Необходимые мероприятия по Устранению дефектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Кол - во	Примечание
1	2	3	4	5
	Разборка разрушенного(+ разрушающегося) слоя кирпичной кладки (облицовка)	м.кв.	28	
	Штукатурка стен отдельными местами ( толщина слоя 10-15мм)	м.кв.	28	
	Приготовление раствора вручную	м.куб	0,4	
	Обработка стен гидроизолирующим составом "Кальмаатрон" на 2 раза	м.кв.	60	

Расходные материалы

Цемент  
"Кальмаатрон"  
Песок

РАБОТА С АВТОВЫШКИ

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ремонту

Исполнитель

Заказчик

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Локальный ремонт мягкой кровли, подкрановых путей

База Писемского. 5

Необходимые мероприятия по устранению дефектов

№п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Кол - во	Примечание
1	2	3	4	5
	Замена шпал			
	Разработка грунта 3-й категории вручную	м.куб	1,7	
	Демонтаж сгнивших деревянных подушпал	шт	18	
	Установка новых деревянных подушпал	шт	18	
	Обратная засыпка щебнем вручную	м.куб	1,7	
	Уплотнение щебня вибратором вручную	м.кв	18	

## 2. Произвести окраску трубопроводов жёлтой краской:

- водородопровод от к.49 до оборудования комнаты 25 1-3.5 Р-Т корпуса 70\1 отм.21.6 , длина 425 м диаметр 32 мм;
- тр-д пропан-бутана от к.49 до оборудования комн.15( 2-4 Н-Р) ,комн.17 (1-2 Н-П) корпуса 70\1 отм.21.6 , длина 300м диаметр 56 мм;
- тр-д прир.газа от к.22 до точки присоединения к магистрали возле дома ул.Сухановская 6А длина 400м диаметр 115 мм.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РЕМОНТ МУЖСКОГО ТУАЛЕТА

КОРПУС 70/2 ЦЕХ №27 (9 этаж)



Необходимые мероприятия по устранению дефектов

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. измерений	Кол - во	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж унитазов	шт	3	
	Демонтаж умывальников	шт	1	
	Демонтаж светильников	шт	4	
	Демонтаж напольной метлахской плитки	м.кв	34	
	Демонтаж трапа	шт	1	
	Ремонт цементной стяжки	м.кв	34	
	Устройство гидроизоляции из полимерного материала "Кальматрон"	м.кв	34	
	Настелить на пол керамическую плитку	м.кв	34	
	Демонтаж чугунной канализации	м.п.	4	
	Демонтаж металлического водопровода (д-15мм)	м.п.	21	
	Демонтаж и установка новых сантехнических кабин	шт	3	
	Срубить со стен облицовочную плитку	м.кв	64	
	Выравнивание стен цементным раствором	м.кв	64	
	Облицовка стен глазурированной плиткой до высоты 1750мм	м.кв	64	
	Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой до 10%	м.кв	83	
	Покраска потолка краской ВА на 2 раза с расчисткой до 30% (с коэф. 1.6)	м.кв	66	
	Установка люминисцентных 2-х ламповых светильников	шт	4	
	Монтаж канализации из труб ПВХ	м.п.	8	
	Установка унитазов с бочками нижнего разлива	шт	3	
	Установить писсуар	шт	2	
	Установка умывальников на пьедестале	шт	2	
	Установка смесителей	шт	2	
	Монтаж системы водоснабжения из труб МПТ	м.п.	18	
	Покрытие дверных блоков и опанелки лаком на 2 раза	м.кв	13	
	Установка дверных ручек	шт	6	
	Ремонт дверных блоков	шт	2	
	Установить дверное полотно в дверную (существующую) коробку	шт	1	
	Заменить одноклавишные внутренние электровыключатели	шт	3	
	Установить розетку (наружную)	шт	3	
	Демонтаж электрокабеля	м.п.	6	
	Прокладка электрокабеля в кабель-канале	м.п.	6	
	Масляная покраска металлических труб на 2 раза	м.кв	2,5	
	Установить трап	шт	1,0	
	Установить вентрешётки	шт	1	
	Вывос мусора с погрузкой в контейнер	тн.	0,9	

СОГЛАСОВАНО

Инженер по ремонту \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

