

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Площадка 2. Здание № 354 ТМХ. Пожарная сигнализация  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 232-2013-1-ПС

Сметная стоимость 18858 руб.

Средства на оплату труда 2122 руб.

Составлен(а) в базисном уровне цен 2001 г. на основании федеральных единичных расценок ФЕР 2001 (в ред. 2009 г. с Изм.1-8).

руб.

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
														осн.зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел I. Оборудование</b>														
1	ФССЦ-509-4299 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Преобразователь интерфейса, марка "С2000- ПИ", шт.	2	282,84				566						
2	ФССЦ-509-4539 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Источник бесперебойного питания СКАТ- 1200И7, шт.	1	1122,27				1122						
3	ФССЦ-509-1812 ----- И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч, шт.	1	331,13				331						
4	ФССЦ-509-4291 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Пульт контроля и управления охранно- пожарный, марка "С2000-М", шт.	1	627,51				628						
5	ФССЦ-509-4295 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1", шт.	1	153,02				153						
6	ФССЦ-509-4553 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01, шт.	1	1182,79				1183						

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
7	прайс-лист ЛОККАРД <i>л. 67</i>	Аккумуляторная батарея 12В 17Ач (1452/1,18/4,37), шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	1	302,06				302						
8	прайс-лист Болид <i>л. 73</i>	УО Фобос-ТР-К (1599,72/1,18/4,37), шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	1	332,78				333						
9	ФССЦ-509-5659 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Устройство коммутационное УК-ВК/02, шт.	1	27,67				28						
10	ФССЦ-509-1471 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-4,7КОМ, шт.	10	0,18				2						
11	ФССЦ-509-1471 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-1,5КОМ, шт.	37	0,18				7						
12	прайс-лист Болид <i>л. 73</i>	ПКП Сигнал-10 (1751,12/1,18/4,37), шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	1	433,77				434						
13	ФССЦ-509-5667 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" для с/п на 6 модулей с дверцей 160x132x90 мм, шт.	2	45,4				91						

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обл. машин		
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
14	ФССЦ-509-2227 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Выключатели автоматические «ЛЕК» ВА47-29 1Р 6А, характеристика С, шт.	4	13,12				52						
15	ФССЦ-509-4483 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М", шт.	3	24,89				75						
16	ФССЦ-504-0540 ----- Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Щиток ОПС, прим., шт.	2	200,15				400						
17	ФССЦ-509-4297 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ", шт.	1	243,85				244						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								5951						
<b>Итого по разделу 1 Оборудование :</b>														
Оборудование:														
Итого Поз. 1-17								5951						
Итого								5951						
В том числе:														
Оборудование								5951						
<b>Итого по разделу 1 Оборудование</b>								5951						
<b>Раздел 2. Материалы</b>														
18	ФССЦ-509-1898 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ, шт.	1	75,11		75,11		75			75			
19	ФССЦ-509-1899 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-535 "Гаранг", шт.	2	905,33		905,33		1811			1811			
20	ФССЦ-509-5403 ----- И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Решетка защитная для ИП-535, прим., шт.	2	70,91		70,91		142			142			
21	ФССЦ-509-3807 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3 СУ, шт.	9	73,72		73,72		663			663			
22	ФССЦ-509-1897 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/ИИБ (МАК-ИИБ), шт.	25	17,88		17,88		447			447			
23	ФССЦ-503-0460 ----- Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Разветвительная коробка КК-8, шт.	5	2,85		2,85		14			14			

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
24	ФССЦ-503-0585 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Коробка соединительная ТУСО (прим.), шт.	7	19,27		19,27		135			135		
25	ФССЦ-509-1830 ----- И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м	130	1,19		1,19		155			155		
26	ФССЦ-509-1831 ----- И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x20 мм (прим.), м	70	1,71		1,71		120			120		
27	ФССЦ-503-0482 ----- Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт.	2	19,83		19,83		40			40		
28	прайс-лист ЛОККАРД <i>л. 69</i>	Вилка "Евро-стандарт" (19.25/1.18/6,48), шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	2	2,55		2,55		5			5		
29	ФССЦ-507-0702 ----- Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм, кг	0,5	38,34		38,34		19			19		
30	ФССЦ-101-3661 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	2	110,11		110,11		220			220		
31	ФССЦ-501-8623 ----- И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5ок(N,PE), 1000 м	0,0561 0,055*1,02	19862,94		19862,94		1114			1114		
32	прайс-лист ЗАО Корпорация "Грумант" <i>л. 84</i>	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2x1,5 (61450/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	0,0051 0,005*1,02	8132,9		8132,9		41			41		

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
33	прайс-лист Локкард <i>л. 68</i>	Кабель КСРЭВнг-FRLS 2x0,5 (12630/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	0,2142 0,21*1,02	1671,58		1671,58		358			358		
34	прайс-лист Локкард <i>л. 68</i>	Кабель КСРЭВнг-FRLS 4x0,5 (23100/1,18/6,48), 1000 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	0,051 0,05*1,02	3057,28		3057,28		156			156		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								5515			5515		
<b>Итого по разделу 2 Материалы :</b>													
Материалы для монтажных работ:													
Итого Поз. 18-34								5515			5515		
Итого								5515					
В том числе:													
Материалы								5515					
<b>Итого по разделу 2 Материалы</b>								5515					
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>													
35	ФЕРм10-08-001-01 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (Сигнал 10), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1	81,35 72,43	0,31	8,61		106	97		9	7,2	7,2
36	ФЕРм10-08-001-13 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Устройства промежуточные на количество лучей: 1(С2000М, С2000 СП1,С2000-КПБ, УК/ВК-02), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	4	15,81 12,25	0,25	3,31		80	66	1	13	1,2	4,8
37	ФЕРм10-08-001-09 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (УО Фобос-ТРК), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1	63,89 59	0,25	4,64		85	80		5	5,7	5,7

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
38	ФЕРм10-08-002-01 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП103-4/1 А2"МАК-1" ИБ исп.011), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	25	9,48 8,08	0,12	1,28		309	273	4	32	0,84	21
39	ФЕРм10-08-002-01 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-3СУ, ИП-535"Гарант"), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	3	9,48 8,08	0,12	1,28		36	32		4	0,84	2,52
40	ФЕРм10-08-002-06 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Конструкция для установки извещателя (Кожух металлический защитный для ИП-535), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	2	5,54 3,37	0,97	1,2		14	9	3	2	0,35	0,7
41	ФЕРм10-06-037-13 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (защитные решетки), 100 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,02	59,66 56,05		3,61		1	1			6,18	0,12
42	ФЕРм10-08-002-02 ----- ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИП212-3СУ), 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	9	19,21 16,16	0,31	2,74		225	196	4	25	1,68	15,12
43	ФЕРм10-08-003-03 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля, 1 шт. НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	2	41,35 36,76	0,25	4,34		109	100	1	8	3,6	7,2
44	ФЕРм10-04-066-05 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Оповещатель звуковой, 1 шт. НР 92% от ФОТ СП 65% от ФОТ	3	9,7 9,07		0,63		38	36		2	1	3
45	ФЕРм10-04-066-04 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Коробка кабельная соединительная или разветвительная ТУСО, 1 шт. НР 92% от ФОТ СП 65% от ФОТ	7	42,07 34,12		7,95		378	323		55	4	28

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
46	ФЕРм10-06-037-08 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200x200 мм (бок под автоматы), 1 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2	10,9 9,3	0,27	1,33		29	26	1	2	1,09	2,18
47	ФЕРм08-03-575-01 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат, 1 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	4	11,51 11,11		0,4		61	59		2	1,12	4,48
48	ФЕРм10-06-037-10 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000x800 мм (Щиток ОПС), 1 шт. НР 100% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2	28,32 18,6	0,71	9,01		70	50	1	19	2,18	4,36
49	ФЕРм08-03-591-10 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая, 100 шт. НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	0,02	1438,74 754,91	66,62 1,62	617,21		34	20	1	13	76,1 0,12	1,52
50	ФЕРм08-02-390-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	2	237,65 154,92	31,2 0,12	51,53		606	419	84	103	16,29 0,01	32,58 0,02
51	ФЕРм08-02-399-01 ----- И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> , 100 м НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	3,2	88,72 33,09	2,42 0,14	53,21		324	143	11	170	3,52 0,01	11,26 0,03
52	ФЕРм08-02-155-02 ----- Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам, 100 м уложенного кабеля НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	3,2	13,17 12,12		1,05		56	53		3	1,26	4,03
53	ФЕР46-03-009-03 ----- Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт. НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,06	1929,98 420,17	1509,81 147,08			134	29	105 10		45,77 14,62	2,75 0,88
54	ФЕР46-03-009-05 ----- Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт. НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	0,08	3739,37 804,44	2934,93 285,91			344	74	270 26		87,63 28,42	7,01 2,27

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2434	1558	409	467		165,53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								3040	2085	488	467		221,5
Накладные расходы								1901					3,2
Сметная прибыль								1343					3,69
<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы :</b>													
Итого по Строительным работам													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):													
Итого Поз. 53-54								415	89	326			9,76
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								477	102	375			11,22
Накладные расходы 110% ФОТ (от 139)								153		32			3,15
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 139)								97		37			3,62
Итого с накладными и см. прибылью								727					11,22
Итого								727					11,22
Итого по Монтажным работам													
Монтаж оборудования:													
Итого Поз. 35-40, 42-43								740	632	10	98		64,24
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								965	853	14	98		86,72
Накладные расходы 80% ФОТ (от 853)								682					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 853)								512					
Итого с накладными и см. прибылью								2159					86,72
Прокладка и монтаж сетей связи:													
Итого Поз. 41, 46, 48								80	57	2	21		6,66
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								101	77	3	21		8,99
Накладные расходы 100% ФОТ (от 77)								77					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 77)								50					
Итого с накладными и см. прибылью								228					8,99
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:													
Итого Поз. 44-45								323	266		57		31
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								416	359		57		41,85
Накладные расходы 92% ФОТ (от 359)								330					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359)								233					

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин	
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
		Итого с накладными и см. прибылью						979					41,85
		Электромонтажные работы на других объектах:											
		Итого Поз. 47, 49-52						876	514	71	291		53,87 0,05
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						1081	694	96	291		72,72 0,07
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 694)						659					
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 694)						451					
		Итого с накладными и см. прибылью						2191					72,72 0,07
		Итого						5557					210,28 0,07
		Итого						6284					221,5 3,69
		В том числе:											
		Материалы						467					
		Машины и механизмы						488					
		ФОТ						2122					
		Накладные расходы						1901					
		Сметная прибыль						1343					
		<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы</b>						6284					221,5 3,69
<b>Раздел 4. ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7)</b>													
55	ФССЦ-509-1898 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ, шт.	1	75,11		75,11		75			75		
56	ФССЦ-509-1899 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный ручной ИПР-535 "Гарант", шт.	1	905,33		905,33		905			905		
57	ФССЦ-509-3807 ----- И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3 СУ, шт.	1	73,72		73,72		74			74		
58	ФССЦ-509-1897 ----- И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Извещатель пожарный тепловой ИП-103- 4/ИИБ (МАК-ИИБ), шт.	3	17,88		17,88		54			54		
		Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1108			1108		
<b>Итого по разделу 4 ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7) :</b>													
		Материалы для монтажных работ:											
		Итого Поз. 55-58						1108			1108		
		Итого						1108					
		В том числе:											
		Материалы						1108					

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл.машин		
				всего осн.зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
<b>Итого по разделу 4 ЗИП (предусмотрен 10% запас извещателей в соответствии с РД009-01-96, п.2.2.7)</b>								1108						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								15008	1558	409	7090			165,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								15614	2085	488	7090			221,5
Накладные расходы								1901						3,2
Сметная прибыль								1343						3,69
<b>Итого по смете:</b>														
Итого по Строительным работам														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):														
Итого Поз. 53-54								415	89	326				9,76
Всего с учетом "3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								477	102	375				3,15
Накладные расходы 110% ФОТ (от 139)								153						11,22
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 139)								97						3,62
Итого с накладными и см. прибылью								727						11,22
Итого								727						3,62
<b>Итого по Монтажным работам</b>														
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 18-34								5515			5515			
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 35-40, 42-43								740	632	10	98			64,24
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								965	853	14	98			86,72
Накладные расходы 80% ФОТ (от 853)								682						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 853)								512						
Итого с накладными и см. прибылью								2159						86,72
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 41, 46, 48								80	57	2	21			6,66
Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								101	77	3	21			8,99
Накладные расходы 100% ФОТ (от 77)								77						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 77)								50						
Итого с накладными и см. прибылью								228						8,99
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:														
Итого Поз. 44-45								323	266		57			31

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. машин		
				всего осн. зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл. маш. в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего	
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						416	359			57		41,85
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 359)						330						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 359)						233						
		Итого с накладными и см. прибылью						979						41,85
		Электромонтажные работы на других объектах:												
		Итого Поз. 47, 49-52						876	514	71		291		53,87 0,05
		Всего с учетом "2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						1081	694	96		291		72,72 0,07
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 694)						659						
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 694)						451						
		Итого с накладными и см. прибылью						2191						72,72 0,07
		Материалы для монтажных работ:												
		Итого Поз. 55-58						1108				1108		
		Итого						12180						210,28 0,07
		Итого по Оборудованию												
		Оборудование:												
		Итого Поз. 1-17						5951						
		Итого						5951						
		Итого						18858						221,5 3,69
		В том числе:												
		Материалы						7090						
		Машины и механизмы						488						
		ФОТ						2122						
		Оборудование						5951						
		Накладные расходы						1901						
		Сметная прибыль						1343						
		<b>ВСЕГО по смете</b>						18858						221,5 3,69

Составил:

Иванова Л.И.

Проверил: