

ОАО "СХК" ТЭЦ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03

на электромонтажные работы внутренней электрической части крана. Замена опорного электромостового крана рег.№С-162 Q=5тс. Реконструкция

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ИЖМВ 68 7442.027-13 ПЭЗ

Сметная стоимость монтажных работ 5,817 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,027 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 98,19 чел.час

Составлена в базисном уровне цен 2001 года (в редакции 2009 г. с Изм. 1-8)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	Осн.З/п	В том числе		Всего
						Осн.З/п	Эк.Маш.			Осн.З/п	Эк.Маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Аппараты, установленные на тали												
1	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (34 руб.): 95% от ФОТ СД (23 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	71,86	23,51	45,35	3,16	72	24	45	3
2	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, до 40 А Электромонтажные работы на других объектах: НР (76 руб.): 95% от ФОТ СД (52 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	150,86	29,45	3,55	0,14	302	59	7	
3	ФЕРм08-01-080-04	Ограничитель грузоподъемности Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 95% от ФОТ СД (10 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	40,71	10,87	26,61	1,49	41	11	27	1
4	ФЕРм08-03-481-01	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,05 т Электромонтажные работы на других объектах: НР (164 руб.): 95% от ФОТ СД (112 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	134,04	35,91	94,67	6,54	402	108	284	20

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕРм08-03-508-07	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец: - 6, масса токоприемника до 80 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (329 руб.): 95% от ФОТ СП (225 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	632,61	82,83	45,11	2,82	1898	248	135	8
6	ФЕРм08-03-532-06	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 9 Электромонтажные работы на других объектах: НР (36 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	131,13	28,43	1,13		131	28	1	
7	ФЕРм08-03-538-01	Выключатель пусковой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый: на металлическом основании Электромонтажные работы на других объектах: НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	30,9	16,64	3,15	0,14	62	33	6	
Аппараты, установленные на кране												
8	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Электромонтажные работы на других объектах: НР (34 руб.): 95% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	71,86	23,51	45,35	3,16	72	24	45	3
9	ФЕРм08-01-080-03	Устройство плавного пуска Электромонтажные работы на других объектах: НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	50,08	21,65	19,36	1,08	50	22	19	1
10	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, А Электромонтажные работы на других объектах: НР (76 руб.): 95% от ФОТ СП (52 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	150,86	29,45	3,55	0,14	302	59	7	
11	ФЕРм08-03-481-01	Установочная электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса: до 0,05 т Электромонтажные работы на других объектах: НР (109 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	134,04	35,91	94,67	6,54	268	72	189	13
12	ФЕРм08 01-080-03	Устройство плавного пуска Электромонтажные работы на других объектах: НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	50,08	21,65	19,36	1,08	50	22	19	1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам												
									3650	710	784	50
									4173	959	1058	68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
2. Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;												
ТЗМ=1,35 (Поз. 1-12)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 1027) (Поз. 1-12)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 1027) (Поз. 1-12)												
Итого по разделу 1 Монтажные работы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
2. Производство монтажных работ в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;												
ТЗМ=1,35 (Поз. 1-12)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
95% ФОТ (от 1027) (Поз. 1-12)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 1027) (Поз. 1-12)												
Итого по смете:												
Электромонтажные работы на других объектах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												

Составил: Е.Ю. Карпович
 Проверил: В.И. Литвиненко