

" " 2014г.

" " 2014г.

Техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промышленной площадки №2 с установкой локальных компрессоров - здание №272 (инв. №7005219)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №005-14-272-ВС
(локальная смета)

на Воздухоснабжение здания 272 (инв. №7005219)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое решение №4 от 21.07.2014г
Сметная стоимость 218 216 руб.
строительных работ 13 565 руб.
монтажных работ 22 926 руб.
Средства на оплату труда 6 324 руб.
Сметная трудоемкость 396,52 чел.час
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие цены Ксмп=5,98

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Здание 272																
Трубопровод																
1	ТЕРм07-02-	Компрессор винтовой, масса 6,5 т	1 компл.	1	8722,1	3393,68	3983,33	350,59	8722	3394	3983	351	236	236	19,92	19,92
2	ТЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (под фундаментные блоки ФБС-9-4-6-Т)	100 м3 грунта	0,0101 ОКР((1,2*0,7*0,3) *4/100; 4)	4516,89	4516,89			46	46			411	4,15		
3	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86	1 м3 основания	1,008 (1,2*0,7*0,3)*4	96,04	27,62	67,69	7,48	97	28	68	8	2,4	2,42	0,54	0,54
4	ТСЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	1,32	119,64				158							
5	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,04 4/100	4198,2	650,99	2496,51	319,05	168	26	100	13	52,84	2,11	17,53	0,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦ-403-8002	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	4	132,72				531							
7	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону (фундаментные блоки ФБС 9-4-6-Т)	100 м2 изолируемой поверхности	0,02 <i>0,5*4/100</i>	1496,69	284,08	104,01		30	6	2		21,2	0,42		
8	ТЕР16-05-001-03	Установка хомутов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм <i>99,87 = 278,39 - 2 x 89,26</i>	1 шт.	4	99,87	37,19	11,67	0,36	399	149	47	1	2,91	11,64	0,02	0,08
9	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: хомуты	кг	1,6	17,02				27							
10	ТЕРм12-02-004-08	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 76 мм	100 м трубопровода	0,35 <i>35/100</i>	5407,48	1097,55	4200,5	344,1	1893	384	1470	120	81	28,35	19,31	6,76
11	ТСЦ-103-0374	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	35	72,39				2534							
12	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град., диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм (L=0,105м)	шт.	7	33,32				233							
13	ТЕР24-02-051-03	Монтаж задвижки стальной фланцевой на газопроводах из труб условным диаметром 100 мм	1 задвижка	1	1263,44	156,4	129,98	4,19	1263	156	130	4	10,72	10,72	0,23	0,23
14	Цена поставщика ООО "Хавле" от 01.01.2014г	Задвижка №4000А HAWLE Ду=100мм (цена 10065 / 1,18 / 5,95 =1426,35руб.)	шт	1	1426,36				1426							
15	ТЕРм12-11-005-02	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм	1 врезка	1	152,81	129,42	6,63		153	129	7		9	9		
16	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание трубопроводов	100 м газопровода	0,35 <i>35/100</i>	618,13	554,21			216	194			34,9	12,22		
Защита от коррозии и изоляция трубопровода																
17	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	12,95 <i>35*0,37</i>	10,81	10,81			140	140			0,9	11,66		
18	ТЕР13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1295 <i>(35*0,37)/100</i>	490,7	79,65	10,15	0,16	64	10	1		5,31	0,69	0,01	
19	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ХВ-124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1295 <i>(35*0,37)/100</i>	1085,52	63,14	15,54	0,32	141	8	2		4,94	0,64	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР26-01-010-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125 <i>936,10 = 1 560,29 - 1,24 x 503,38</i>	1 м3 изоляции	0,896 <i>35°0,0256</i>	936,1	259,38	61,64		839	232	55		18,85	16,89		
21	ТСЦ-104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	м3	1,111	442,14				491							
22	ТЕР26-01-049-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,24 <i>ОКР(35°0,677/10 0; 2)</i>	16783,13	2043,64	811,46		4028	490	195		148,52	35,64		
Арка																
23	ТЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 (под арку)	100 м3 грунта	0,005 <i>ОКР((1,2°0,7°0,3) *2/100; 4)</i>	4516,89	4516,89			23	23			411	2,06		
24	ТЕР09-03-039-	Монтаж опорных конструкций для крепления	1 т	0,0639	1748,98	1025,21	424,42	2	112	66	27		80,22	5,13	0,11	0,01
25	ТСЦ-103-0374	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 4 мм	м	9	72,39				652							
26	ТЕР06-01-001-01	Замоноличивание стоек бетоном	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005 <i>ОКР((1,2°0,7°0,3) *2/100; 4)</i>	64980,89	1978,2	4648,35	327,6	325	10	23	2	180	0,9	18	0,09
27	ТЕР07-01-044-04	Установка изделий массой более 20 кг (перемычка - швеллер №8) <i>1 161,75 = 13 459,15 - 1 x 12 297,40</i>	1 т стальных элементов	0,0282 <i>(4°7,05)/1000</i>	1161,75	451,53	293,71		33	13	8		31,4	0,89		
28	ТСЦ-101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс	т	0,03 <i>ОКР(13,25/1000)</i>	5750				173							
29	ТЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (вертикальные ограничители)	1 т стальных элементов	0,005 <i>5/1000</i>	13769,84	614,03	303,06		69	3	2		42,7	0,21		
30	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	4,33 <i>9°0,37+1</i>	11,89	11,89			51	51			0,99	4,29		
31	ТЕР13-03-002-02	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0433 <i>(9°0,37+1)/100</i>	498,67	87,62	10,15	0,16	22	4			5,84	0,25	0,01	
32	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ХВ-124	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0433 <i>(9°0,37+1)/100</i>	1091,83	69,45	15,54	0,32	47	3	1		5,43	0,24	0,02	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									25106	5565	6121	499		396,52		28,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									26874	5804	6142	520		396,52		28,33
Накладные расходы									5557							
Сметная прибыль									4060							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									13565					123,17		1,65
Итого Монтажные работы									22926					273,35		26,68
Итого									36491					396,52		28,33
В том числе:																
Материалы									14928							
Машины и механизмы									6142							
ФОТ									6324							
Накладные расходы									5557							
Сметная прибыль									4060							
Пересчет стоимости в текущие цены 36 491 * 5,98									218216							
ВСЕГО по смете									218216					396,52		28,33

Составил сметчик: _____ И.В. Усынина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам.начальника цеха 005: _____ П.В. Сатонин
(должность, подпись, расшифровка)

" " 2014г.

" " 2014г.

Техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промышленной площадки №2 с установкой локальных компрессоров - здание №272 (инв. №7005219)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №005-14-272-КЖ
(локальная смета)

на Конструкции железобетонные здание 272 (инв. №7005219)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое решение №4 от 21.07.2014г
Сметная стоимость строительных работ 71 611 руб.
Средства на оплату труда 270 руб.
Сметная трудоемкость 14,15 чел.час
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие цены Ксмп=5,98

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство опор под компрессорную станцию																
1	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланирован ной поверхности за 1 проход бульдозера	0,08 80/1000	26,66		26,66	4,23	2		2				0,25	0,02
2	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных 6 525,89 = 32 528,99 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95	1000 м2 основания	0,045 45/1000	6525,89	429,21	5950,28	827,17	294	19	268	37	37,29	1,68	49,92	2,25
3	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	17,01 45*0,3*1,26	130,15				2214							
4	ТЕР27-06-001-03	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетон ных плит	0,0336 (6*2*0,14)*2/ 100	15092,14	1848,64	9786,17	853,26	507	62	329	29	139,52	4,69	49,84	1,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Цена поставщика ООО "Запсибнефтьстрой от 2013г	Плиты дорожные ПДН-14 6000x2000x140мм, объем 1,68 м3 (цена 11441*20%=13730/5,98=2296,00 руб. на 2013г)	шт	2	2296				4592							
6	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону (плиты дорожные ПДН-14)	100 м2 изолируемой поверхности	0,3 30/100	1496,69	284,08	104,01		449	85	31		21,2	6,36		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8058	166	630	66		12,73		3,94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									8885	173	633	69		12,73		3,94
Накладные расходы									326							
Сметная прибыль									216							
Итого по разделу 1 Устройство опор под компрессорную станцию									9427					12,73		3,94
Раздел 2. Устройство подхода к компрессорной станции																
7	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,006 10*1,2*0,05/100	2575,64	177,48	2373,76	232,49	15	1	14	1	15,72	0,09	13,88	0,08
8	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,69 0,6*1,15	135,61				94							
9	ТЕР27-04-003-01	Устройство оснований из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 10 см	1000 м2 основания или покрытия	0,012 10*1,2/1000	3624,33	545,39	3027,7	439,34	43	7	36	5	46,18	0,55	26,74	0,32
10	ТСЦ-408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,512 10*1,2*0,1*1,26	166,29				251							
11	ТЕР27-12-010-01	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных	0,005 10*1*0,05/100	7269,57	1840,82	5085,66	723,23	36	9	25	4	155,87	0,78	39,76	0,2
12	ТСЦ-403-0544 прим.	Плиты площадью до 1 м2 с мозаичной шлифованной поверхностью толщиной 50 мм (размер 500x500мм)	м2	10 0,5*0,5*40	180				1800							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2239	17	75	10		1,42		0,6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2481	18	75	10		1,42		0,6
Накладные расходы									40							
Сметная прибыль									27							
Итого по разделу 2 Устройство подхода к компрессорной станции									2548					1,42		0,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10297	183	705	76		14,15		4,54
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									11366	191	708	79		14,15		4,54
Накладные расходы									366							
Сметная прибыль									243							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									2							0,02
Автомобильные дороги									1729					7,79		4,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы для строительных работ								9573							
	Конструкции из кирпича и блоков								671					6,36		
	Итого								11975					14,15		4,54
	В том числе:															
	Материалы								10467							
	Машины и механизмы								708							
	ФОТ								270							
	Накладные расходы								366							
	Сметная прибыль								243							
	Пересчет стоимости в текущие цены 11 975 * 5,98								71611							
	ВСЕГО по смете								71611					14,15		4,54

Составил сметчик: _____ И.В. Усынина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам.начальника цеха 005: _____ П.В. Сатонин
(должность, подпись, расшифровка)

" _____ " _____ 2014г.

" _____ " _____ 2014г.

Техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов
промышленной площадки №2 с установкой локальных компрессоров - здание №272 (инв.
№7005219)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №005-14-272-ЭЛ
(локальная смета)

на Электроснабжение здания 272 (инв. №7005219)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект 16322-ЭМ
Сметная стоимость _____ 550 830 руб.
строительных работ _____ 33 101 руб.
монтажных работ _____ 59 011 руб.
Средства на оплату труда _____ 9 520 руб.
Сметная трудоемкость _____ 500,03 чел.час
Составлен(а) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г с переводом в текущие цены Ксмп=5,98

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Электроснабжение компрессонной блок-станции																
Строительные-монтажные работы																
1	ТЕР01-01-003-09	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов	1000 м3 грунта	0,048 <i>(0,8*0,8*75)/1000</i>	4796,33	145,29	4651,04	489,16	230	7	223	23	13,22	0,63	28,91	1,39
2	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,48 <i>48/100</i>	1549,97	89,84	1458,33	90,82	744	43	700	44	6,63	3,18	4,99	2,4
3	ТСЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	13,5 <i>0.15*2*0.6*75</i>	116,25				1569							
4	ТЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,48 <i>48/100</i>	452,33	33,74	417,92	26,03	217	16	201	12	2,49	1,2	1,43	0,69
5	ТЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100 м кабеля	0,96 <i>48*2/100</i>	1111,52	192,41	804,36	75,77	1067	185	772	73	14,2	13,63	4,39	4,21
6	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	0,54 <i>27*2/100</i>	1879,03	390,24	1398,34	138,3	1015	211	755	75	28,8	15,55	8,05	4,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг в здании	100 м кабеля	0,42 <i>(5+16)*2/100</i>	3889,35	315,72	2234,71	242,84	1634	133	939	102	23,3	9,79	13,72	5,76
8	ТЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг в здании компрессорной	100 м кабеля	0,08 <i>4*2/100</i>	3889,35	315,72	2234,71	242,84	311	25	179	19	23,3	1,86	13,72	1,1
9	ТСЦ-501-0544	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	1000 м	0,2 <i>(5+16+48+27+4)*2/1000</i>	87944				17589							
11	ТЕРм08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	6	33,21	23,44	2,92	0,18	199	141	18	1	1,73	10,38	0,01	0,06
13	ТСЦ-502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки ЗКНТп-10 70-120 мм2	шт.	6	569,63				3418							
14	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,48 <i>48/100</i>	1329,11	88,21	1239,14	77,17	638	42	595	37	6,51	3,12	4,24	2,04
15	ТЕРм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,48 <i>48/100</i>	789,31	46,07	742,32	46,23	379	22	356	22	3,4	1,63	2,54	1,22
16	ТСЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт.	0,768 <i>8*48*2/1000</i>	1141,94				877							
17	ТЕР01-01-033-05	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,048 <i>(0.8*0.8*75)/1000</i>	445,76		445,76	70,73	21		21	3			4,18	0,2
18	ТЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности и за 1 проход бульдозера	60 <i>0,8*75</i>	26,66		26,66	4,23	1600		1600	254			0,25	15
19	ТЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	2	5264,08	1256,86	4007,22	443,92	10528	2514	8014	888	97,13	194,26	28,42	56,84
20	ТЕРм08-02-412-12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0,54 <i>27*2/100</i>	488,39	148,4	73,06	4,55	264	80	39	2	11,2	6,05	0,25	0,14
21	ТЕРм08-02-407-10	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	100 м	0,54 <i>27*2/100</i>	2522,01	722,13	590,48	34,4	1362	390	319	19	54,5	29,43	1,89	1,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТСЦ-103-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	54 27*2	100,13				5407							
23	ТЕРм08-03-524-08	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 250 А	1 шт.	3	353,61	63,34	7,21	0,36	1061	190	22	1	4,47	13,41	0,02	0,06
24	Цена поставщика ООО "ТИМ-Энергострой" от 22.04.2014г	Щит коммерческого учета электрической энергии в сборе (цена 30000 / 1,18 / 5,98 = 4251,46руб.)	шт	2	4251,46				8503							
25	Цена поставщика ООО "Технокуартал" от 18.04.2014г	Ящик силовой ЯРПП 250А IP54 перекидной рубильник (цена 3600 / 1,18 / 5,98 = 510,18руб.)	1шт	1	510,18				510							
26	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0,24 24/100	261,22	256,1			63	61			18,9	4,54		

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	59206	4060	14753	1575		308,66		96,48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам	75802	6858	24010	2662		500,03		156,3
Накладные расходы	9907							
Сметная прибыль	6403							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	33101					315,73		118,96
Итого Монтажные работы	59011					184,3		37,34
Итого	92112					500,03		156,3
В том числе:								
Материалы	44934							
Машины и механизмы	24010							
ФОТ	9520							
Накладные расходы	9907							
Сметная прибыль	6403							
Пересчет стоимости в текущие цены 92 112 * 5,98	550830							
ВСЕГО по смете	550830					500,03		156,3

Составил сметчик: _____ И.В. Усынина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам.начальника цеха 005: _____ П.В. Сатонин
(должность, подпись, расшифровка)