Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Контрольные кабели*								
2-К1	Щит ШСУ1	Датчики (комплект РОС301) поз. 2а1, 2а2, 2а3	КГВЭВнг(А)	4х1,5	20			
Дн1-К	Щит ШСУ1	Пост кнопочный поз. Дн1-SB	КВВГнг(А)	7х1,5	20			
Дн2-К	Щит ШСУ1	Пост кнопочный поз. Дн2-SB	КВВГнг(А)	7х1,5	20			
Силовые кабели								
Дн1-Н	Щит ШСУ1	Насос поз. Дн1	КГВВнг(А)	4х4,0	20			
Дн2-Н	Щит ШСУ1	Насос поз. Дн2	КГВВнг(А)	4х4,0	20			
ШСУ1-Н	КТП2 РУ-0,4кВ	Щит ШСУ1	ВВГнг(А)	4х16	5			

*- кабели предусматриваются по спецификации комплекта 2267-997239-АГС.С

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997242

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Кадрова			06.2014
Проверил		Катушев			
Нач. гр.		Катушев			
Н. контр.		Гузанов			
Нач. отд.		Зонов			

2267-997242- ЭМ

Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО "ППГХО"

Дренаж и дренажная насосная станция	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Кабельный журнал	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»		