Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Контрольные кабели*								
1-К1*	Шкаф ШУ1	Коробка монтажная СК-2	КВВГЭнг(А)	7х1,5	40			
1-К3*	Шкаф ШУ1	Коробка монтажная СК-3	КВВГнг(А)	4х1,5	40			
1-К5*	Шкаф ШУ1	Переключатель поз. 1-SA	КВВГнг(А)	4х1,5	40			
1-К2**	Коробка монтажная СК-2	Насос поз.1			10			
1-К4**	Коробка монтажная СК-3	Поплавковый выключатель поз.1а			10			
Силовые кабели								
1-Н1	Шкаф ШУ1	Коробка зажимов СК-1	ВЭБШвнг(А)-1	4×150	40			
ШУ1-Н	РУ0,4 КТП1	Шкаф ШУ1	ВБбШвнг(А)-1	4×150	20			
ШР1-Н	РУ0,4 КТП1	Шкаф ШР1	ВБбШвнг(А)-1	3×2,5	20			

*- кабели предусматриваются по спецификации комплекта 2267-997241-АВК.С

** - кабели поставляются комплектно с оборудованием

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997244

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Пашинина			06.2014
Проверил		Катушев			
Нач. гр.		Катушев			
Н. контр.		Гузанов			
Нач. отд.		Зонов			

2267-997244-ЭМ

Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО "ППГХО"

Оборотное водоснабжение	Стадия	Лист	Листов
	Р	4.1	2
Кабельный журнал	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»		

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-Н2**	Коробка зажимов СК-1	Насос поз.1			10			
1-Н3**	Коробка зажимов СК-1	Насос поз.1			10			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997244

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	2267-997244-ЭМ	Лист 4.2