


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПЭРЭО

А.А.Панов


10 10 2012

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 2/60/13

на капитальный ремонт

Фасада здания 25 / 26 ПЭРЭО на 2013 год

СОГЛАСОВАНО

Зам.главного механика комбината _____

Составил смотритель зданий подразделения Шелудяков Э.А. 

Расценил _____

Проверил _____

 Дмитриев А.В.

Тарифная сетка условий труда первая

Инвентарный номер 106000009

Материально ответственное лицо Пономарев П.В.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ										Д271639			
Вид ремонта и наименование здания (сооружения)										Лист 1			
Кап.ремонт здания 25/26 ПЭРЭО /фасад / на 2013 год.										Листов			
Ш	Смета №	Сет. коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерения		Объем работы	Поправ. коэф-ты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
С		К1	К2			наим.	шифр		Кет	Кзп			
А													
Д	п/п												
С	1.				Ремонт штукатурки наружных откосов цементным раствором по камню и бетону	м ²	055	-119- 540,0 м ² ✓					
С	2.				Ремонт штукатурки карниза цементным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м. длиной до 5м.	м ²	055	-105- 540,0 м ² ✓					
	3.				Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг по камню и бетону длиной до 5м.	м ²	055	-85- 50,0 м ² ✓					
	4.				Ремонт штукатурки стен фасада по камню и бетону толщ. до 20мм.	м ²	055	-380- 321,0 м ² ✓ 443,2, ✓					
	5.				Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором до 5 кв.м	м ²	055	-133- 122,0 м ² ✓					
	6.				Известковая окраска стен фасада по штукатурке по ранее окрашенной поверхности	м ²	055	1650					
	7.				Известковая окраска откосов фасада по штукатурке по ранее окрашенной поверхности	м ²	055	119					
	8.				Известковая окраска цоколя фасада по штукатурке по ранее окрашенной поверхности	м ²	055	133					

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

Вид ремонта и наименование здания (сооружения)

Кап.ремонт здания 25/26 ПЭРЭО /фасад / на 2013 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ													Д271639	
Вид ремонта и наименование здания (сооружения)													Лист	2
													Листов	
III	Смета №	Сет. коэф-ты		Шифр расценки	Наименование работы	Единица измерения		Объем работы	Поправ, коэф-ты		Цена	Процент цехов, расх.	Приме-	
		K1	K2			напм.	шифр		Кет	Кзп				
A					Кап.ремонт здания 25/26 ПЭРЭО /фасад / на 2013 год									
III														
с	9.				Устройство оконных сливов из оцинкованной стали	м ²	055	40 ✓						
с	10.				Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных блоков колером за 2 раза с двух сторон с расчисткой более 35%	м ²	055	65 ✓						
	11.				Маслянная окраска металлоконструкций за 2 раза по ранее окрашенной поверхности (лестницы)	м ²	055	60 ✓						
	12.				Маслянная окраска ранее окрашенных ворот за 2 раза с расчисткой до 35%	м ²	055	50 ✓						
	13.				Погрузка в ручную и вывоз строительного мусора на расстояние 5км	м ²	168	10 ✓						
	14.				Установка и разборка инвентарных лесов с вертикальной проекцией Н-15м	м ²	055	1150 ✓						

Окн. Младенков А. А.