

08 2015 г.

ФГУП ПО "Север"
(наименование строки)

УТВЕРЖДАЮ:

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкция пожарного депо на 2 машиновыезда по ул. Объединения, 3, г. Новосибирск. Первый этап строительства
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 3 655 960 руб.
в том числе
непредвиденные работы и затраты _____ 37 656 руб.
производство работ в зимнее время _____ 109 679 руб.
индекс пересчета в текущие цены 5,57 без НДС _____ 21 184 353 руб.

№ позиции норматива	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, вагон, т
				всего	эксплуатации машин	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	оборудования	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	
Раздел 1. Стены														
1	ТЕРСД-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при	16,7	921,50	3,42	723,96	15397	3250	57	12090	20,1894	337,16		
	01	Объем кладки в одном месте до 5 м3 (1 м3) не более 1,5 мек. 20мх2,2м (3ч+1.8ч. Новосибирск от 07.12.2010 №8141		194,62										
		СН (0875 руб.) : 110% от Ф07 (3250 руб.) СН (2278 руб.) : 70% от Ф07 (3250 руб.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР08-02-001	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	73,1	835,54	58,1	704,34		61078	5344	4247	51487	7452	544,74	
	01	Пр. Минотром (1 М3 кладки) Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	73,1	835,54	58,1	704,34		61078	5344	4247	51487	7452	544,74	
		(ОЗН=1,38; ЗМ=1,5; рас.- ЗМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) №141		73,1	15,19					1110				
		№141												
3	ТЕР09-04-006	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	3,442	12045,59	8998,19	538,67		41481	8976	30631	1854	234,9312	808,63	
	04	Пр. Минотром (100 М2) Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	3,442	12045,59	8998,19	538,67		41481	8976	30631	1854	234,9312	808,63	
		(ОЗН=1,38; ЗМ=1,5; рас.- ЗМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) №141		12045,59	2807,73	1247,22				4293				
		№141												
4	ТСЦ-201-0284	Панели трехслойные стеновые с облицовками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит радовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0,7	354,526	666,78		666,78		238391					238391	
	01	Пр. Минотром Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	354,526	666,78		666,78		238391					238391	
		(ОЗН=1,38; ЗМ=1,5; рас.- ЗМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) №141		666,78		666,78							238391	
		№141												
5	ТЕРО6-01-035	Устройство поясов в опалубке (100 М3 железобетона в диле)	0,239	183900,56	13285,04	155763,7		43982	3560	3175	37227	1402,439	335,18	
	01	Пр. Минотром Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,239	183900,56	13285,04	155763,7		43982	3560	3175	37227	1402,439	335,18	
		(ОЗН=1,38; ЗМ=1,5; рас.- ЗМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) №141		183900,56	2898,42					644				
		№141												
6	ТСЦ-204-0002	Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	0,48	5338,15		5338,15		2563					2563	
	01	Пр. Минотром Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,48	5338,15		5338,15		2563					2563	
		(ОЗН=1,38; ЗМ=1,5; рас.- ЗМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) №141		5338,15		5338,15							2563	
		№141												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТСЦ-204-0024 Пр. Министром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Горькочетная арматурная сталь периодического прогиба класса А-III, диаметром 16-18 мм (1) (СЗПГ=1,38; ЗМ=1,5; К рас.= ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	1,912	6634,55		6634,55		12685			12685			
8	ТСЦ-204-0025 Пр. Министром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку карнасов и сеток плоских, Диаметр 8 мм (1) (1) (СЗПГ=1,38; ЗМ=1,5; К рас.= ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	0,48	1539,11		1539,11		739			739			
9	ТСЦ-204-0026 Пр. Министром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку карнасов и сеток плоских, Диаметр 16-18 мм (1) (1) (СЗПГ=1,38; ЗМ=1,5; К рас.= ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	1,912	1068,02		1068,02		2042			2042			

Раздел 2. Покрытие

10	ТЕРОТ-065-011 065 Пр. Министром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Установка лампелей перекрытий с осприномем на 2 стороны площадью до 10 м2 (100 шт. сборных конструкций) (СЗПГ=1,38; ЗМ=1,5; К рас.= ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; №1409(6); 150% от 007(064(РФ6) СГ(064(РФ6)); 100% от 007(064(РФ6))	0,04	17199,75 4894,32 1724,67	7346,75 5688,68	1520,68		712	195	294 69	223	433,1544	17,33	
11	ТСЦ-403-0715 Пр. Министром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Плиты перекрытия многослойные ПК 60.15- ВЛС71-в-б/ягон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход в/р-р=45,08 кг (серия 1.141-1-1-вкл. 63) (шт) (СЗПГ=1,38; ЗМ=1,5; К рас.= ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	4	1520,68		1520,68		6083			6083			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР07-01-004-	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,006	11674,39 710,64	449,24	10514,51			70	4	3	63	58,926	0,36
	03	Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141												
		(1 т стальных элементов) (0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26) №1 (6 руб.); 120% от ФОТ (4 руб.) СЛ1 (2 руб.); 85% от ФОТ (4 руб.)												

Раздел 3. Кровля

13	ТЕР12-01-015-	Устройство пароизоляции огнечной в один слой	1,503	2209,99 268,22	135,47 6,84	1806,3			3322	403	204 10	2715	24,1638	36,32
	01	Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141												
		(100 М2 изолируемой поверхности) (0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26) №1 (668 руб.); 120% от ФОТ (413 руб.) СЛ1 (668 руб.); 65% от ФОТ (413 руб.)												
14	ПРАМС-ЛИСТ	Стоймость Изолянт В	150,3	2,88		2,88			433			433		
		(0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26)												
15	ТЕР06-01-009-	Установка плит теплоизоляционного слоя (10 М2 конструкции стен (без вычета проемов))	15,03	106,64 97,54	9,1 1,89				1603	1466	137 28	10,488	157,63	
	01	Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141												
		(0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26) №1 (1793 руб.); 120% от ФОТ (1494 руб.) СЛ1 (1580 руб.); 77% от ФОТ (1494 руб.)												
16	ПРАМС-ЛИСТ	Стоймость Пеноплекса	27,054	808,94		808,94			21885			21885		
		(0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26)												
17	ТЕР11-01-002-	Пенобетон по утеплу	13,6	741,82 50	0,59	691,23			10089	680	8	9401	5,0508	68,69
	09	Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141												
		(1 М3 подстилающего слоя) (0,97м ³ ст. 3Мн-1,5 кг раск.; 3Мн-2,26 Т3=1,38 Т3М-2,26) №1 (638 руб.); 123% от ФОТ (680 руб.) СЛ1 (610 руб.); 75% от ФОТ (680 руб.)												

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЦЦ-01-0063 Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон гравелий, крупность, заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (КС) ГОСТ-138 3М+1,5+ раск.-ЗПМ-2,26 Т3+1,38 ТЗМ-2,26	-13,872	643,27		643,27		-8923			-8923			
19	ТЦЦ-01-0644 Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон гравей на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) (КС) ГОСТ-138 3М+1,5+ раск.-ЗПМ-2,26 Т3+1,38 ТЗМ-2,26	13,872	710,41		710,41		9655			9655			
20	ТЕР12-01-017-01 Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 М2 стяжки) ГОСТ-138 3М+1,5+ раск.-ЗПМ-2,26 Т3+1,38 ТЗМ-2,26 НР (802 руб.) 120% от ФОТ (666 руб) СЛ (424 руб.) 65% от ФОТ (666 руб)	1,503	1688,67 383,14	385,85 61,49	919,62	2538	578	580 92	1382	37,5636	56,46		
21	ТЕР12-01-017-02 Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство выравнивающих стяжек на кирпичу 1 мм выравнивания толщины добавлять при выполнении в расделе 12-01-017-01 (100 М2 стяжки) ГОСТ-138 3М+1,5+ раск.-ЗПМ-2,26 Т3+1,38 ТЗМ-2,26 НР (86 руб.) 120% от ФОТ (22 руб) СЛ (14 руб.) 65% от ФОТ (22 руб)	1,503	77,41 14,08	4,68 0,95	58,65	116	21	7 1	88	1,38	2,07		
22	ТЕР12-01-007-10 Гр. Министров Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для заделки ширинки от 12 до 24 метров (100 М2 кровли) ГОСТ-138 3М+1,5+ раск.-ЗПМ-2,26 Т3+1,38 ТЗМ-2,26 НР (6337 руб.) 120% от ФОТ (1114 руб) СЛ (1114 руб.) 65% от ФОТ (1114 руб)	1,503	15393,19 1098	244,46 42,55	14050,73	23136	1650	367 64	21119	102,582	154,09		

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТЕР12-01-012	Оприходование изделий-периллами (100 м ограждения)	1,156	3213,97	66,39	3024,3		3719	111	111	3497	9,2046	10,64	
	01	Пр. Мушкетер (3031-1,28; 3М-1,5* расс.; 3ТМ-2,25; 7Э-1,28; ТММ-2,25)		98,28	11,03					13				
	Новосиб. обл.	НР (149 руб.); 120% от ФОТ (134 руб)												
	от 07.12.2010	СЛ (81 руб.); 65% от ФОТ (124 руб)												
	№141													
24	ТЕР12-01-008	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, подок. Балконы и др.)	19,938	1550,57	5,51	1356,84		30915	3713	110	27092	18,492	368,69	
	01	Пр. Мушкетер (100 м водосточные трубы, с изготовлением элементов трубы)		186,22										
	Новосиб. обл.	(100 мЗвездата (без вычета проема))												
	от 07.12.2010	СЛ (100 руб.); 65% от ФОТ (164 руб)												
	№141	ТММ-2,25; 3М-1,5* расс.; 3ТМ-2,25; 7Э-1,28; НР (456 руб.); 120% от ФОТ (2713 руб)												
		СЛ (413 руб.); 65% от ФОТ (2713 руб)												
25	ТЕР12-01-009	Устройство жалюзиов настенных	1,307	25411,3	542,73	23690,84		33213	1539	709	30955	116,955	152,86	
	01	(100 м жалюзиов)		1177,73	80,19					105				
	Пр. Мушкетер (3031-1,28; 3М-1,5* расс.; 3ТМ-2,25; 7Э-1,28; ТММ-2,25)													
	Новосиб. обл.	НР (1973 руб.); 120% от ФОТ (1644 руб)												
	от 07.12.2010	СЛ (1069 руб.); 65% от ФОТ (1644 руб)												
	№141													
26	ТЕР12-01-010	Откосы, ступы	0,972	14483,89	41,9	13865,19		14059	1523	41	12495	155,595	151,24	
	01	(100 м2 подпарты)		1590,84	7,61					7				
	Пр. Мушкетер (100 м2 подпарты)													
	Новосиб. обл.	НР (1859 руб.); 120% от ФОТ (1530 руб)												
	от 07.12.2010	СЛ (995 руб.); 65% от ФОТ (1530 руб)												
	№141													
27	ТЕР15-01-047	Подшивка ступы ГЛП	10,25	16548,03	444,6	7373		169617	89497	4557	75673	815,166	8356,45	
	08	(100 м2 поверхность облицовки)		8730,49	10,44					107				
	Пр. Мушкетер (100 м2 поверхность облицовки)													
	Новосиб. обл.	НР (9402 руб.); 100% от ФОТ (89394 руб)												
	от 07.12.2010	СЛ (49277 руб.); 65% от ФОТ (89394 руб)												
	№141													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-07-002	Установка верхокн стальных диаметром 100 мм	6	69,42 11,98		48,44		3603	72		291	1,1464	6,87	
03	Пр. Минстром Новосиб обл опи 07.12.2010 №141	(1) Воронка) ДСП=1,38; 3Мм+1,5*крас.; 3ПМ+2,25; 73=1,38 №192 (р/б); 128% оп ФОТ (72 р/б) СГ (60 р/б); 85% оп ФОТ (72 р/б)												
29	ТЕР09-04-002	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	8,951	3404,12 669,04	2565,68 380,17	170,4		30470	5980	22065 3205	1525	62,376	558,33	
03	Пр. Минстром Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	(100 М2 покрытия) ДСП=1,38; 3Мм+1,5*крас.; 3ПМ+2,25; 73=1,38 №192 (р/б); 128% оп ФОТ (9275 р/б) СГ (7884 р/б); 85% оп ФОТ (9275 р/б)												
30	ТСЦ.201-0284	Панели профкольные стеновые с обшивками из стальных профилрованных листов с утеплителем из минераловатных плит рыхлые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0,7	921,953	666,78	666,78			614740			614740			
01	Пр. Минстром Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	(М2) ДСП=1,38; 3Мм+1,5*крас.; 3ПМ+2,25; 73=1,38; 73М+2,29												
31	ТЕР09-04-002	Профнастил пожарной башни (100 М2 покрытия)	0,326	1531,68 509,58	634,63 105,3	191,17		499	165	272 34	62	48,99	15,97	
01	Пр. Минстром Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	ДСП=1,38; 3Мм+1,5*крас.; 3ПМ+2,25; 73=1,38; 73М+2,29 №179 (р/б); 90% оп ФОТ (199 р/б) СГ (69 р/б); 85% оп ФОТ (199 р/б)												
32	ТСЦ.101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	0,23	15665,73	15665,73			3603			3603			
01	Пр. Минстром Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	(1) ДСП=1,38; 3Мм+1,5*крас.; 3ПМ+2,25; 73=1,38; 73М+2,29												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТЦЛ-101-0810 Др. Министрора Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	Правовлака стальяна намогултуродкоства разночо начанявляа оинкованява диаметром 0,55 мм (1) (0207=1,38 3М=1,5*расс.; 3ТМ=2,26 73=1,38 ТМ=2,29)	0,02	16349,86	988,62 57,42	16349,86			327		327			

Раздел 4. Проемы

Оконные проемы

34	ТЕР10-01-034-03 Др. Министрора Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проема) (0207=1,38 3М=1,5*расс.; 3ТМ=2,26 73=1,38 ТМ=2,29) № (607 руб.) 118% оп ФОТ (2891 руб) 07 (1621 руб.) 63% оп ФОТ (2891 руб)	0,2262	179373,48 3077,33	988,62 57,42	179307,5			40574	696	224 13	39654	258,1904	67,45
35	ТЕР10-01-034-05 Др. Министрора Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проема) (0207=1,38 3М=1,5*расс.; 3ТМ=2,26 73=1,38 ТМ=2,29) № (3417 руб.) 118% оп ФОТ (2891 руб) 07 (1621 руб.) 63% оп ФОТ (2891 руб)	1,0596	176110,89 2671,02	954,78 57,42	172465,1			186607	2630	1012 61	182765	258,819	274,24
36	ТЕР10-01-035-01 Др. Министрора Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	Установка подоконных досок из ПВХ в (100 л. м) квареных стенах толщиной до 0,51 м (0207=1,38 3М=1,5*расс.; 3ТМ=2,26 73=1,38 ТМ=2,29) № (375 руб.) 118% оп ФОТ (318 руб) 07 (200 руб.) 63% оп ФОТ (318 руб)	1,075	5128,57 294,46	29,73 1,31	4804,38			5513	317	32	5164	29,2422	31,44
37	ТЦЛ-101-1689 Др. Министрора Новосиб обл. опи 07.12.2010 №141	Доски подоконные ПВХ (м) (0207=1,38 3М=1,5*расс.; 3ТМ=2,26 73=1,38 ТМ=2,29)	107,5	58,03		58,03			6238			6238		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР-10-01-070-	Облицовка осянных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водосточной системы на оцинкованной стали с полимерным покрытием	112,9	155,32 23,46	0,75	131,11		17536	2649	66	14802	2.139	241,49	
	01	Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010												
	№141	(СЗП=1,38; ЗМ=1,5; раск.-ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; НР(724 руб.) 105% от 807 (2649 руб.) СП(1457 руб.) 55% от 807 (2649 руб.)												
Дверные проемы														
39	ТСД-101-0961	Закрывающая Дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.)	7	436,83	-	436,83		3058		-	3058			
	Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010													
	№141	(СЗП=1,38; ЗМ=1,5; раск.-ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)												
40	ТЕР-10-01-047-	Установка металлопластиковых дверей площадью до 3-х м2	0,1365	181106,33 2901,39	929,33 34,27	177275,6		24721	396	127	24198	277,38	37,86	
	01	Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010												
	№141	(СЗП=1,38; ЗМ=1,5; раск.-ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) НР(724 руб.) 118% от 607 (401 руб.) СП(1250 руб.) 63% от 607 (401 руб.)												
41	ТЕР-10-01-047-	То же.Площадь более 3-х м2	0,063	216209,97 3133,72	962,04 54,16	212713,6		13621	197	61	13363	303,6552	18,13	
	03	Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010												
	№141	(СЗП=1,38; ЗМ=1,5; раск.-ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) НР(724 руб.) 118% от 607 (360 руб.) СП(1250 руб.) 63% от 607 (360 руб.)												
Ворота														
42	ТЕР-10-01-046-	Монтаж ворот (100 м2 полотна и проемов)	0,96	6168,53 1253,47	707,96	4808,4		3791	702	396	2693	124,476	69,71	
	02	Гр. Министр Новосиб. обл. от 07.12.2010												
	№141	(СЗП=1,38; ЗМ=1,5; раск.-ЗПМ=2,25; ТЗ=1,38; НР(838 руб.) 118% от 807 (702 руб.) СП(442 руб.) 63% от 807 (702 руб.)												

Гранд-СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ПРАНС-ЛИСТ	Стоимость ввост		4	12445,18		12445,18		49781			49781			
		(0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25)													

Раздел 5. Лестницы

44	ТЕР951-01-5	Разработка и обратная засыпка грунта под лестницами	0,5		7919,32 6597,66	18,36	1303,3		3960	3299	9	632	716,358	358,16	
		(Пр. Минусгора (1000 м3 грунта) Новосиб обл. (0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25) №141 НР (2474 руб.) 75% от ФОТ (3299 руб) СЛ (1485 руб.) 45% от ФОТ (3299 руб)													
45	ТЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	0,24		5440,25 752,53	3722,55 665,8	965,17		1306	181	893	232	72,9192	17,5	
		(Пр. Минусгора (100 шт. сборных конструкций) Новосиб обл. (0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25) №141 НР (639 руб.) 155% от ФОТ (341 руб) СЛ (341 руб.) 100% от ФОТ (341 руб)													
46	ТЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	0,18		7725,2 1056,02	5243,91 922,91	1425,27		1391	190	944	257	102,327	18,42	
		(Пр. Минусгора (100 шт. сборных конструкций) Новосиб обл. (0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25) №141 НР (652 руб.) 155% от ФОТ (356 руб) СЛ (356 руб.) 100% от ФОТ (356 руб)													
47	ТЕР07-05-001-03	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	0,24		11926 1520,03	8394,32 1410,95	2011,65		2862	365	2015	482	143,5338	34,45	
		(Пр. Минусгора (100 шт. сборных конструкций) Новосиб обл. (0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25) №141 НР (1091 руб.) 155% от ФОТ (704 руб) СЛ (704 руб.) 100% от ФОТ (704 руб)													
48	ТСЦ-403-0001	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и больше	12,48		639,57		639,57			7982		7982			
		(Пр. Минусгора (М3) Новосиб обл. (0,07м ³ х 1,28 экм=1,5* раск.; 371М-2,25; 73=1,28; 73М-2,25) №141													

Прогрессно

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-403-0003 Гр. Милорава Новосиб обл опл 07.12.2010 №п/141	Блоки бетонные для стен подвала на цементном вяжущем слоевом М 100, объемом менее 0,3 м3 (М3) (03ГЛ-1,38 3М-1,5* раск., 3ГЛМ-2,25 73-1,38 Т3М-2,25)	9,12	694,09		694,09		6330						
50	ТЕРР06-01-001- 01 Гр. Милорава Новосиб обл опл 07.12.2010 №п/141	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, грунтобетона и железобетона в доле) (03ГЛ-1,38 3М-1,5* раск., 3ГЛМ-2,25 73-1,38 Т3М-2,25) НР (86 руб.): 100% от ФОТ (82 руб) СЛ (53 руб.): 65% от ФОТ (82 руб)	0,0275	70164,3 2287,76	2697,05 893,64	65179,49		1930		63	74 19	1793 248,4	6,83	
51	ТСЦ-401-0081- 01 Гр. Милорава Новосиб обл опл 07.12.2010 №п/141	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (М3) (03ГЛ-1,38 3М-1,5* раск., 3ГЛМ-2,25 73-1,38 Т3М-2,25)	2,805	616,34		616,34		-1729				-1729		
52	ТСЦ-401-0083- 01 Гр. Милорава Новосиб обл опл 07.12.2010 №п/141	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (М3) (03ГЛ-1,38 3М-1,5* раск., 3ГЛМ-2,25 73-1,38 Т3М-2,25)	2,805	643,27		643,27		1804				1804		
53	ТЕРР06-01-024- 01 Гр. Милорава Новосиб обл опл 07.12.2010 №п/141	Заделка неяртных мест бетоном (100 м3 бетона, грунтобетона и железобетона в доле) (03ГЛ-1,38 3М-1,5* раск., 3ГЛМ-2,25 73-1,38 Т3М-2,25) НР (22 руб.): 100% от ФОТ (21 руб) СЛ (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб)	0,0036	74605,18 5098,78	3544,82 779,6	65965,58		269		18	13 3	238 494,0576	1,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-401-0063 Пр. Министрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (М3) (ОЗН)=1,38; ЗМ=1,5; К расс.; ЗПМ=2,26; ТЗ=1,38 ТЗМ=2,29	-0,3672	643,27		643,27		-296			-296			
55	ТСЦ-401-0064 Пр. Министрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) (М3) (ОЗН)=1,38; ЗМ=1,5; К расс.; ЗПМ=2,26; ТЗ=1,38 ТЗМ=2,29	0,3672	659,18		659,18		242			242			
56	ТЕР08-01-002 01 Пр. Министрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Устройство оснований под фундаменты песчаного (1 М3 основания) 61,74 = 789,07 - 1,2 х 106,61 10,71 = 133,88 - 1,2 х 111,48 10,71 = 133,88 - 1,5 х 89,15 НР 4072 руб.), 122% от БОТ (3338 руб.) СГ (2670 руб.), 80% от БОТ (2138 руб.)	85,3	88,93 30,99	56,11 8,55	0,23		7566	2609	4957 729	20	3 174	270,74	
57	ТСЦ-408-0206 Пр. Министрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Смес. песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 % (М3) (ОЗН)=1,38; ЗМ=1,5; К расс.; ЗПМ=2,26; ТЗ=1,38 ТЗМ=2,29	102,36	134,9		134,9		13808			13808			
58	ТЕР08-01-003 01 Пр. Министрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Карбоксилатная стено-фундаментов пороконтактная цементная с жидким стеклом (100 М2 изолируемой поверхности) (ОЗН)=1,38; ЗМ=1,5; К расс.; ЗПМ=2,26; ТЗ=1,38 НР (109 руб.), 122% от БОТ (89 руб.) СГ (77 руб.), 80% от БОТ (69 руб.)	0,168	2396,46 530,94	73,46	1792,18		403	89	12	302	52 716	8,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР09-01-003-07	Гидроизоляция боковой оштукатуренная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	1,4	1453,44 328,55	131	993,89		2035	480	183	1392	29,256	40,96	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(100 М2 изолируемой поверхности) (30М+1,38; 3М+1,5; раск.; 3М+2,26; 73+1,38; 73М+2,26) ИР (661 руб.); 122% от ФОТ (660 руб.) СГ (268 руб.); 80% от ФОТ (660 руб.)												
60	ТЕР09-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных простях при высоте этажа до 4 м	91,3	835,54 73,1	68,1 16,19	704,34		76285	6974	6305 1387	64306	7,432	680,37	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(1 М2 кладки) (30М+1,38; 3М+1,5; раск.; 3М+2,26; 73+1,38; 73М+2,26) ИР (663 руб.); 122% от ФОТ (660 руб.) СГ (649 руб.); 80% от ФОТ (660 руб.)												
61	ТЕР07-05-030-11	Монтаж ступеней	0,78	4166,46 1811,56	457,47 119,93	1897,43		3250	1413	357 89	1480	165,1466	131,93	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(100 шт. сборных конструкций) (30М+1,38; 3М+1,5; раск.; 3М+2,26; 73+1,38; 73М+2,26) ИР (2334 руб.); 155% от ФОТ (1566 руб.) СГ (1566 руб.); 100% от ФОТ (1566 руб.)												
62	ТС1-003-1267	Ступени железобетонные лестничные	3,77	999,46		999,46		3655			3655			
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(WS) (30М+1,38; 3М+1,5; раск.; 3М+2,26; 73+1,38; 73М+2,26)												
63	ТЕР07-05-016-01	Устройство металлических ограждений с поручнями на твердых основаниях (100 м ограждения)	0,257	28328,13 3092,98	535,94 13,39	24659,21		7280	795	138 3	6347	284,132	67,88	
	Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	(30М+1,38; 3М+1,5; раск.; 3М+2,26; 73+1,38; 73М+2,26) ИР (1298 руб.); 155% от ФОТ (798 руб.) СГ (798 руб.); 100% от ФОТ (798 руб.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕР1-01-002-2	Устройство подготавливающих слоев бетонных (1 м3 подготавлиющего слоя) Пр. Минскорг Новосиб обл. №П141	2,91	741,82 50	0,58	691,23		2159	146	2	2011	5,0508	14,7	
		(СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141) (СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141)												
65	ТЕР06-01-041-11	Монолитные железобетонные площадки (100 м3 в Дале) Пр. Минскорг Новосиб обл. №П141	0,11	155668,67 13986,35	8504,45 1627,58	133178,9		17124	1538	935 179	14651	137,113	150,82	
		(СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141) (СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141) (СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141)												
66	ТСЦ-204-0002	Горнякатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Пр. Минскорг Новосиб обл. №П141	0,22	5339,15		5339,15		1175			1175			
		(СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141)												
67	ТСЦ-204-0024	Горнякатаная арматурная сталь перлоидического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм Пр. Минскорг Новосиб обл. №П141	0,88	6634,55		6634,55		5838			5838			
		(СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141)												
68	ТСЦ-204-0035	Надашки к ценам заготовок за сборку и Пр. Минскорг сварку кардана и секое плоски, диаметром 8 мм Новосиб обл. №П141	0,22	1539,11		1539,11		339			339			
		(СЭП-1,28; 3М=1,5; раск.; 3ПМ=2,26; Т3=1,26; №П141)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТСЦ-204-0039 Гр. Минетром Новосиб обл от 07.12.2010 №141	Надбавки к ценам закупок за сборку и сварку каркасов и остоков плоских. Диаметр 16-18 мм (1) (ОЗМ=1,38; ЗМ=1,5 *кв.к.; ЗТМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	0,88	1068,02		1068,02		940			940			
70	ТЕР06-01-015-07 Гр. Минетром Новосиб обл от 07.12.2010 №141	Установка заводных деталей весом до 4 кг (1) (ОЗМ=1,38; ЗМ=1,5 *кв.к.; ЗТМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) НР (11 руб.); 105% от ФОТ (10 руб.) СН (1 руб.); 65% от ФОТ (10 руб.)	0,003	9949,18 3189,77	67,74 5,69	6691,67		30	10		20	297,8316	0,89	

Раздел 6. Металлоконструкции

71	ТЕР09-03-015-01 Гр. Минетром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкции) (ОЗМ=1,38; ЗМ=1,5 *кв.к.; ЗТМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) НР (4314 руб.); 90% от ФОТ (4793 руб.) СН (4074 руб.); 65% от ФОТ (4793 руб.)	16,64	820,77 224,87	490,44 63,14	105,46		136298	3742	8161 1051	1756	21,7502	362,59	
72	ТСЦ-201-0623 Гр. Минетром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Строимость металлоконструкций прогонов (1) (ОЗМ=1,38; ЗМ=1,5 *кв.к.; ЗТМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25)	16,64	8191,07		8191,07		136298			136298			
73	ТЕР09-03-002-12 Гр. Минетром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж балок, ригелей перекрытия, подвеса и под. установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (1 т конструкции) (ОЗМ=1,38; ЗМ=1,5 *кв.к.; ЗТМ=2,25; ТЗ=1,38; ТЗМ=2,25) НР (8919 руб.); 90% от ФОТ (11021 руб.) СН (9369 руб.); 65% от ФОТ (11021 руб.)	26,62	1243,35 303,74	805,55 110,27	134,08		33098	8036	21444 2936	3568	25,185	670,42	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ.201-0755 Др. Минстрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Стоимость металлоконструкций балок (СЗН+1,38; ЗМ+1,5; к.рас.; ЗИМ+2,26; ТЗ+1,38; ЗИМ+2,26)	26,62	10115,63		10115,63		269278			269278			
75	ТЕР09-03-014 01 Др. Минстрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, кругловарных профилей для прелегов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкции) (СЗН+1,38; ЗМ+1,5; к.рас.; ЗИМ+2,26; ТЗ+1,38; ЗИМ+2,26) НР (2742 руб.); 90% от ФОТ (3047 руб.) СГ (2590 руб.); 85% от ФОТ (3047 руб.)	2,91	1568,8 901,21	774,62 145,6	322,97		5817	2623	2254 424	940	87,2364	254,12	
76	ТСЦ.201-0619 Др. Минстрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Стоимость металлоконструкций связей (СЗН+1,38; ЗМ+1,5; к.рас.; ЗИМ+2,26; ТЗ+1,38; ЗИМ+2,26)	2,91	8794,8		8794,8		25593			25593			
77	ТЕР09-03-012 12 Др. Минстрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж стоек (1 т конструкции) (СЗН+1,38; ЗМ+1,5; к.рас.; ЗИМ+2,26; ТЗ+1,38; ЗИМ+2,26) НР (263 руб.); 90% от ФОТ (281 руб.) СГ (2398 руб.); 85% от ФОТ (281 руб.)	1,56	711,26 96,31	458,82 84,13	156,13		1110	150	716 131	244	9,0942	14,19	
78	ТСЦ.201-0620 Др. Минстрон Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	Стоимость металлоконструкций стоек (СЗН+1,38; ЗМ+1,5; к.рас.; ЗИМ+2,26; ТЗ+1,38; ЗИМ+2,26)	1,56	8080,02		8080,02		12605			12605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТЕР-09-03-002-12	Монтаж кошуоров (1 т концентрации)	1,66	1243,35 303,74	805,55 110,27	134,08		2064	504	1337 183	223	25,185	41,81	
	Пр. Минсгора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(0371=138; 3М1=1,5* рас.; 3ТМ=2,25; 73=138; Т3М=2,25) НР (618 руб.); 90% от ФОТ (687 руб.) СП (994 руб.); 85% от ФОТ (887 руб.)												
80	ТСЦ-201-0649	Стоимость металлоконструкций кошуоров	1,66	9537,76	9537,76			15833			15833			
	Пр. Минсгора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(0371=138; 3М1=1,5* рас.; 3ТМ=2,25; 73=138; Т3М=2,25)												
81	Таб.1	Добавляется на С245 стали	48,15	153				7367						
		(0371=138; 3М1=1,5* рас.; 3ТМ=2,25; 73=138; Т3М=2,25) НР 90% от ФОТ СП 85% от ФОТ												
82	ТЕР-13-03-004-26	Оценка металлических стругованных поверхностей эмали (ТР-115 (100 М2 оксидная пленка))	14,3231	681,38 113,22	21,93 0,59	546,24		9760	1622	314 8	7824	10,5708	151,41	
	Пр. Минсгора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(8822 руб.); 90% от ФОТ (1630 руб.) НР (1467 руб.); 90% от ФОТ (1630 руб.) СП (1141 руб.); 70% от ФОТ (1630 руб.)												
Раздел 7. Наружная отделка														
83	ТЕР-15-01-064-01	Облицовка цоколя керамогранитом (100 м2 поверхности облицовки)	0,352	30204,53 4232,74	194,271 15,01	25787,02		10632	1490	65 5	9077	372,6	131,16	
	Пр. Минсгора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(0371=138; 3М1=1,5* рас.; 3ТМ=2,25; 73=138; Т3М=2,25) НР (1570 руб.); 105% от ФОТ (1485 руб.) СП (822 руб.); 55% от ФОТ (1485 руб.)												
84	ТСЦ-101-3257	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заповняющая стыков	-36,96	154,23	154,23			-5700				-5700		
	Пр. Минсгора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	(М2) (0371=138; 3М1=1,5* рас.; 3ТМ=2,25; 73=138; Т3М=2,25)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСД-101-3445 Гр. Минсгора Новосиб обл. опл 07.12.2010 №141	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (М2) 0,97м*1,28 мМ*2,25; 7,3*1,28 ТММ-2,25)	36,96	89,33		89,33		3302			3302			
86	ТЕР15-01-082- 01 Гр. Минсгора Новосиб обл. опл 07.12.2010 №141	Навесной фасад с облицовкой металлопесчанином (100 м2 поверхности облицовки) 0,97м*1,28 мМ*1,5* раск.; 3ТММ-2,25; 7,3*1,28 ТММ-2,25) НР (27084 руб.); 105% от ФОТ (25794 руб.) СП (14167 руб.); 65% от ФОТ (25794 руб.)	11,99	34054,95 2140,3	335,33 11,03	31579,32		408319	25662	4021	378636	195,1044	2339,3	
87	ТЕР06-01-099- 01 Гр. Минсгора Новосиб обл. опл 07.12.2010 №141	Установка плит теплоизоляционного слоя (10 м2 конструкц. стен (без вычета проемов)) 0,97м*1,28 мМ*1,5* раск.; 3ТММ-2,25; 7,3*1,28 ТММ-2,25) НР (6278 руб.); 120% от ФОТ (6398 руб.) СП (4926 руб.); 77% от ФОТ (6398 руб.)	64,34	106,64 97,54	0,1 1,89			6961	6276	565	122	10,488	674,8	
88	ТЕР09-05-003- 01 Гр. Минсгора Новосиб обл. опл 07.12.2010 №141	Установка дюбелей для крепления теплоизоляции (100 шт. болтов) 0,97м*1,28 мМ*1,5* раск.; 3ТММ-2,25; 7,3*1,28 ТММ-2,25) НР (6172 руб.); 90% от ФОТ (6791 руб.) СП (5772 руб.); 88% от ФОТ (6791 руб.)	38,61	181,39 175,88	5,51			7003	6791	212		16,422	634,05	
89	ПРАМС-ЛИСТ	Стоимость дубелей	396,1	11,9		11,9		4595			4595			
90	ТЕР26-01-037- 01 Гр. Минсгора Новосиб обл. опл 07.12.2010 №141	Колошай Пеноплекс (1 м3 пеноплекса) 0,97м*1,28 мМ*1,5* раск.; 3ТММ-2,25; 7,3*1,28 ТММ-2,25) НР (1106 руб.); 100% от ФОТ (1106 руб.) СП (774 руб.); 70% от ФОТ (1106 руб.)	3,62	2210,59 314,16		168,24	1728,19	7781	1106	692	6083	27,6552	97,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТСЦ-104-0007 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 (М3) (0371=1,38; 3М=1,5 * рас.; 3ТМ=2,26; Т3=1,38; Т3М=2,59)	-3,52	1470,98		1470,98		-5178			-5178			
92	ПРАМС-ЛІСТ	Стоимость пеноплекс (1) (0371=1,38; 3М=1,5 * рас.; 3ТМ=2,26; Т3=1,38; Т3М=2,59)	3,52	633,27		633,27		2229			2229			

Раздел 8. Разные работы

Демонтажные работы

93	ТЕР07-05-01-1	Демонтаж плит перекрытия (100) шт. сборных конструкций (МДС28 в 3.1.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций) 0371=0,8; 3М=0,8 * рас.; 3ТМ=0,8; МАТ=0 * рас.; Т3=0,8; Т3М=0,8; №141	0,08	9768,85 3891,46	5877,39 1379,74			782	311	471 110		346,5235	27,72	
94	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (1 М3) (0371=1,38; 3М=1,5 * рас.; 3ТМ=2,26; Т3=1,38; Т3М=2,59) №141	13,9	288,68 118,94	169,74 32,56			4013	1653	2360 453		11,3712	158,06	
95	ТЕР46-04-001-04	То же,пенопоролок (1 М3) (0371=1,38; 3М=1,5 * рас.; 3ТМ=2,26; Т3=1,38; Т3М=2,59) №141	28,7	288,68 118,94	169,74 32,56			8285	3414	4871 934		11,3712	326,35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТЕР46-04-012-2	Разборка деревянных заложений проемов оконных с подоконными досками (100 м2) Г/р. Министрора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,253	2907,49 2484,77	422,72 252,52									
		(ОЗП=1,28; ЗМ=1,5 * рас.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,28; НР (762 руб.); 110% от ФОТ (693 руб) СП (465 руб); 70% от ФОТ (693 руб)												
97	С311-1-146-1	Погружно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погруза (тонн) (ОЗП=1,28; ЗМ=1,5 * рас.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,28; НР (446 руб.); 100% от ФОТ (446 руб) СП (269 руб); 60% от ФОТ (446 руб)	66	77,23 6,76	70,47			5097	446	4651		0,7976	52,64	
98	С310-3076-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час (1 т) (ОЗП=1,28; ЗМ=1,5 * рас.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,28; НР 0% от ФОТ ТЗМ=2,25) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	66	30,72	30,72			2028		2028				
		Относителья												
99	ТЕР01-01-030-02	Устройство корыта под отсыпку (1000 м3 грунта) Г/р. Министрора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	0,0407	2280,99	2280,99 480,44			93		93	20			
		(ОЗП=1,28; ЗМ=1,5 * рас.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,28; НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб) СП (10 руб); 50% от ФОТ (20 руб)												
100	ТЕР08-01-002-03	Устройство основания под фундаментаы (1 м3 основания) Г/р. Министрора Новосиб. обл. от 07.12.2010 №141	29,03	312,28 33,26	65,54 13,03			9065	966	1903 378		6196	3,45	100,15
		(ОЗП=1,28; ЗМ=1,5 * рас.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,28; НР (1640 руб.); 12% от ФОТ (1344 руб) СП (1075 руб); 80% от ФОТ (1344 руб)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР27-06-026-	Розные блитва (1)	1,44	2161,12	71,61	2069,31		3112		103	3000			
	01	Гр. Минуспром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141			21,53					31				
		(037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25) НР (44 руб.); 142% от ФОТ (31 руб.) СП (29 руб.); 95% от ФОТ (31 руб.)												
102	ТЕР1-01-002-	Устройство подстилающих слоев бетонных (1 М2 подстилающей смеси)	11,61	741,82	0,59	691,23		8613		581	8025	5,0508	58,64	
	09	Гр. Минуспром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141		90						7				
		(037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25) НР (715 руб.); 120% от ФОТ (691 руб.) СП (458 руб.); 75% от ФОТ (691 руб.)												
103	ТЕР07-05-016-	Устройство металлических ограждений без поручней (100 м2 ограждения)	0,052	1500,91	497,57	304,07		78		36	26	62,997	3,28	
	04	Гр. Минуспром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141		699,27	12,4					1				
		(037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25) НР (67 руб.); 155% от ФОТ (67 руб.) СП (67 руб.); 100% от ФОТ (67 руб.)												
104	прямк-инст	Стоимость стального оцинкованного ограждения с полимерной покраской (М) (037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25)	5,2	568,32		568,32		2965				2955		
105	ТЕР27-07-003-	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором (100 м2 тротуара)	0,088	8281,39	839,96	6177,23		729		58	74	597	68,8896	6,06
	01	Гр. Минуспром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141		694,1	15,57					1				
		(037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25) НР (64 руб.); 142% от ФОТ (69 руб.) СП (66 руб.); 95% от ФОТ (69 руб.)												
106	ТЕР15-01-064-	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитками типа «ДАКСТ» на металлическом каркасе	0,018	30204,53	184,77	25167,02		544		76	3	465	372,6	6,71
	01	Гр. Минуспром Новосиб обл. от 07.12.2010 №141		4232,74	15,01									
		(100 м2 поверхности облицовки) (037п-1,38; 3Мп-1,5; 4 раск.; 3ГМп-2,26; 73п-1,38; Т3Мп-2,25) НР (60 руб.); 105% от ФОТ (76 руб.) СП (42 руб.); 95% от ФОТ (76 руб.)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТСД-101-3267	Плиты облицовочные типа «ФАСТ» в комплекте с планками заполнения стыков	-1,89	154,23		154,23					-291			
	Пр. Министров Новосибирска от 07.12.2010 №141	(М2) (039Г=1,28; 3М=1,5; 4 раск.; 3ЛМ=2,25; 7Э=1,38; 7ЭМ=2,25)												
108	ТЕР-12-01-009-02	Устройство ж/б/обов подвесных (100 м желобов)	0,058	9880,97	42,23	9402,29			573	25	546	43,3498	2,51	
	Пр. Министров Новосибирска от 07.12.2010 №141	(039Г=1,28; 3М=1,5; 4 раск.; 3ЛМ=2,25; 7Э=1,38; 7ЭМ=2,25) НР (53 руб.) 1,05% от ФОТ (25 руб) СГ (16 руб.) 65% от ФОТ (25 руб)		436,49	6,08									
109	ТЕР-12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пороги, балконы и др.) в/пучная водосточные трубы, с изоляционным элементом труб	0,234	1550,57	5,51	1386,84			363	44	1	18,492	4,33	
	Пр. Министров Новосибирска от 07.12.2010 №141	(100 М2 фасада (без вычета проемов)) (039Г=1,28; 3М=1,5; 4 раск.; 3ЛМ=2,25; 7Э=1,38; 7ЭМ=2,25) НР (53 руб.) 1,05% от ФОТ (44 руб) СГ (29 руб.) 65% от ФОТ (44 руб)		186,22										
110	ТЕР-09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 23 м	0,191	1531,68	634,93	191,17			233	97	156	37	48,99	9,36
	Пр. Министров Новосибирска от 07.12.2010 №141	(100 М2 покрытия) (039Г=1,28; 3М=1,5; 4 раск.; 3ЛМ=2,25; 7Э=1,38; 7ЭМ=2,25) НР (105 руб.) 90% от ФОТ (117 руб) СГ (89 руб.) 65% от ФОТ (117 руб)		605,98	105,3									
111	ТСД-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами на одиночного проката	19,1	15665,73		15665,73					299215			
	Пр. Министров Новосибирска от 07.12.2010 №141	(1) (039Г=1,28; 3М=1,5; 4 раск.; 3ЛМ=2,25; 7Э=1,38; 7ЭМ=2,25)												
		Плиты входа												

Пров. ревизор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТЕР98-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (100 мм бетона, Огнестойкая и железобетона в Девле)	0,0135	129569,64 3066,43	4372,89 1034,78	122150,3		1749	41	59	1649	304,3108	4,11	
	Гр. Минуслов Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	(СЗПм-1,28; ЗМм-1,5; к рас.-; ЗИМм-2,26; 73м-1,38; ИИ (64 руб.); 69% от ФОТ (65 руб); СИ (96 руб); 69% от ФОТ (65 руб)	*				*			14			*	
113	ТЕР98-01-002-02	Устройство основания под фундаментом (1 м3 основания)	1,68	269,98 31,93	93,72 16,62	174,33		604	64	157	293	3,312	5,56	
	Гр. Минуслов Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	(СЗПм-1,28; ЗМм-1,5; к рас.-; ЗИМм-2,26; 73м-1,38; ИИ (64 руб.); 1-123% от ФОТ (60 руб); СИ (64 руб); 69% от ФОТ (60 руб)	*				*			26	*			
114	ТЕР98-01-015-10	Амбарование подстилающих слоев и нетонтонок (1 т)	0,05	6504,17 182,46	71,52 6,08	6250,2		325	9	4	312	17,4432	0,87	
	Гр. Минуслов Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	(СЗПм-1,28; ЗМм-1,5; к рас.-; ЗИМм-2,26; 73м-1,38; ИИ (64 руб.); 108% от ФОТ (9 руб); СИ (9 руб); 69% от ФОТ (9 руб)												
Котлованы														
115	ТЕР98-04-002-01	Монтаж проезельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 мм покрытия)	0,27	1531,68 505,98	834,93 103,3	161,17		414	137	229	52	48,99	13,23	
	Гр. Минуслов Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	(СЗПм-1,28; ЗМм-1,5; к рас.-; ЗИМм-2,26; 73м-1,38; ИИ (40 руб.); 69% от ФОТ (165 руб); СИ (40 руб); 69% от ФОТ (165 руб)	*				*			28			*	
116	СЦ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	0,19	15665,73	15665,73		2976	*		2976			*	
	Гр. Минуслов Новосибир обл. от 07.12.2010 №141	(СЗПм-1,28; ЗМм-1,6; к рас.-; ЗИМм-2,26; 73м-1,38; ИИ (40 руб.); 69% от ФОТ (165 руб); СИ (40 руб); 69% от ФОТ (165 руб)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1171	ТСЦ-101-1810 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Винты самонарезающие для крепления профлированного настила и панелей к несущим конструкциям (1) (03ГП-1,38; 3М-1,5; раск.; ЗПМ-2,26; ТЗ-1,38; ТЗМ-2,26)	0,001	34211,64		34211,64		34			34			
118	ТЕР-10-01-083-07 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Обрешетка (100 М2 покрытия) (03ГП-1,38; 3М-1,5; раск.; ЗПМ-2,26; ТЗ-1,38; ТЗМ-2,26) НР (162 руб.); 118% от ФОТ (137 руб) СГ (166 руб); 63% от ФОТ (137 руб)	0,27	6996,67 462,56	370,86 44,44	6063,25		1862	125	100	1637	44,8224	12,1	
1191	ТЕР-10-01-088-01 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Огнезащитное покрытие обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам (1000 М2) (03ГП-1,38; 3М-1,5; раск.; ЗПМ-2,26; ТЗ-1,38; ТЗМ-2,26) НР (14 руб.); 118% от ФОТ (12 руб) СГ (8 руб); 63% от ФОТ (12 руб)	0,027	2760,72 450,94	202,34 7,9	2107,44		75	12	5	58			
1201	ТЕР-09-03-047-01 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Монтаж каркаса подвальных полов с подвешиванием и двигателями крепления (1 т конструкции) (03ГП-1,38; 3М-1,5; раск.; ЗПМ-2,26; ТЗ-1,38; ТЗМ-2,26) НР (860 руб.); 90% от ФОТ (400 руб) СГ (240 руб); 63% от ФОТ (400 руб)	0,32	2517,53 1221,04	750,26 26,4	546,23		806	391	240	175	104,2728	33,37	
1211	ТСЦ-201-0546 Гр. Минскора Новосиб обл. от 07.12.2010 №141	Стоимость металлоконструкций (1) 3ГП-1,38; 3М-1,5; раск.; ЗПМ-2,26; ТЗ-1,38; ТЗМ-2,26)	0,32	10814,8		10814,8		3461			3461			

Грнд.-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТЕР13-03-004-	Оварса металлических структурных покровностей змалюу ПД-115 (100 М2 окрдушаваемой покровности)	0,093	340,69 56,61	10,97 0,29	273,11		32	10	5	1	28	5,2854	0,49
	26	Гр. Министрон Новосиб обл ом 07, 12 2010 ЗММ-2,26 СГ (6 ррд) : 90% ом 60Т (6 ррд) №141												
123	ТЕР13-01-010-	Устройство мелких покрытий (брандамурч, паравлеть свеса и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,056	1463,89 1566,84	41,9 7,61	1285,15		810		88	2	720	155,595	8,71
	01	Гр. Министрон Новосиб обл ом 07, 12 2010 ЗММ-2,26 СГ (6 ррд) : 120% ом 60Т (6 ррд) №141												
124	ТЕР13-03-004-	Полимерная подкрате (100 М2 окрдушаваемой покровности)	0,056	1620,71 35,92	10,97 0,29	1782,92		102		2	1	99	3,3534	0,19
	21	Гр. Министрон Новосиб обл ом 07, 12 2010 №141												
125	ТЕР09-05-003-	Постановка анкерьных болтов ХЛЦ11 (100 шт. болтов)	0,6	181,39 175,98	5,51			109		106	3	16,422	9,85	
	01	Гр. Министрон Новосиб обл ом 07, 12 2010 №141												
125	прис-лист	Стоимость болтов (шт) (СЗГ1-1,38; ЗММ-1,5; раск.- ЗММ-2,26; ГЗ-1,38; ЗММ-2,26)	60	4,07		4,07		244				244		
		Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						3240322	221700	143606	2867549		20965,65	
		Накладные расходы						254866						
		Сметная прибыль						160772						
		Итого по смете:						47146					897,4	
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						210813					1651,38	
		Конструкции из кирпича и блоков						1875156					3425,92	
		Строительная металллические конструкции												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								84,101					500,48	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								59,655					318,51	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							78						0,36	
Кровли								131,668					947,92	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								4,696					832,43	
Полы								24,579					142,03	
Отделочные работы								796,889					11074,11	
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								515					6,87	
Деревянные конструкции								342,503					511,93	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								7919					366,18	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								12513					152,09	
Теплоизоляционные работы								6712					97,35	
Полудо-разрушенные работы при автоперевозках								5811					52,64	
Перевозка грузов автотранспортом								2028						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								122					6,06	
Автомобильные дороги								4055					20965,65	
Итого								3655960						
В том числе														
Материалы								2897640						
Машины и механизмы								143098						
ФОТ								241825						
Накладные расходы								254866						
Сметная прибыль								160772						
Прокладка работ в зимнее время 3%								108679						
Итого								3768639						
Непредвиденные затраты 1%								37686						
Итого с непредвиденными								3806325						
Индекс пересчета в текущие цены 3 803 295 * 5,57								21184353						
НДС 18%								3813183,94						
ВСЕГО по смете								24897536,54					20965,65	

Проверено