

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

(наименование стройки)

УТВЕРЖАЮ:

Гордеев Е. В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 174-92-12

(локальная смета)

2012 г.

на реконструкцию тротуара от объездной автодороги до столовой № 11. Инв. № 5401127.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №092-04/362-1 от 05.05.2011 г.

Сметная стоимость строительных работ

1010,797 тыс. руб.

Средства на оплату труда

12,915 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

911,35 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел 1. Реконструкция тротуара от объездной автодороги до столовой № 11. Инв. № 5401127.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Реконструкция тротуара от объездной автодороги до столовой № 11. Инв. № 5401127.																		
1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Земляные работы, выполнение механизированным способом: НР (314 руб.): 95% от ФОТ (330 руб.) СП 0% от	1000 м3 грунта	0,1296	11248,22	479,38	10762,46	1960	1458	62	1395	254	43,62	5,65	125,48	16,26		
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Автомобильные дороги: НР (65 руб.): 142% от ФОТ (46 руб.) СП 0% от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,108	2575,64	177,48	2373,76	232,49	278	19	256	25	15,72	1,7	13,88	1,5		
3	ТСЦ-408-9040	Песок для строительных работ природный Материалы для строительных работ	м3	10,8														
4	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (14693 руб.): 142% от ФОТ (10347 руб.) СП 0% от	100 м бортового камня	10,8	4479,96	906,11	91,05	12,38	48384	9786	983	134	76,08	821,66	0,68	7,34		
5	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) Материалы для строительных работ	шт.	1080	21,76				23501									

ГРЕНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР27-04-0005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных автомобильных дорог: НР (1206 руб.): 142% от ФОТ (849 руб.) СП 0% от	1000 м ² основная	0,648	6525,89	429,21	5950,28	827,17	4229	278	3856	536	37,29	24,16	49,92	32,35
14	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм Автомобильные дороги	м ³	9,72	146,57				1425							
9	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм Материал для строительных работ	м ³	122,5	125,95				15429							
10	ТЕР27-06-026-01	Розливы вижущих материалов Автомобильные дороги: НР (20 руб.): 142% от ФОТ (14 руб.) СП 0% от	1 т	1,2096	2017,46		46,53	11,16	2440		56	13			0,66	0,8
11	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м ³ и более Автомобильные дороги: НР (1884 руб.): 142% от ФОТ (1327 руб.) СП 0% от	1000 м ² покрытия	1,512	3758,39	518,97	2984	322,26	5683	785	4512	487	38,3	57,91	19,08	28,85
12	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2) Автомобильные дороги: НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП 0% от	1000 м ² покрытия	1,512	14,78	2,44	6,26		22	4	9		0,18	0,27		
13	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Материал для строительных работ	т	193	555,03				107121							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					209970	10934	11067	1449						911,35		87,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					210502	11404	11129	1511						911,35		87,1
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4, 7, 14, 10-12)						532	470	62	62							
Накладные расходы						18185										
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 330) (Поз. 1)						314										
142% ФОТ (от 12585) (Поз. 2, 4, 7, 14, 10-12)						17871										

РАСЧЕТ-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Земельные работы, выполняемые механизированным способом																
Автомобильные дороги																
Материалы для строительных работ																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Насладные расходы																
Пересчет цен в текущие 228 687 * 4,42																
ВСЕГО по смете																

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова